República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
EN EL AÑO DE SU CENTENARIO
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

ADENDA 01/2013

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°04/2.013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY ENTRE CALLE ALBERDI Y AV. PEDRO J. CABALLERO (TRES CUADRAS) – ID N°251.645

Señores Oferentes

La Municipalidad de Coronel José Félix Bogado, de conformidad a la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas y su reglamento contenida den el Decreto N°21.909/03, emite la presente ADENDA.

PUNTO 1:

Se modifica el **ítem 5** de todas planillas precios y cantidades: El Canal debe ser sin tapa de H°A°

SECCION III

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

EMPEDRADO PARA LA CALLE TACUARY ENTRE AV. PEDRO J. CABALLERO Y CALLE ALBERDI				
LISTA DE CANTIDADES				
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1	72131601-002	Replanteo General y Fijación de Cotas.-	m2	2931
2	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrasante, con moto niveladora	m2	2931
3	72101703-004	Construcción de cordón cuneta según detalle. Hº: 1:2:4	ml	459
4	72131601-004	Badén de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	m2	23,04
5	72102304-005	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de Hº simple y tapa de HºAº hasta 1.20 de profundidad(incluye acceso vehicular)	ml	136,2
6	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica, sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000 kg. Mínimo.	m2	2931
7	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	Gl	1

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
EN EL AÑO DE SU CENTENARIO
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

PLANILLA MODIFICADA

EMPEDRADO PARA LA CALLE TACUARY ENTRE AV. PEDRO J. CABALLERO Y CALLE ALBERDI

LISTA DE CANTIDADES

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-002	Replanteo General y Fijación de Cotas.-	m2	2931
2	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrasante, con moto niveladora	m2	2931
3	72101703-004	Construcción de cordón cuneta según detalle. Hº: 1:2:4	ml	459
4	72131601-004	Badén de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	m2	23,04
5	72102304-005	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de Hº simple y **sin tapa de HºAº** hasta 0,60m de profundidad(incluye acceso vehicular)	ml	136,2
6	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica, sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000 kg. Mínimo.	m2	2931
7	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	Gl	1

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
EN EL AÑO DE SU CENTENARIO
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

PUNTO II

SECCION IV FORMULARIOS
FORMULARIO NRO.1

Lista de Cantidades y sus Precios						
CONCURSO DE OFERTAS 04/2013						
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)						
EMPEDRADO PARA LA CALLE TACUARY ENTRE AV. PEDRO J. CABALLERO Y CALLE ALBERDI						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72131601-002	Replanteo General y Fijación de Cotas.-	m2	2.931		-
2	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrasante, con moto niveladora	m2	2.931		-
3	72101703-004	Construcción de cordón cuneta según detalle. Hº: 1:2:4	ml	459		-
4	72131601-004	Badén de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	m2	23		-
5	72102304-005	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de Hº simple y tapa de HºAº hasta 1.20 de profundidad(incluye acceso vehicular)	ml	136		-
6	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica, sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000 kg. Mínimo.	m2	2.931		-
7	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	Gl	1		-
Precio Total IVA incluido						-

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Municipalidad de Coronel Bogado
EN EL AÑO DE SU CENTENARIO
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

PLANILLA CORREGIDA

Lista de Cantidades y sus Precios						
CONCURSO DE OFERTAS 04/2013						
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)						
EMPEDRADO PARA LA CALLE TACUARY ENTRE AV. PEDRO J. CABALLERO Y CALLE ALBERDI						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72131601-002	Replanteo General y Fijación de Cotas.-	m2	2.931		-
2	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrasante, con moto niveladora	m2	2.931		-
3	72101703-004	Construcción de cordón cuneta según detalle. Hº: 1:2:4	ml	459		-
4	72131601-004	Badén de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	m2	23		-
5	72102304-005	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de Hº simple y **sin tapa de HºAº** hasta 0,60m de profundidad(incluye acceso vehicular)	ml	136		-
6	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica, sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000 kg. Mínimo.	m2	2.931		-
7	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	Gl	1		-
Precio Total IVA incluido						-

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
EN EL AÑO DE SU CENTENARIO
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

FORMULARIO NRO. 2

Lista de Cantidades y sus Precios						
CONCURSO DE OFERTAS 04/2013						
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)						
EMPEDRADO PARA LA CALLE TACUARY ENTRE AV. PEDRO J. CABALLERO Y CALLE ALBERDI						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72131601-002	Replanteo General y Fijación de Cotas.-	m2	2.931		-
2	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrasante, con moto niveladora	m2	2.931		-
3	72101703-004	Construcción de cordón cuneta según detalle. Hº: 1:2:4	ml	459		-
4	72131601-004	Badén de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	m2	23		-
5	72102304-005	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de Hº simple y tapa de HºAº hasta 1.20 de profundidad(incluye acceso vehicular)	ml	136		-
6	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica, sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000 kg. Mínimo.	m2	2.931		-
7	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	Gl	1		-
Precio Total IVA incluido						-

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
EN EL AÑO DE SU CENTENARIO
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

PLANILLA CORREGIDA

Lista de Cantidades y sus Precios						
CONCURSO DE OFERTAS 04/2013						
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)						
EMPEDRADO PARA LA CALLE TACUARY ENTRE AV. PEDRO J. CABALLERO Y CALLE ALBERDI						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72131601-002	Replanteo General y Fijación de Cotas.-	m2	2.931		-
2	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrasante, con moto niveladora	m2	2.931		-
3	72101703-004	Construcción de cordón cuneta según detalle. Hº: 1:2:4	ml	459		-
4	72131601-004	Badén de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	m2	23		-
5	72102304-005	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de Hº simple y sin tapa de HºAº hasta 0,60m de profundidad(incluye acceso vehicular)	ml	136		-
6	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica, sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000 kg. Mínimo.	m2	2.931		-
7	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	Gl	1		-
Precio Total IVA incluido						-

Carlos A. Bareiro
MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN