COMPUTO METRICO

Ítems	Descripción yEspecificaciones Técnicas	U.M.	Cant.
	LOTE 1 - PARQUE CERRADO		
A	**Planta Baja - Administración**		
1	Desmonte de cortinas y soportes	Gl.	1,000
2	Provisión y colocación de cortinas verticales	m2	12,000
3	Provision y colocacion de vidrio p/abertura 1.10x1.00	Gl.	1,000
4	Desague embutido p/Aire Acondicionado hasta registro	Gl.	1,000
5	Reparar problema de humedad en mampostería	Gl.	1,000
6	Reparacion de piso calcáreo	Gl.	1,000
7	Pintura látex de mampostería	Gl.	1,000
8	Pintura de cielorraso de madera incluido perfiles de hierro	m2	42,000
9	Provisión y colocación de tablero de madera de cedro c/frente vidriado c/cerradura p/llaves1.10x0.90x 0.12	un	1,000
B	**Planta Baja - SSHH Coordinador**		
10	Desmonte de artefactos sanitarios	Gl.	1,000
11	Desmonte de piso	m2	4,500
12	Desmonte de revestido de azulejo	m2	19,000
13	Desmonte de cañería de agua corriente	Gl.	1,000
14	Desmonte de desague cloacal	Gl.	1,000
15	Desmonte de Inst. Eléctrica	Gl.	1,000
16	Desmonte de bajada Pluvial embutida	Gl.	1,000
C	**Planta Baja - Inst.Sanitaria**		
17	Desague Cloacal p/baño	un	1,000
18	Alimentación Agua Corriente Fria	un	1,000
19	Provision y colocacion de bajada pluvial nueva	ml	6,000
20	Inst. Eléctrica c/ductos, cableado p/un artefacto de luz, llave de encendido y toma c/tapa	Gl.	1,000
21	Contrapiso	m2	4,500
22	Revoque hidrófugo	m2	19,000
23	Carpeta base p/piso cerámico	m2	4,500
24	Revestido de azulejo	m2	19,000
25	Piso cerámica esmaltada	m2	4,500
26	Colocación de inodoro c/cisterna alta c/tapa	un	1,000
27	Colocación de lavatorio c/pedestal	un	1,000
28	Provisión y colocación de accesorios sanitarios	un	4,000
29	Provisión y colocación de grifería línea clásica incluída llave de paso	un	1,000
30	Provisión y colocación de ducha electrica	un	1,000
31	Provision y colocacion de cerradura p/baño	un	1,000
32	Pintura al látex de cielorraso	m2	4,500
33	Pintura sintética de abertura	m2	3,500
34	Provisión y colocación de botiquín de una puerta	un	1,000
35	Limpieza y retiro de escombros	Gl.	1,000
D	**Planta Baja - Galpón**		
36	Desmonte de cañerias de desague cloacal existente hasta el registro principal	ml	47,000
37	Desmonte de Piso de Ho.Ao	m2	470,000
38	Provision y colocacion de cañerias de desague cloacal de PVC de 100mm.	ml	47,000
39	Provisión y colocación de bajadas pluviales de 150ml.	ml	18,000
40	Registros Pluviales de 40x40 c/rejillas y reparacion de piso	un	16,000
41	Registros Cloacales de 60x60 c/tapas de Hormigón	un	4,000
42	Registro Cloacal de 70x70 c/tapa de Hormigón	un	1,000
43	Registro p/Desbarradora y Desengrasadora c/tapa de Hormigón	un	1,000
44	Piso de Ho. Ao c/ terminacion de fratachado fino	m2	470,000
45	Restauración de mesa de madera 3.50x1.20	Gl.	1,000
46	Reparación de chapas translucidas	Gl.	1,000
47	Pintura de estacionamiento (señalización y numeración acorde a colores convencionales)	Gl.	1,000
48	Desmonte y cambio de cerradura de portón metálico por cerradura de reconocida calidad	un	1,000
49	Desmonte y cambio de sistema de seguridad de portón metálico	un	1,000
50	Armario Metálico de chapa No.22 c/2puertas:Alto:2 mt, Largo 2mt, Ancho 0.60m c/cerradura	un	10,000
E	**Planta Baja - Reparación de Fosa p/lavado de vehículos**		
51	Demolición de revestido de azulejo	m2	37,000
52	Demolición de Fosa existente incluído piso	m2	27,000
53	Fosa p/elevador hidráulico	Gl.	1,000
54	Desague cloacal (cañería ,registro cloacal y rejilla)	Gl.	1,000
55	Agua Corriente	Gl.	1,000
56	Revoque base p/azulejado	m2	37,000
57	Piso de Ho.Ao c/terminacion de fratachado fino	m2	27,000
58	Revestido de azulejo	m2	37,000
59	Reacondicionamiento eléctrico de Tablero General	Gl.	1,000
60	Provisión y puesta en marcha de Sistema de elevador de autos hidráulico p/ 5Tn.	Gl.	1,000

COMPUTO METRICO

Ítems	Descripción yEspecificaciones Técnicas	U.M.	Cant.
61	Limpieza y retiro de escombros	Gl.	1,000
F	**Planta Baja - Cocina**		
62	Desmonte de estructura de madera de cielorraso	Gl.	1,000
63	Desmonte de mueble de material	Gl.	1,000
64	Desmonte de piso existente	m2	16,000
65	Desmonte de zocalo	ml	16,000
66	Mampostería de Elevación de 0.15 de ladrillo común en todo el perímetro	m2	5,000
67	Losa tipo rap	m2	31,000
68	Apertura de vano p/ventanas c/revoque de cantos y aristas 0.60x1.20	un	2,000
69	Provisión e instalación de balancines metálicos c/ vidrios 0.60x1.20	un	2,000
G	**Planta Baja - Inst. Eléctrica**		
70	Ductos y cableado	Gl.	1,000
71	Provisión e Inst. de artefactos eléctricos fluorescentes 2x40	un	2,000
72	Provisión e Inst. de tomas simples	un	3,000
73	Provisión e Inst. de tomas schuzco	un	1,000
H	**Planta Baja - Inst.Sanitaria**		
74	Desmonte de bacha existente	un	1,000
75	Desmonte de cañerías de desague cloacal	Gl.	1,000
76	Desmonte de cañerías de agua corriente	Gl.	1,000
77	Desague cloacal, (registro c/tapa metálica incluida,rejilla de piso y desengrasador)	Gl.	1,000
78	Alimentación agua corriente, fría c/llave de paso	Gl.	1,000
79	Provisión y Colocación de cañería de gas embutida	ml	6,000
80	Reparaciones de contrapiso y alisada p/piso cerámico	m2	16,000
81	Revoque de mampostería	m2	10,000
82	Revoque de cielorraso	m2	31,000
83	Revestido de azulejo c/guarda	m2	2,500
84	Reparaciones de revoque de mampostería	Gl.	1,000
85	Provisión y colocación de piso cerámico PI5	m2	16,000
86	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	16,000
87	Provisión y colocación de bacha doble de reconocida calidad c/grifería	un	1,000
88	Provisión y colocación de mesada de madera c/revestido de fórmica	ml	2,700
89	Provisión y colocación de alacena de madera c/revestido de fórmica	ml	3,900
90	Pintura látex de mampostería	m2	26,000
91	Pintura látex de cielorraso previo enduído	m2	18,000
92	Pintura sintética de aberturas	m2	7,000
93	Limpieza y retiro de escombros	Gl.	1,000
I	**Planta Baja - SSHH Taller**		
94	Desmonte de artefactos sanitarios	Gl.	1,000
95	Desmonte de piso	m2	13,000
96	Desmonte de zocalo	Gl.	1,000
97	Desmonte de cañería de agua corriente de ser necesario	Gl.	1,000
98	Desmonte de desague cloacal	Gl.	1,000
J	**Planta Baja - Inst.Sanitaria**		
99	Desague Cloacal p/ 2 inodoros,1ducha,2 lavatorios, 2 mingitorios	un	1,000
100	Contrapiso	m2	13,000
101	Vano y colocacion de balancin c/terminaciones de revoque	un	1,000
102	Carpeta base p/piso cerámico	m2	13,000
103	Revoque hidrófugo h.1.50	m2	19,000
104	Revestido de azulejo h1.50	m2	19,000
105	Reparaciones de azulejado	Gl.	1,000
106	Piso cerámica esmaltada	m2	13,000
107	Colocación de inodoros desmontados	un	2,000
108	Colocación de lavatorios desmontados	un	2,000
109	Colocacion de mingitorio c/conexiones	un	2,000
110	Pintura latex de mamposteria	Gl.	1,000
111	Pintura látex de cielorraso previo enduido	m2	13,000
112	Pintura sintética de abertura	m2	8,000
113	Provisión y colocación de espejos c/borde de terminacion	un	2,000
114	Limpieza y retiro de escombros	Gl.	1,000
K	**Planta Alta - Comedor y Vestidor**		
115	Desmonte de balancines	un	3,000
116	Cierre de vano c/mamposteria y terminaciones de revoque	un	3,000
117	Mampostería de Elevación de 0.15 de ladrillo hueco	m2	48,000
L	**Planta Alta - Inst. Eléctrica**		
118	Ductos,cableado y Tablero Seccional c/circuitos y llaves termomagnéticas necesarios	Gl.	1,000
119	Provisión e Inst. de artefactos eléctricos fluorescentes de embutir 2x40	un	5,000

COMPUTO METRICO

Ítems	Descripción yEspecificaciones Técnicas	U.M.	Cant.
120	Provisión e Inst. de tomas simples	un	4,000
121	Provisión e Inst. de tomas schuzco	un	1,000
122	Provisión e Instalación completa de AA tipo Split de 24,000BTU Frio- Calor c/ drenaje inclusive	un	1,000
123	Revoque de mampostería	m2	96,000
124	Carpeta alisada base p/piso cerámico	m2	30,000
125	Provisión y colocación de piso cerámico PI5	m2	30,000
126	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	33,500
127	Provisión y colocación de ventanas metálicas corredizas c/marco,herrajes y vidrios 2.40x1.20	un	2,000
128	Provisión y colocación de escalera metálica, c/pasarela,baranda metálica incluído pintura sintética	Gl.	1,000
129	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso	m2	30,000
130	Pintura látex de mampostería	m2	85,000
131	Pintura de cielorraso al látex previo enduido	m2	30,000
132	Pintura sintética de aberturas	m2	21,500
M	**Planta Alta - Dormitorio de Choferes**		
133	Desmonte de cañeria vieja y embutido cañeria de agua existente en trayecto dormitorio y baño	Gl.	1,000
134	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso	m2	42,000
135	Provisión e Inst. de artefactos eléctricos fluorescentes de embutir 2x40	un	5,000
136	Provision y colocacion de vidrios	Gl.	1,000
137	Pintura de cielorraso al látex previo enduido	m2	42,000
138	Pintura látex de mampostería	m2	46,000
N	**Planta Alta - Varios**		
139	Provisión de mesa de madera de cedro barnizada 2.00x0.90 p/comedor	un	2,000
140	Provisión de sillas de madera de cedro barnizadas p/comedor	un	16,000
141	Provision de mesa de madera c/tapa revestida de formica p/cocina 1.20x1.00	un	1,000
142	Provision de escritorio ejecutivo de madera aglomerada revestidos en melamina1.40x0.70	un	1,000
143	Provision de escritorios de madera aglomerada revestidos en melamina 1.20x0.60	un	3,000
144	Provisión de sillas de cuatro patas, interlocutoras c/tapizado de tela color negro	un	5,000
145	Armarios bajos de melamina: Alto:0.73,Largo:0.80, Ancho:0.50	un	2,000
146	Armarios altos de melamina :Alto 1.70,Largo: 0,90, Ancho:0.50	un	3,000
147	Casilleros metálicos c/6puertas c/llaves,modulos de: Alto:2.05,Largo:1.20,Ancho:0.35	un	3,000
148	Provisón de bancos de plaza c/patas de hierro y asiento de madera Largo: 1.20 Ancho asiento 0.40	un	5,000
	LOTE 2 - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA		
A	**READECUACION DE ESPACIO - AREA COMEDOR**		
A.1	**Trabajos preliminares**		
1	Desmontaje y reubicacion de equipos compresores de aire.	Un	3,000
2	Desmontaje de techo de chapa.	M2	32,000
3	Mamposteria de elevacion 0.15 ladrillo hueco.	M2	35,000
4	Envarillado de muro altura de marco.	ML	10,000
5	Arreglo de muros laterales para ajustar al nuevo techo.	Gl	1,000
6	Estructura metalica y techo de chapa, con aislante acust.	M2	23,000
7	Escalon de ladrillo comun. (1.50 mts. De largo)	ES	3,000
8	Revoque de muro interior filtrado.	M2	80,000
9	Revoque de muro exterior con hidrofugo.	M2	45,000
10	Alisado de cemento base para piso.	M2	20,000
11	Cierre de vanos muro lado sanitarios.	Un	2,000
12	Demolicion de lavadero existente en pasillo.	gl	1,000
A.2	**Instalaciones:**		
13	Ampliacion toma corriente con tierra.	Bc	8,000
14	Ampliacion boca de luz.	Bc	3,000
15	Linea para acond. De aire monofasico.	Un	1,000
16	Instalacion sanitaria para lavadero.	Un	1,000
17	Desague cloacal lavadero	Un	1,000
18	Empalme de desague cloacal con cañeria existente.	Gl	1,000
19	Suprimir cañerias lavadero pasillo.	Gl	1,000
A.3	**Terminaciones**		
20	Revestimiento con azulejos area mesada.	M2	4,000
21	Provision y coloc. de mesada de granito con doble bacha.	Ml	2,500
22	Provision y coloc. de zocalo de granito 20 cms de altura.	Ml	2,500
23	Provision y coloc. de cieloraso de yeso suspendido.	M2	20,000
24	Provision y coloc. de piso tipo ceramico 30x30 PI 5.	M2	20,000
25	Provision y coloc. de zocalo tipo ceramico.	Ml	18,000
26	Revestimiento de escalones con antideslizante (vinilico)	Un	3,000
27	Colocacion de puerta tipo tablero de 0.90 ancho.	Un	1,000
28	Colocacion de ventana tipo blindex corredizа de 1.60x1.10	Un	1,000
29	Cierre de vano con placa tipo durlox (lado oficina).	M2	6,000
30	Arreglo de muro con humedad en planta baja.	gl	1,000

COMPUTO METRICO

Ítems	Descripción yEspecificaciones Técnicas	U.M.	Cant.
31	Reparacion area afectada por empalme de desague sanit.	gl	1,000
32	Pintura de cieloraso al latex. Con enduido.	M2	20,000
33	Pintura de muro interior y exterior al latex. Sin enduido.	M2	125,000
34	Pintura de abertura con esmalte sintetico.	M2	4,500
35	Retiro de escombros y limpieza en general.	Gl	1,000
A.4	**Equipamientos**		
36	Provision y coloc. de griferia para lavadero (monocomando)	Un	1,000
37	Pasarela metalica para compresores de acond. De aire.	Un	1,000
38	Provision y coloc. de artefactos electricos fluorescente doble.	Un	3,000
39	Mueble mesada de melamina con puertas.	Ml	2,500
40	Mueble colgante para microondas.	Un	1,000
41	Provision y puesta en marcha aire de 24.000BTU split.	Un	1,000
42	Mesa para comedor de 0.70x 2.00 mts.	Un	2,000
43	Sillas para comedor	Un	20,000
B	**AMPLIACION - AREA OFICINAS**		
B.1	**Trabajos preliminares**		
47	Desmontaje de aberturas.	Un	1,000
48	Desmontaje aislacion de techo (losa).	M2	36,000
49	Demolicion de muros en pasillo.	Gl	1,000
50	Mamposteria de elevacion 0.20 ladrillo hueco lindero.	M2	18,000
51	Mamposteria de elevacion 0.15 ladrillo hueco.	M2	85,000
52	Envarillado de muro altura de marco.	ML	28,000
53	Viga de H°A°(12 x 28) encadenado superior asiento techo.	Ml	28,000
54	Arreglo de muros laterales para ajustar al nuevo techo.	Gl	1,000
55	Estructura metalica y techo de chapa, con aislante acust.	M2	30,000
56	Techo plano tipo losarap sobre baño y pasillo.	M2	10,000
57	Escalon de ladrillo comun. (1.20 mts. De largo)	ES	6,000
58	Revoque de cieloraso doble capa.	ES	10,000
59	Revoque de muro interior filtrado.	M2	160,000
60	Revoque de muro exterior con hidrofugo.	M2	32,000
61	Alisado de cemento sobre losa con pendiente de 3%.	M2	10,000
62	Alisado de cemento base para piso.	M2	36,000
63	Cierre de vanos muro lado escalera.	Un	1,000
B.2	**Instalaciones:**		
64	Ampliacion toma corriente con tierra.	Bc	6,000
65	Ampliacion boca de luz.	Bc	6,000
66	Linea para acond. De aire monofasico.	Un	2,000
67	Colocacion de cajas y cañeria para telefonia y datos.	Un	1,000
68	Instalacion sanitaria baño .	Un	1,000
69	Desague cloacal	Un	1,000
70	Empalme de desague cloacal con cañeria existente.	Gl	1,000
71	Colocacion de canaleta embutida (desarrollo 60cms.)	Ml	7,500
72	Colocacion de caño de bajada pvc 100mm con plato.	Ml	10,000
B.3	**Terminaciones**		
73	Revestimiento con azulejos baño altura de 1.80 mts.	M2	14,000
74	Colocacion de abertura puerta tablero.	Un	2,000
75	Colocacion de abertura puerta placa.	Un	1,000
76	Colocacion puerta metalica con vidrio (salida aire luz)	Un	1,000
77	Colocacion de ventana tipo blindex corrediza de 1.60x1.10	Un	2,000
78	Colocacion de vent. tipo blindex proyectante de 0.80x0.40.	Un	1,000
79	Colocacion de piso tipo ceramico 30x30 PI 5.	M2	36,000
80	Colocacion de zocalo tipo ceramico.	Ml	38,000
81	Reparacion en planta baja sanitarios (area afectada)	gl	1,000
82	Revestimiento de escalones con antideslizante (vinilico)	Un	6,000
83	Colocacion de cieloraso de yeso suspendido.	Un	30,000
84	Colocacion de pasa mano metalico.	M2	1,500
85	Pintura de cieloraso al latex. Con enduido.	M2	40,000
86	Pintura de muro interior y exterior al latex. Sin enduido.	M2	224,000
87	Pintura de abertura con esmalte sintetico.	M2	14,000
B.4	**Equipamientos**		
88	Provision y coloc. de griferia y artef. c/ accesorios de baño.	Un	1,000
89	Provision y coloc. de artefactos electricos fluorescente doble.	Un	6,000
90	Provision y coloc. dispenser para baño (jabonera, porta rollo)	Un	2,000
91	Provision y puesta en marcha aire de 18.000BTU split.	Un	2,000
C	**DETALLE DE TRABAJOS VARIOS**		
92	Desmontaje de mampara en oficina de municipalidades.	M2	24,000

COMPUTO METRICO

Ítems	Descripción yEspecificaciones Técnicas	U.M.	Cant.
93	Reubicacion de mampara según diseño.	M2	22,000
94	Suplementar mampara existente hasta el techo.	M2	12,000
95	Reubicacion de acond. de aire de 60.000 BTU c/cañeria.	Un	1,000
96	Reubicacion de acond. de aire de 24.000 BTU c/cañeria.	Un	1,000
97	Suplementar mamp. existente hasta el techo.(mesa de entrada).	M2	6,000
98	Provision y coloc. de brazo hidraulico puerta mesa de entrada.	Un	1,000
99	Arreglo de techo de chapa sobre sanitarios (goteras.)	Gl	1,000
100	Desmontaje de cieloraso de machimbre (sanitarios)	M2	22,000
101	Adecuacion instalacion electrica (sanitarios).	Gl	1,000
102	Colocacion de cieloraso de yeso suspendido con guña perimet.	M2	22,000
103	Provision y coloc. De artefactos electricos embutidos (sanitarios).	Un	7,000
104	Pintura de cieloraso con enduido al latex	M2	22,000
105	Retoque de pintura en pared en area afectada.	Gl	1,000
106	Provision y Colocacion de Reja metalica con pintura antioxido y sintética,proteccion para el transformador (doble	M2	8,000
107	Provision y Colocacion de Pasarela metalica pintua antioxido y sintetica perimetral sobre techo de chapa para	Ml	75,000
108	Retiro de escombro y limpieza en area afectada.	Gl	1,000
	LOTE 3 - REFACCIONES EN COCINA DE GABINETE (SEDE CENTRAL)		
	TRABAJOS PRELIMINARES		
1	Demolición de muros y revoque con retiro de escombros	m2	8,000
2	Demolición de pileta de cocina	m2	1,000
3	Demolición de caños de desagüe cloacal de cocina	un	1,000
4	Demolición de piso	m2	14,870
5	Relleno sanitario con retiro de escombros	m2	6,000
6	Demolición de instalación eléctrica	un	1,000
7	Desmontaje de artefactos eléctricos	un	3,000
8	Desmonte de aire acondicionado en ventana	un	1,000
	INSTALACION SANITARIA		
1	Instalación de desagüe cloacal interna pileta de cocina	un	1,000
2	Instalación de agua corriente fria pileta de cocina	un	1,000
3	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable	un	1,000
	PISO		
4	Carpeta para piso cerámico	m2	14,870
5	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	14,870
6	Zocalo ceramico	ML	9,500
	REVOQUES		
7	Revoque de pared a 1 capa, espesor 1,5 cm	m2	41,000
	REVESTIMIENTOS		
8	De azulejos de color	m2	8,640
9	Provision y colocacion de guarda	ml	8,270
	PINTURAS		
10	De aberturas al sintetico	m2	30,000
11	De muros al latex con enduido	m2	41,000
12	De cielo raso al latex con enduido	m2	14,870
	INSTALACION ELECTRICA		
13	Desmontaje, provision y colocacion de tomacorrientes (porcelana)	bc	6,000
14	Desmontaje, provision y colocacion de llaves de 1 punto (porcelana)	bc	4,000
15	Desmontaje, provision y colocacion de llaves de 2 punto y toma (porcelana)	bc	2,000
16	Provisión y montaje de artefactos de luz TIPO SPOT	un	6,000
17	Toma tipo chuko con circuito independiente MICROONDAS, CAFETERA,	Bc	6,000
	VARIOS		
18	Provision y colocacion de cielo raso de placas de yeso	m2	14,870
19	Provision y colocacion de buñas separadoras	ml	11,500
20	Reparacion de ventanas	un	2,000
21	Peparacion de puerta	un	1,000
22	Mesada de cocina con cajones y puertas de madera lustrada con cajones de color negro (8,30 de largo x 0,55 de	ml	8,280
23	Alacenas superiores para cocina de madera lustrada 0,40 de fondo x 6,8 de largo x 0,60 de alto	ml	6,780
24	Provision de butacas alta para bar cocina de madera lustrada	un	4,000
25	Provision de mesa de comer de madera 0,70x1,80 de madera lustrada	un	1,000
26	Sillas para mesa de comer de madera lustrada	un	6,000
	LIMPIEZA FINAL		
27	Limpieza final, eliminación de desperdicios y retiro de materiales sobrantes	Gl.	1,000
	LOTE 4 - REFACCIONES AIRE Y LUZ (SEDE CENTRAL)		
A	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
1	Desmonte de cañeria de agua	un	1,000
2	Reposicion de cañeria de agua embutida en pared	ml	11,500
3	Revestimiento de pared con revocolor arenado con color a definir	m2	152,900

COMPUTO METRICO

Ítems	Descripción yEspecificaciones Técnicas	U.M.	Cant.
4	Colocacion de piso vinilico	m2	12,500
5	Provision y colocacion de masetero colgantes con helechos	un	6,000
6	Desmontaje, provision y colocacion de tomacorrientes	bc	2,000
7	Desmontaje, provision y colocacion de llaves de 1 punto	bc	2,000
8	Desmontaje, provision y colocacion de llaves de 2 punto y toma	bc	2,000
9	Provisión y montaje de artefactos tipo spot	un	4,000
10	Provision y colocacion de asientos de madera	ml	9,000
11	Reparacion de caño de bajada pluvial y revestimiento con placas de yeso	ml	12,000
B	**LIMPIEZA FINAL**		
12	Limpieza final, eliminación de desperdicios y retiro de materiales sobrantes	Gl.	1,000
	LOTE 5 - OFICINA GABINETE (SEDE CENTRAL)		
A	**ALBAÑILERIA**		
1	Aberturas de vanos en muros con retiro de escombro	un	1,000
2	Revoque de terminacion en aberturas	ml	1,000
3	Colocacion de dinteles en vano de 2,50 mts	un	2,000
4	Umbral de abertura de vano	un	1,000
B	**PINTURAS**		
5	De muros al latex con enduido	m2	320,000
6	De cielo raso al latex con enduido	m2	110,000
C	**INSTALACION ELECTRICA**		
7	Readecuacion de instalacion electrica	un	1,000
D	**MOBILIARIO GABINETE**		
8	Provision y colocacion de puerta placa	un	1,000
9	Provision de escritorio (0,70 de ancho x 1,60 de largo con mesada para computadora) según foto	un	1,000
10	Provision de silla giratoria para escritorio	un	1,000
11	Provision de silla para escritorio para entrevistas	un	2,000
12	Estante archiveros según foto(2,00 de ancho x2,10 de alto x 0,40 de fondo) lustrad color natural	un	2,000
13	Provision de mesa de reunion (de 1,20 de diametro) de madera lustrada color natural	ml	1,000
14	Provision y colocacion de sillas para mesa de reunion	un	4,000
E	**MOBILIARIO SECRETARIA GABINETE**		
15	Provision de escritorio según foto anexo (0,60 de ancho x 1,20 mts de largo con cajoneras de color negro	un	5,000
16	Sillas giratorias	un	5,000
17	Sillas de entrevista	un	8,000
18	Alacenas superiores para carpeta archivadora (medida aprox. 6,50 metro de largo x* 0,40 metro de fonfo x 0,60 de	ml	6,500
19	Provision de mesadas con alacenas superiores de madera lustrad de color natural 0,50 de fondo x 1,60 de largo x	ml	1,600
20	Provision de mueble archivero de madera (0,40 de fondo 1,20 de largo x 1,80 de alto)	un	1,000
21	Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 10 mm	un	1,000
22	Provision y colocacion de puerta placa	un	1,000
23	Provision y colocacion de puerta ventana corrediza de vidrio templado de 8 mm 2,00x2,10	un	1,000
F	**MOBILIARIO RECEPCION**		
24	Aberturas de vanos en muros para comunicar recepcion con secretaria gabinete con puertas corredizas de vidrios	un	1,000
25	Provision de escritorio según foto de madera lustrada y cajonera de color negro 0,60 de ancho x 1,20 de largo)	un	2,000
26	Sillas giratorias para escritorios	un	2,000
27	Provision de mueble archivero de madera lustrada según foto adjunto (1,60 de largo x1,80 de alto x ,40 de fondo)	un	1,000
G	**CRISTALES**		
28	Provision y colocacion de vidrios templados en sala de espera con perfileria igual al existente	m2	12,500
29	Provision y colocacion de puertas de vidrios templados 1,00 x2,10	un	1,000
H	**LIMPIEZA FINAL**		
30	Limpieza final, eliminación de desperdicios y retiro de materiales sobrantes	Gl.	1,000
	LOTE 6 - REFACCIONES CENTRAL TELEFONICA (SEDE CENTRAL)		
A	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
1	Desmonte de mamparas existentes	m2	8,000
2	Demolición de piso existente	m2	22,820
3	Demolición de caños de desagüe cloacal baño	un	1,000
4	Demolición de alimentacion de agua corriente	m2	14,870
5	Demolición de relleno sanitario con retiro de escombros	m2	2,600
6	Demolición de instalación eléctrica	un	1,000
7	Desmontaje de artefactos eléctricos	un	3,000
8	Desmonte de azulejos	m2	12,500
9	Desmonte de puerta baño	un	1,000
10	Desmonte de aire acondicionado en ventana	un	1,000
B	**ALBAÑILERIA**		
11	Abertura y cierre de vanos con ladrillos comunes en baño	un	1,000
C	**INSTALACION SANITARIA**		
12	Instalación de desagüe cloacal interna baño	un	1,000
13	Instalación de agua corriente fria baño	un	1,000

COMPUTO METRICO

Ítems	Descripción yEspecificaciones Técnicas	U.M.	Cant.
14	Provision y colocacion de artefactos sanitarios con griferia	un	1,000
15	Provision y colocacion de accesorios para baño	un	1,000
D	**PISO**		
16	Provisión y colocación de piso vinilico	m2	22,820
17	Zocalo vinilico	ML	9,500
E	**REVOQUES**		
18	Revoque de pared a 1 capa, espesor 1,5 cm	m2	45,250
F	**REVESTIMIENTOS**		
19	De azulejos de color	m2	8,640
20	Provision y colocacion de guarda	ml	8,270
G	**PINTURAS**		
21	De aberturas al sintetico	m2	15,000
22	De muros al latex con enduido	m2	45,250
23	De cielo raso al latex con enduido	m2	22,820
H	**INSTALACION ELECTRICA**		
24	Desmontaje, provision y colocacion de tomacorrientes	bc	6,000
25	Desmontaje, provision y colocacion de llaves de 1 punto	bc	4,000
26	Desmontaje, provision y colocacion de llaves de 2 punto y toma tipo VIMAR	bc	2,000
27	Provisión y montaje de artefactos fluorescente parabolico 2x36 watts	un	6,000
I	**VARIOS**		
28	Provision y colocacion de cielo raso de placas de yeso	m2	22,820
29	Provision y colocacion de ventana corrediza de vidrio templado de 8 mm	un	1,000
30	Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 10 mm	un	1,000
31	Provision y colocacion de puerta corrediza para baño	un	1,000
32	Reparacion de ventanas	un	1,000
33	Provision y colocacion de mesada de cocina	ml	1,000
34	Provision de granito natural para mueble de cocina	m2	1,200
35	Provision y colocacion de mamparas divisoris tipo eucatex	m2	10,000
36	Provision y colocacion de buñas separadoras	ml	18,000
37	Mesada de trabajo cajones y puertas (0,60 de ancho x 1,60 de largo con cajones de 0,50 de ancho)	ml	1,600
38	Alacenas superiores para carpeta archivadora (medida aprox. 1,60 metro de largo x 0,40 de ancho x 0,60 de alto)	ml	1,600
39	Provision de escritorios de madera aglomerada revestidos en melamina (1.20 de largo x 0.60 de ancho)	un	3,000
40	Sillas giratorias para escritorios	un	6,000
41	Provision de mueble archivero de melamina (0,40 de ancho x 1,80 de alto x 1,97) 2 unidades	m2	7,100
J	**LIMPIEZA FINAL**		
42	Limpieza final, eliminación de desperdicios y retiro de materiales sobrantes	Gl.	1,000
	LOTE 7 - REFACCIONES OFICINAS DE ASESORIA DEL MINISTRO - COORDINACION GRAL DE UNIDADES DEL GABINETE (SEDE CENTRAL)		
A	**DEMOLICION**		
1	Desmonte de alfombra existente	m2	49,500
2	Demolicion de zocalo de alfombra existente	ml	34,000
3	Reparacion de piso existente para recibir piso vinilico	M2	49,500
B	**PINTURAS**		
4	De muros al latex con enduido	m2	146,000
5	De cielo raso al latex con enduido	m2	49,500
6	De aberturas de madera	UN	4,000
7	Readecuacion de instalacion electrica	un	1,000
C	**PISO**		
8	Provision y colocacion de piso vinilico	m2	49,500
9	Provision y colocacion de psio vinilico	ml	34,000
D	**LIMPIEZA FINAL**		
10	Limpieza final, eliminación de desperdicios y retiro de materiales sobrantes	Gl.	1,000
	LOTE 8 - REFACCIONES DEL EDIFICIO DE LA SSEE		
A	**REFACCIONES EN EL 3er. PISO DE LA SSEE - MINISTERIO DE HACIENDA**		
1	Demolición de revoque de antepecho de ventanas.	Gl.	1,000
2	Aislacion de ventanas(Con revoque hidrofugo en el antepecho de la ventana y resellado con siliconas)	Gl.	1,000
3	PINTURAS De muros al latex con enduido	m2	3,000
4	Limpieza final, eliminación de desperdicios y retiro de materiales sobrantes	Gl.	1,000
B	**REFACCIONES EN EL 5to. PISO DEL SSEE - MINISTERIO DE HACIENDA**		
5	Desmonte de alfombra existente	Gl.	1,000
6	Demolicion de piso y contrapiso de baño	Gl.	1,000
7	Desmonte de pared de 0.15 mts.	Gl.	1,000
8	Desmontaje de instalacion electrica	Gl.	1,000
9	Desmontaje de artefacto electrico	Gl.	1,000
10	Demolicion de caño cloacal	Gl.	1,000
11	Desmontaje de artefacto sanitario	Gl.	1,000

COMPUTO METRICO

Ítems	Descripción yEspecificaciones Técnicas	U.M.	Cant.
12	Demolicion de azulejos y piso en baño	Gl.	1,000
13	Relleno y compactacion de sanitario	Gl.	1,000
14	Aislacion con Statofix de losa rebajada	Gl.	1,000
15	Instalación de desagüe cloacal interna	un	1,000
16	Instalación de cañerias para agua corriente fria	un	1,000
17	Mesada de granito para bacha con zocalo y frontin	m2	1,000
18	Provision y colocacion de ducha higienica	un	1,000
19	Provisión y colocación de botiquín de adosar. Medidas: 37x48 cm.	un	1,000
20	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios (inodoro y lavatorio con pedestal) linea clásica, cisterna baja. Tipo	un	1,000
21	Accesorios completos para inodoro y lavatorio para personas discapacitadas	un	1,000
22	Provisión y colocación de tomacorriente tipo VIMAR	un.	1,000
23	Provision y colocaicón de llaves de 1 punto tipo VIMAR	un.	1,000
24	Provision y colocacion de llaves de 2 punto y toma VIMAR	un.	1,000
25	Provision y montaje de artefactos de luz (APLIQUE DE ADOSAR)	un.	1,000
26	Carpeta para piso ceramico	m2.	4,600
27	Contrapiso de cascote de 7 cm.	m2	4,600
28	Provision y colocacion de piso-pared y guarda ceramico PI5	m2	20,000
29	Provision y colocacion de alfombras de alto transito con zocalos incluidos, felpudas de 6 mm color a definir	m2	136,000
30	Colocacion y provisión de marco, contramarco y una puerta de madera de 1.00x2.10 mts con cerradura y herrajes	Gl.	1,000
31	Reparacion de cielo raso de yeso	m2	24,000
32	Limpieza final, eliminación de desperdicios y retiro de materiales sobrantes	m2	1,000
C	**REFACCIONES EN EL 6to.PISO - MINISTERIO DE HACIENDA - SSEE**		
33	Coloc. y provisión de marcos, contramarco y puerta DE DURLOCK con herrajes en pared de Durlok 0,80 X 2,10	Gl.	1,000
34	Reparacion de losa con impermeabilizacion c/membrana de 4 mm	m2	12,000
35	Aislacion de Ventanas (Con revoque hidrofugo en el antepecho de la ventana y resellado con siliconas)	un	2,000
36	Provisión y colocación de cortinas verticales c/rieles y de Tela Itaca de corlor verde agua.	m2.	30,000
37	PINTURA De aberturas al sintetico	m2	8,000
38	PINTURA De muros al latex con enduido	m2	150,000
39	PINTURA De cielo raso al latex con enduido	m2	118,000
40	Coloc. y provisión mamparas de EUCATEX con borde de madera, vidrio y una puerta con sus respectivos herrajes	m2	18,000
41	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Gl.	1,000
D	**REFACCIONES EN EL 8vo. PISO DE LA SSEE - MINISTERIO DE HACIENDA**		
42	Demolición de revoque de antepecho de ventanas	Gl.	2,000
43	Aislacion de ventanas(Con revoque hidrofugo en el antepecho de la ventana y resellado con siliconas)	Gl.	2,000
44	PINTURA De muros al latex con enduido	m2	3,000
45	Limpieza final, eliminación de desperdicios y retiro de materiales sobrantes	Gl.	1,000
E	**REFACCIONES EN EL 9no. PISO DE LA SSEE - MINISTERIO DE HACIENDA**		
46	Demolición de revoque de antepecho de ventanas	Gl.	2,000
47	Aislacion de ventanas(Con revoque hidrofugo en el antepecho de la ventana y resellado con siliconas)	Gl.	2,000
48	PINTURA De muros al latex con enduido	m2	3,000
49	Limpieza final, eliminación de desperdicios y retiro de materiales sobrantes	Gl.	1,000
F	**REFACCIONES EN EL 10mo. PISO DE LA SSEE - MINISTERIO DE HACIENDA**		
50	Demolición de revoque de antepecho de ventanas	Gl.	2,000
51	Aislacion de ventanas(Con revoque hidrofugo en el antepecho de la ventana y resellado con siliconas)	Gl.	2,000
52	PINTURA De muros al latex con enduido	m2	3,000
53	Limpieza final, eliminación de desperdicios y retiro de materiales sobrantes	Gl.	1,000
G	**REFACCIONES EN EL 11mo. PISO DE LA SSEE - MINISTERIO DE HACIENDA**		
54	Demolición de revoque de antepecho de ventanas	Gl.	2,000
55	Aislacion de ventanas(Con revoque hidrofugo en el antepecho de la	Gl.	2,000
56	PINTURA De muros al latex con enduido	Gl.	3,000
57	Limpieza final, eliminación de desperdicios y retiro de materiales	Gl.	1,000
G	**REFACCIONES EN EL 12mo. PISO DE LA SSEE - MINISTERIO DE HACIENDA**		
58	Demolición de revoque de antepecho de ventanas	Gl.	2,000
59	Aislacion de ventanas(Con revoque hidrofugo en el antepecho de la ventana y resellado con siliconas)	Gl.	2,000
60	PINTURA De muros al latex con enduido	m2	3,000
61	Limpieza final, eliminación de desperdicios y retiro de materiales sobrantes	Gl.	1,000
H	**EDIFICIO YBAGA (PTE FRANCO Nº 173 ESQ. NUESTRA SRA. DE LA ASUNCION)**		
62	Provisión y colocación de un cartel con letras corpóreas de chapa con el texto "Ministerio de Hacienda –	unidad	1,000

LOTE 9 - REMODELACIÓN DEL PISO 7, EDIFICIO YBAGA, PARA LA DIRECC. DEL SIST. DE INVERSIÓN PCA (DSIP)

A	**Albañilería**		
1	* Retiro de alfombra existente y limpieza	m2.	236,060
2	* Demolición de piso existente	m2.	15,500
3	* Carpeta base para piso cerámico	m2.	15,500
4	* Demolición pared de 0,15 de ladrillos (área a integrar)	m2.	12,800
5	* Demolición de azulejos (baños y kitchinettes)	m2.	61,500

COMPUTO METRICO

Ítems	Descripción yEspecificaciones Técnicas	U.M.	Cant.
6	* Resellado con silicona de ventanas	unidad	5,000
7	* Revoque hidrófugo (baños y kitchinette)	m2.	61,500
8	* Revoque hidrófugo (antepecho de ventanas perimetrales)	m2.	46,700
9	* Provisión y Colocación de azulejos 20 x 30 color blanco o beige tipo Eliane, clase A con provisión y colocación de	m2.	61,500
10	* Limpieza final de obra	gl.	1,000
B	**Pisos**		
11	* Provisión y colocación de piso cerámico 45 x 45 color blanco o beige tipo Eliane, clase A, PI 4 o 5, para alto tránsito	m2.	15,500
12	* Remiendo de piso cerámico existente	m2.	20,000
13	* Provisión y colocación de piso de vinilo tipo parquet de 2 cm. de espesor para alto tránsito	m2.	236,060
C	**Artefactos Sanitarios**		
14	* Retiro de artefactos sanitarios existentes	unidad	12,000
15	* Juego para baño social color blanco o crema tipo Deca Montecarlo (lavatorio con pedestal, inodoro con cisterna	unidad	6,000
16	* Canilla para lavatorio tipo FV línea 61	unidad	6,000
17	* Enchufe de PVC blanco tipo Amanco	unidad	6,000
18	* Conexión cromada 1/2 x 30 cm.	unidad	12,000
19	* Prolongador cromo 1/2 x 1 tipo FV	unidad	12,000
20	* Sopapa cromada para lavatorio tipo FV	unidad	6,000
21	* Roseta cromada tipo FV	unidad	12,000
22	* Espejo rectangular con reborde tipo Expambox	unidad	6,000
23	* Colocación de artefactos de baño nuevos	unidad	6,000
D	**Instalación Sanitaria**		
24	* Retiro, provisión e instalación de cañerías de agua corriente en baños (existentes)	unidad	6,000
25	* Retiro, provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal en baños (existentes)	unidad	6,000
26	* Retiro, provisión e instalación de cañerías de agua corriente en kitchinette (existente)	unidad	1,000
27	* Retiro, provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal en kitchinette (existente)	unidad	1,000
28	* Provisión e instalación de agua corriente en kitchinette (nuevo)	unidad	1,000
29	* Provisión e instalación de desagüe cloacal en kitchinette (nuevo)	unidad	1,000
E	**Artefactos - Kitchinette**		
30	* Pileta de cocina 1 bacha tipo Tramontina	unidad	1,000
31	* Canilla pico móvil frío solo tipo FV	unidad	1,000
32	* Colocación de pileta de cocina	unidad	1,000
33	* Desengrasador 250 * 50 mm. tipo Tigre	unidad	1,000
34	* Colocación desengrasador	unidad	1,000
F	**Pintura**		
35	* De paredes interiores al látex con enduído, color arena o blanco tipo Alba o Suvinil	m2.	607,100
36	* De aberturas de madera con esmalte sintético o barníz tipo Alba o Suvinil	unidad	16,000
37	* De paredes exteriores al látex tipo Alba o Suvinil sin enduído (balcón - repintado de color existente)	m2.	92,400
38	* De techo (losa) al látex sin enduído color blanco tipo Alba o Suvinil	m2.	248,560
G	**Aire Acondicionado**		
39	* Provisión y colocación de A.A. tipo Split frío/calor de 24.000- BTU c/ kit básico de instalación (Oficina Director)	unidad	1,000
40	* Provisión y colocación de A.A. tipo Split frío/calor de 18.000- BTU c/ kit básico de instalación (Sala de Reuniones y	unidad	2,000
41	* Provisión y colocación de A.A. tipo Split frío/calor de 18.000- BTU c/ kit básico de instalación (Oficina Area	unidad	2,000
H	**Mobiliario**		
42	* Lustre de mesa de reuniones ovalada para 6 personas (existente)	unidad	2,000
43	* Lustre de 2 archivadores (fotocopiadora)	unidad	2,000
44	* Lustre de mueble alto con estanterías y 2 gavetas con puertas corredizas (área a integrar)	unidad	1,000
45	* Lustre archivadores bajos (área a integrar)	unidad	8,000
46	* Lustre mueble archivador bajo existente (oficina Director)	unidad	1,000
47	* Lustre escritorio con estación de reuniones existente (oficina Director)	unidad	1,000
48	* Provisión de silla giratoria tipo secretaria con respaldo regulable con base a gas, tapizada en simil cuero color	unidad	10,000
49	* Provisión de silla ejecutiva con respaldo regulable con base a gas, tapizada en cuero color negro con posa brazos.	unidad	10,000
50	* Provisión de Proyector BenQ MX 660	unidad	2,000
51	* Provisión de Pantalla para proyección con trípode medida 2,00 x 1,50 mts.	unidad	2,000