PLANILLA DE COMPUTO METRICO						
Nº	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PREPARACION DE LA OBRA				
1	72131601-002	A) LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERREN	M2	27,89		
2	72131601-002	B) REPLANTEO	M2	27,89		
3	72131601-002	C) VALLADO DE OBRA	GL	1		
4	72131601-002	D) OBRADOR, DEPOSITO. SS.HH	UNIDAD	1		
5	72131601-002	CARTEL DE OBRAS 1,50 X 1,20 (MUNICIPALIDAD DE CAACUPE)	UNIDAD	1		
6	72131601-003	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO	M3	13		
		ESTRUCTURA DE HºAº				
7	72131601-005	A) ENCADENADO DE HºAº	M3	1,94		
		MUROS DE NIVELACION				
8	72131601-005	A) DE 0,30 CM.	M2	19,2		
9	72131601-002	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M2	21,27		
		AISLACION ASFALTICA				
10	72131601-006	A) DE PAREDES	M2	16,25		
		MUROS DE ELEVACION				
11	72131601-005	A) DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	89,38		
12	72131601-010	B) ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 LONGITUD 8 POR HILADA (2 HILADAS)	ML	7,5		
		TECHO				
13	72131601-007	DE TECHO METALICO SOBRE ESTRUCTURA METALICA	M2	29,28		
		REVOQUES				
14	72131601-008	A) DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	178,76		
15	72131601-004	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE	M2	47,27		
16	72131601-009	PISO CERAMICO PL4	M2	28,19		
17	72131601-009	GUARDAOBRA DE PISO CANTORODADO	M2	23,29		
18	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	ML	21,3		
19	72131601-9984	RAMPA DE AXCESO	UNIDAD	1		
20	72131601-9984	BARRAS DE APOYO SANITARIO DISCAPACITADOS	UNIDAD	1		
		ABERTUTAS METALICAS				
21	72131601-002	A) MARCO Y PUERTA METALICA DE 0,80 X 2,10	UNIDAD	2		
22	72131601-002	B) MARCO Y PUERTA METALICA DE 1,00 X 2,10	UNIDAD	1		
23	72131601-010	C) PARA BOXES DE 0,60 X 1,65	UNIDAD	4		
24	72131601-012	D) VENTANAS TIPO BALANCINES	M2	2,5		
25	72131601-012	SARDINEL TERMINACION DE PARED 0,30	ML	15,02		
		PINTURAS				
26	72131601-009	A) DE PAREDES AL LATEX COLOR BLANCO HIELO	M2	79		
27	72131601-012	B) DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	13,42		
28	72131601-012	C) DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	15		
29	72131601-009	D) DE ABERTURAS DE MADERA CON BARN	M2	8,58		
		REVESTIMIENTOS				
30	72131601-009	A) DE AZULEJOPS DE 0,15X0,15 CM.	M2	99,75		
31	72131601-002	VIDRIOS DOBLES	M2	2,5		
32	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	GL	1		
33	72131601-001	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1,40 CON CABLEADO	UNIDAD	11		
34	72131601-001	TOMAS COMUNES	UNIDAD	3		
		INSTALACION SANITARIA				
35	72131601-011	A) AGUA CORRIENTE - DESAGUE CLOACAL - CAMARA DE INSPECCION Y ARTEFACTO SANITARIO COMPLETO	GL	1		
36	72131601-011	B) CAMARA SEPTICA 2,00 X 5,00	UNIDAD	1		
37	72131601-011	C) POZO ABSORVENTE DE 2,50 X 3,00	UNIDAD	1		
38	72131601-002	PERGOLADO	UNIDAD	1		
39	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1		
		TOTAL:				

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/03

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
SANITARIO MERCADO MUNICIPAL
PERSPECTIVAS





MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
SANITARIO MERCADO MUNICIPAL



Planta Acotada



Planta de Techo

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
SANITARIO MERCADO MUNICIPAL



FACHADA PRINCIPAL



FACHADA LATERAL

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
SANITARIO MERCADO MUNICIPAL



CORTE AA



CORTE BB