ANEXO A

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº13/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SENEPA"

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LOTE 01- Mantenimiento y Reparación de oficinas - Edificio Central del SENEPA

Item	Código de Catálog.	Rubros	Unidad de medida	Cant.
1	72101601-001	Reparación de techo: cambio de chapas metálicas en último piso de edificio central-Dpto. infraestructura y Sshh.	m2	12,00
2	72103003-001	Demolición de paredes en secretaria de RRHH y legajos para colocación de vidrio fijo. Medidas 1.80x1.10.	m2	3,96
3	72103003-001	Demolición de revoque	m2	24,00
4	72101607-006	Revoque de aberturas de paredes en secretaria de RRHH Y legajos, para colocación de vidrio fijo.	ml	11,20
5	72102508-001	Provisión y colocación de cerámica de 20 x30, o de mayores dimensiones, color a elegir, tipo piso-pared, en escalera de planta baja, de madera a cubrir la humedad. Incluye alisada previa, con aislante de humedad.	m2	25,00
6	72102602-004	Provisión y colocación de paño de vidrio fijo de 6mm en jefatura de RRHH y Legajos, incluye perfileria metálica para soporte de vidrio.	m2	3,96
7	72102802-004	Construcción de muro faltante en lindero con el Hospital del Quemado, con pilares de HºAº (030x030) casa 2 metros, con muro revocado, sobre base existente. h=2,00m e=015 de HºAº(030x030) casa 2 metros, con muro revocado, sobre base existente. h=2,00m e=015.	m2	44,00
8	72102304-009	Reparación y adecuación de desague pluvial existente, (rejilla abierta) ver especificaciones correspondientes.	ml	28,00
9	72102304-009	Prov., adecuación y colocación de rejilla de piso abierta en desague pluvial de patio 30x30. Incluye terminacion de piso de HºAº	unidad	6,00
10	72101601-002	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso acartonado en el último piso, similar al existente en auditorio último piso tipo durlock s/ nueva estructura metálica, incluye retiro de la estructura existente.	m2	195,00

Arq. Gloria C. Barreto B.
Jefe Dpto. Infraest. y Serv. Grales
SENEPA - MSP y BS

11	72102508-001	Provisión, colocación de piso ceramico, alto trafico PI 4 a elegir, en salón del depósito Planta alta, s/ alisada existente incl. los materiales necesarios para su colocación y terminación incluye piso de escalera de acceso y balcón.	m2	360,00
12	72102602-007	Provisión y colocación de mampara de eucatex en edificio de depósito planta baja, para separación de depósitos de documentos para sala de reuniones y oficinas del Departamento ZOR.	m2	120,00
13	72102602-005	Puertas de eucatex a colocar en oficina de ZOR (Ex Entomología) Y Depósitos en nuevo edificio.	unidad	6,00
14	72102602-006	Polarizado de puertas y ventanas, tipo rayban	m2	300,00
15	72102401-001	Pintura látex exterior con aislacion del edificio de SENEPA.	m2	500,00
16	72102401-002	Pintura al látex interior c/ enduido, de marca reconocida y de acuerdo a los colores y diseños establecidos por la fiscalización.	m2	250,00
17	72102304-002	Colocación de inodoro en sh de damas en los diversos pisos, donde existen vestidores, incluye todo (retiro de piso existente, provisión y colocación de inodoros con todos los elementos y artefactos necesarios para el funcionamiento de los mismos.	unidad	6,00
18	72102508-001	Provisión y colocación de piso cerámico en SSHH donde serán colocados los inodoros, incluye alisada previa, color a elección de la fiscalización.	m2	18,66

Arq. Gloria F. Barreto B.
Dpto Infraest. y Serv. Grales
SENEPA - MSP y BS

Viva Paraguay

SENEPA

MINISTERIO SALUD PUBLICA BIENESTAR SOCIAL

LOTE 02- Mantenimiento y Reparación de oficinas - Zona XI- Fernando de la Mora

Item	Código de Catálog.	Rubros	Unidad de medida	Cant.
1	72101601-001	Reparación de techo: cambio de chapas metálicas en último piso de edificio Central – Salón Multiuso.	m2	18,00
2	72103003-001	Demolición de revoque con humedad en diversas dependencias, especialmente en edificio de chapas y una parte de edificio de tejas.	m2	50,00
3	72101607-006	Revoque con hidrófugo en paredes interiores y exteriores.	m2	50,00
4	72101601-002	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso acartonado en todo el salón de tinglado.	m2	100,00
5	72102508-001	Provisión y colocación de paneles acrílicos (fibrocarbonato) sobre estructura metálica, color y modelo a elegir, incluye todo para su colocación.	m2	25,00
6	72102508-001	Provisión y colocación de piso ceramico antideslizante- PI 5 , bajo techo de policarbonato a colocar, incluye base, contrapiso y alisada previa. Piso tipo Layota existente en el lugar.	m2	9,00
7	72102401-001	Pintura al Latex exterior, previo tratamiento con hidrófugo.	m2	280,00
8	72102401-002	Pintura al Latex interior de marca reconocida, con enduido.	m2	298,00
9	72102602-005	Cambio de abertura de madera, tipo placa en SSHH, personal y archivo de 0,80.	unidad	2,00
10	72102602-005	Cambio de abertura de madera, tipo placa en SSHH, personal y archivo de 0,70.	unidad	1,00
11	72102508-001	Reparación de piso tipo Layota en tapa colocada sobre desague.	unidad	1,00

Arq. Gloria C. Barreto B.
Jefe Dpto Infraest. y Serv. Grales
SENEPA - MSP y BS

12	72101601-001	Provisión y colocación de techo de chapa en estacionamiento vehicular, sobre base de estructura metálica, caño circular de de 1 y ½" de sección (4,00 x 10,00).	m2	40,00
13	72131601-012	Pintura de canaleta metálica o de PVC, con producto tipo esmalte sintético, color a elegir.	ml	48,00
14	72102304-007	Construcción de pozo ciego 2,00 x 4,00, incluye todo lo necesario para la conexión de los Sh existentes a la cámara séptica existente y pozo ciego.	unidad	1,00
15	72102508-001	Provisión y colocación de piso tipo bloques de cemento 30x30 en patio, bajo techo incluye contrapiso y alisada previa.	m2	68,00
16	72102304-001	Retiro de piso, contrapiso y artefactos en SH.	global	2,00
17	72102508-001	Restauracion de piso de HºAº rodillado en patio de estacionamiento incluye base	m2	25,00
18	72102508-001	Colocación de piso cerámico en Sh, incluye alisada previa, tipo y color a elegir.	m2	30,00

Arq. Gloria C. Barreto B.
Jefe Dpto Infraest. y Serv. Grales
SENEPA - MSP y BS