CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 87/2018
"REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL MDN"
ID. 354.071

ADENDA Nº 01

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, "b" de la Ley Nº 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones emite la siguiente Adenda a fin de modificar los siguientes puntos:

MODIFICACIONES:

- Se modifican los ítems de la Lista de Precios dentro Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) con respecto a la unidad de Medida utilizada en los mismos.

ANEXO C (ESPECIFICIACIONES TÉCNICAS)

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	**REACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	GLOBAL	1
1.1	**Replanteo y marcación**: El replanteo y la marcación se realizara con la supervisión del fiscal de obras, se utilizaran los medios y herramientas adecuadas para un correcto encuadre de los tabiques divisorios así como una correcta nivelación y aplomado de las aberturas a ser instaladas.	M2	42,95
1.2	**Desmontaje de mamparas de eucatex existentes**: Se procederá al desmontaje de las mamparas de eucatex existentes con el cuidado y las precauciones pertinentes. Los materiales productos del desmontaje deberán ser ubicados en un lugar designado por la fiscalización. Los deshechos y basuras productos del desmontaje deberán ser retirados por la empresa contratada.	M2	66,90
1.3	**Montaje de tabiques de yeso acartonado:** Los tabiques deberán ser de un espesor no menor a 9,4 cm, debiéndose utilizar perfiles montantes de chapa galvanizada de 70mm y placas de yeso acartonado de 12mm de espesor. Los perfiles colocados tanto en sentido horizontal como vertical, no deberán estar separados más de 60cm en ningún caso. Las placas deberán estar fijadas con tornillos con punta aguja tipo T2, estos deberán colocarse a una distancia no mayor de 30 cm. El cintado deberá realizarse en todas las uniones de las placas. Todas las uniones entre placas y las cabezas de los tornillos deberán llevar masilla de alta resistencia para tabiques de yeso acartonado y deberán tener un espesor no menor a 3mm.	M2	42,95
1.4	**Provisión y colocación de puerta tipo placa de 0,80 de Eucatex con marco metálico y cerradura:** La puerta tipo placa deberá ser de placas tipo Eucatex o similar. Deberá estar fijada al tabique con la perfileria metálica correspondiente para este tipo de abertura. La cerradura deberá ser de calidad, con picaporte esférico con botón de bloqueo de un lado y llave del lado opuesto.	UNIDAD	2
1.5	**Enduido de paredes:** Antes del inicio de los trabajos se deberá proteger todos los equipos y estaciones de trabajo existentes en la dependencia, con polietileno negro sujetado con cinta separadora. El enduido de los tabiques deberá ser colocado sobre la superficie total de las placas de yeso, dichas placas deberán estar libres de polvo, humedad y otros elementos que puedan rechazar a la masa del enduido. El enduido deberá aplicarse con llana metálica y espátula.	M2	85,90
1.6	**Pintura de paredes al látex color, previa base con sellador acrílico:** Antes del inicio de los trabajos se deberá proteger todos los equipos y estaciones de trabajo existentes en la dependencia, con polietileno negro sujetado con cinta separadora. Se deberá lijar toda la superficie del enduido con lija al agua de gramaje alto, luego se procederá a la aplicación de un sellador pigmentado, de manera a cubrir los poros del enduido. Se deberá retirar todo el polvo para la aplicación de la pintura. Esta deberá ser de marca reconocida, se aplicara a 3 manos en 3 direcciones, con rodillo de lana. El color y acabado de la pintura serán definidos por la fiscalización.	M2	85,90

Abg. Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
DINAC

1.7	**Limpieza de obra:** Se deberá mantener limpia el área de trabajo en todo momento durante la jornada laboral, disponiendo inmediatamente los productos de deshecho de las obras. Al final de la jornada se deberá realizar una limpieza general del área de trabajo, inclusive si este aún no está terminado. Los materiales de deshecho serán retirados por el contratista.	UNIDAD	1
2	**REACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA - SDAF**	**GLOBAL**	**1**
2.1	**Replanteo y marcación**: El replanteo y la marcación se realizara con la supervisión del fiscal de obras, se utilizaran los medios y herramientas adecuadas para un correcto encuadre de los tabiques divisorios así como una correcta nivelación y aplomado de las aberturas a ser instaladas.	M2	123,65
2.2	**Desmontaje de mamparas de eucatex existentes**: Se procederá al desmontaje de las mamparas de eucatex existentes con el cuidado y las precauciones pertinentes. Los materiales productos del desmontaje deberán ser ubicados en un lugar designado por la fiscalización. Los deshechos y basuras productos del desmontaje deberán ser retirados por la empresa contratada.	M2	147,60
2.3	**Montaje de tabiques de yeso acartonado:** Los tabiques deberán ser de un espesor no menor a 9,4 cm, debiéndose utilizar perfiles montantes de chapa galvanizada de 70mm y placas de yeso acartonado de 12mm de espesor. Los perfiles colocados tanto en sentido horizontal como vertical, no deberán estar separados más de 60cm en ningún caso. Las placas deberán estar fijadas con tornillos con punta aguja tipo T2, estos deberán colocarse a una distancia no mayor de 30 cm. El cintado deberá realizarse en todas las uniones de las placas. Todas las uniones entre placas y las cabezas de los tornillos deberán llevar masilla de alta resistencia para tabiques de yeso acartonado y deberán tener un espesor no menor a 3mm.	M2	123,65
2.4	**Provisión y colocación de puerta tipo placa de 0,80 de Eucatex con marco metálico y cerradura:** La puerta tipo placa deberá ser de placas tipo Eucatex o similar. Deberá estar fijada al tabique con la perfileria metálica correspondiente para este tipo de abertura. La cerradura deberá ser de calidad, con picaporte esférico con botón de bloqueo de un lado y llave del lado opuesto.	UNIDAD	2
2.5	**Enduido de paredes:** Antes del inicio de los trabajos se deberá proteger todos los equipos y estaciones de trabajo existentes en la dependencia, con polietileno negro sujetado con cinta separadora. El enduido de los tabiques deberá ser colocado sobre la superficie total de las placas de yeso, dichas placas deberán estar libres de polvo, humedad y otros elementos que puedan rechazar a la masa del enduido. El enduido deberá aplicarse con llana metálica y espátula.	M2	247,30
2.6	**Pintura de paredes al látex color, previa base con sellador acrílico:** Antes del inicio de los trabajos se deberá proteger todos los equipos y estaciones de trabajo existentes en la dependencia, con polietileno negro sujetado con cinta separadora. Se deberá lijar toda la superficie del enduido con lija al agua de gramaje alto, luego se procederá a la aplicación de un sellador pigmentado, de manera a cubrir los poros del enduido. Se deberá retirar todo el polvo para la aplicación de la pintura. Esta deberá ser de marca reconocida, se aplicara a 3 manos en 3 direcciones, con rodillo de lana. El color y acabado de la pintura serán definidos por la fiscalización.	M2	247,30
2.7	**Limpieza de obra:** Se deberá mantener limpia el área de trabajo en todo momento durante la jornada laboral, disponiendo inmediatamente los productos de deshecho de las obras. Al final de la jornada se deberá realizar una limpieza general del área de trabajo, inclusive si este aun no está terminado. Los materiales de deshecho serán retirados por el contratista.	UNIDAD	1

Abg. Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
DINAC

3	REACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	GLOBAL	1
3.1	**Replanteo y marcación**: El replanteo y la marcación se realizara con la supervisión del fiscal de obras, se utilizaran los medios y herramientas adecuadas para un correcto encuadre de los tabiques divisorios así como una correcta nivelación y aplomado de las aberturas a ser instaladas.	M2	95,80
3.2	**Montaje de tabiques de yeso acartonado:** Los tabiques deberán ser de un espesor no menor a 9,4 cm, debiéndose utilizar perfiles montantes de chapa galvanizada de 70mm y placas de yeso acartonado de 12mm de espesor. Los perfiles colocados tanto en sentido horizontal como vertical, no deberán estar separados más de 60cm en ningún caso. Las placas deberán estar fijadas con tornillos con punta aguja tipo T2, estos deberán colocarse a una distancia no mayor de 30 cm. El cintado deberá realizarse en todas las uniones de las placas. Todas las uniones entre placas y las cabezas de los tornillos deberán llevar masilla de alta resistencia para tabiques de yeso acartonado y deberán tener un espesor no menor a 3mm.	M2	95,80
3.3	**Provisión y colocación de puerta tipo placa de 0,80 de Eucatex con marco metálico y cerradura:** La puerta tipo placa deberá ser de placas tipo Eucatex o similar. Deberá estar fijada al tabique con la perfileria metálica correspondiente para este tipo de abertura. La cerradura deberá ser de calidad, con picaporte esférico con botón de bloqueo de un lado y llave del lado opuesto.	UNIDAD	3
3.4	**Enduido de paredes:** Antes del inicio de los trabajos se deberá proteger todos los equipos y estaciones de trabajo existentes en la dependencia, con polietileno negro sujetado con cinta separadora. El enduido de los tabiques deberá ser colocado sobre la superficie total de las placas de yeso, dichas placas deberán estar libres de polvo, humedad y otros elementos que puedan rechazar a la masa del enduido. El enduido deberá aplicarse con llana metálica y espátula.	M2	191,60
3.5	**Pintura de paredes al látex color, previa base con sellador acrílico:** Antes del inicio de los trabajos se deberá proteger todos los equipos y estaciones de trabajo existentes en la dependencia, con polietileno negro sujetado con cinta separadora. Se deberá lijar toda la superficie del enduido con lija al agua de gramaje alto, luego se procederá a la aplicación de un sellador pigmentado, de manera a cubrir los poros del enduido. Se deberá retirar todo el polvo para la la aplicación de la pintura. Esta deberá ser de marca reconocida, se aplicara a 3 manos en 3 direcciones, con rodillo de lana. El color y acabado de la pintura serán definidos por la fiscalización.	M2	191,60
3.7	**Limpieza de obra:** Se deberá mantener limpia el área de trabajo en todo momento durante la jornada laboral, disponiendo inmediatamente los productos de deshecho de las obras. Al final de la jornada se deberá realizar una limpieza general del área de trabajo, inclusive si este aún no está terminado. Los materiales de deshecho serán retirados por el contratista.	UNIDAD	1

ABG. MARCELO OVELAR
COORDINADOR UOC
DINAC