petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

BICENTENARIO de la NACIÓN PARAGUAYA 1811-2011

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/13
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATIO DE COMPOSTAJE PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE" ID 247.091

Asunción, 18 de Diciembre de 2012

ADENDA N° 1

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/13 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATIO DE COMPOSTAJE PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE"**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4° de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

Modificación 1
Se incluye en la **SECCION III. Suministros Requeridos. 1. Especificaciones Técnicas.**, en el Punto 2: 2.1, Otros Requisitos, quedando conforme a lo siguiente:

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las ofertas a ser presentadas en el marco de la presente licitación, deberán ajustarse a las siguientes especificaciones técnicas. El no cumplimiento de los requisitos solicitados será motivo de descalificación.

1. OBJETO DE LA LICITACION

1.1. La presente licitación tiene por objeto seleccionar a un oferente para ejecutar el contrato en la modalidad TIPO CONTRATO ABIERTO, que abarca la provisión de insumos, repuestos, servicios y mano de obra para la ejecución de los trabajos de mantenimiento del patio de compost.

2. OTROS REQUISITOS

2.1. Tener disponible un camión grúa de por lo menos 13 T/M, certificado por el INTN.

2.2. Tener por lo menos un camión tumba de 10 Ton.

2.3. Tener disponible una retroexcavadora.

2.4. Tener disponibles camionetas.

2.5. Herramientas de tendidos de cables de acero: Ranas, catracas de 2 Toneladas., dinamómetros, Grapadoras especiales, trepadores y equipos de seguridad. (Estas herramientas serán almacenadas en PETROPAR – Planta Mauricio J. Troche.)

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COBERTURA

3.1. Cobertura de Polietileno:

- Composición: Polietileno de baja densidad, copolimero de etileno y acetato de vinilo
- Estabilizador: Hals

Document PDF Final www.paraguay.com

- Inhibidor: Benzofenona
- Tonalidad: Transparente
- Coextrucion: tres y cinco capas
- Ancho: acorde a proyecto
- Termicidad: 5%, norma CPT – 1 – 3
- Transmisión de luz total: 89%
- Transmisión de luz difusa: 20%
- Bloqueo UV 290 Nm/340 Nm: 2%
- Transmisión de luz UV a 340 Nm: 1.5%
- Resistencia a impacto: 200 g min
- Resistencia al rasgado / Dirección maquina: 800 gf min
- Resistencia al rasgado / Dirección transversal: 900 gf min
- % elongación a la rotura / Dirección maquina: 800%
- % elongación a la rotura / Dirección transversal: 100%
- Carga a la rotura / Dirección maquina: 18 Mpa min
- Carga a la rotura / Dirección transversal: 18 Mpa

4. SUMINISTRO MINIMO

4.1. La empresa adjudicada, además, deberá proveer un lote mínimo de insumos cuya adquisición o compra son de difícil adquisición debido al plazo de entrega de los mismos (no existen en el mercado paraguayo o son fabricados solo a pedido). Estos insumos serán almacenados en PETROPAR – Planta Mauricio J. Troche, protegidos del sol y la lluvia (en containers)

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
4	**Columnas de Hormigón Armado y Anclajes**		
4.1	Cimentación de columnas 12/500	Un.	10,00
4.2	Cimentación de columnas 10,5/500	Un.	10,00
4.4	Cimentación de columnas de hormigón 12/800	Un.	10,00
5	**Techo tipo invernadero**		
5.1	Provisión de Polietileno de baja densidad nº 8	m2	5000,00
5.3	Provisión para canal de drenaje, de polietileno de baja densidad nº 8	m2	2000,00
5.11	Provisión de cabos de acero de 3/16"	m	1000,00
5.12	Provisión de cabos de acero de 1/4"	m	1000,00
5.13	Provisión de cabos de acero de 5/16"	m	1000,00
5.23	Provisión de deflector de viento tipo polisombra de 80 %	m2	3000,00

Lic. SERGIO ESCOBAR
PRESIDENTE
PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Docu-Com PDF Trial
www.pdfwizard.com