MUNICIPALIDAD DE YPEJHU

AVDA. BERNARDINO CABALLERO

Dpto. de Canindeyú

OBRA: REPARACION DE PUENTE DE MADERA					
UBICACIÓN: COLONIA "KAAGUY POTYRA"					
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE YPEJHU					
DIMENSION: PUENTE DE 6,00 MTS DE LARGO Y 4,00 MTS DE ANCHO.					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO					
Nº	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Replanteo y marcación de obra	Gl.	1,00		
2	Desmonte y retiro de puente viejo	Gl.	1,00		
3	Excavación	m3	60,00		
4	Cabecera de Piedra Bruta Colocada	m3	48,00		
5	Estructura de HºAº (zapatas, pilares y vigas)	m3	7,50		
6	Provisión y colocación de rollo de madera	m3	8,40		
7	Tablones transversales de 5 cm	m3	2,00		
8	Tablones longitudinales de 6 cm	m3	1,50		
9	Relleno y compactación de cabeceras	m3	140,00		
10	Provisión y plantación de pasto	m2	110,00		
11	Retiro de escombros y Limpieza final	Gl.	1,00		
TOTAL					

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU SECRETARIA

ROLANDO RAMIREZ R.
Encargado de la UOC