INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/19
"DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS", ID N° 352.742

ADENDA Nº 6

Asunción, 10 de junio de 2019

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/19 "DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS", ID N° 352.742**, informamos que se realizaron modificaciones en el SICP en cuanto a la planilla de precios y que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. **En la Sección III. Alcance de las Obras. Punto 1. Especificaciones Técnicas. Programa Medico Arquitectonico. Queda de la siguiente manera:**

PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO

MAYO.2019

CARTERA DE SERVICIO	INFRAESTRUCTURA	Unidades	Sup m^2	Subtot (m^2)	Totales (m^2)	OBSERVACIONES
		Unid.	**Sup m^2**	**Subtot (m^2)**	**Totales (m^2)**	
	SUPERFICIE TOTAL				**5.090**	
CONSULTA EXTERNA					**877**	
La atención médica principalmente para interrogatorio y examen que conduce al diagnóstico y la prescripción de un tratamiento que no requiera equipos ni condiciones muy especiales. Las especialidades serán definidas y el	Vacunatorio	1	15	15		Todos los consultorios deberán contar con lavamanos por Normativa Ministerial, el equipamiento es estándar de consultorio médico, excepto las especialidades como odontología, oftalmología, además deberá
	Agendamiento, informes	1	30	30		
	Consultorios ambulatorios					

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

recurso profesional será gestionado de acuerdo a la demanda poblacional.	Clínica Médica	6	15	90	incluirse muebles de apoyo con seguro para resguardar documentos como historia clínica y pertenencias. Las salas de espera deben estar diferenciadas, sectorizadas. Los sanitarios públicos y/o sanitario para personas con capacidades diferentes podrán ajustarse y ubicarse de acuerdo a las salas de espera.
	Pediatría	5	15	75	
	Odontología	3	18	54	
	Oftalmología	1	20	20	
	Gineco-obstetricia con sshh	5	18	90	
	Especialidades varias	10	15	150	
	Total de consultorios (para atención en 4 turnos)	**30**			
	Salas de espera / sectorizada en 3 salas de espera p/cada 10 consultorios	3	100	300	
	Sanitarios para personal de blanco diferenciado	2	6	12	
	Sanitarios para público diferenciado	2	10	20	
	Cambiador (puede estar incluido dentro de uno de los bloque de sanitarios)	1	4	4	
	Sanitarios para personas con capacidades diferentes	1	4	4	
	Cuarto de aseo (limpieza)	1	2	2	
	Cuarto séptico	1	4	4	
	Depósito de equipos	1	4	4	
	Depósito de residuos	1	3	3	
DIAGNÓSTICO					**925**
Servicio centralizado de estudios a cargo de profesional idóneo, se dimensionará para satisfacer los estudios simples, con un servicio de 24 horas.	**IMÁGENES**				
	Sala de espera para pacientes ambulatorio	1	100	100	Los sanitarios podrán agruparse, equidistante a los ambulatorios (consultorios e Imágenes) de manera a utilizar eficientemente el espacio.
	Antesala técnica (espacio de espera para paciente internado)	1	30	30	
	Recepción, control de órdenes y entrega de resultados	1	10	10	
	Secretaria / Informes	1	9	9	
	Jefatura / Sala de Encargado con SSHH	1	15	15	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Sanitarios para público diferenciado	2	10	20
Sanitarios público, capacidades diferentes	1	2	2
Sanitarios y vestuarios funcionarios diferenciado	2	16	32
Salas de Rayos X con vestidor, sala de comando	1	35	35
Salas de interpretación y formulación de diagnóstico	1	6	6
Sala de Ecografía y Monitoreo Fetal consshh	1	20	20
Sala de Electrocardiograma	1	12	12
Sala de Mamografía con SSHH	1	30	30
Depósito de insumos	1	10	10
Cuarto de asco (limpieza)	1	2	2
Cuarto de ropa sucia	1	4	4
Colposcopia y PAP			
Cubículo para toma de muestras con SSHH	1	15	15
Área de informe.	1	9	9

El servicio de Laboratorio Clinico centraliza todas las actividades de la atencion hospitalaria y ambulatoria, programada y urgente que estan relacionados con la Recoleccion, Procesamiento y Analisis de muestras biologicas que apoyen al diagnostico mediante la determinacion del tipo de enfermedad que afecta al paciente.

LABORATORIO				
Agendamiento y Entrega de resultados / Sala de Espera	1	100	100	

Area para 350 pacientes/dia.Módulos de comprobación de derecho,codificacion de solicitudes medicas y entrega de resultados con puntos de red para 5 modulos por turno con llamadores. Referencia: Resolucion MSP N° 179/11."Normas tecnicas para Habilitacion de Laboratorios de analisisClinicos"

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Toma de muestras (muestrassanguines y muestras microbiologicas)				
Sala de toma de muestras sanguíneas (4 sillones y 3 camilla para pediátrico/adulto mayor) con lavamanos	1	40	40	Atención en simultáneo de **4(cuatro)** pacientes (con sillas de extracción con apoya brazos, mesitas de apoyo). 3 (tres) camillas (Considerar cada cubículo como minimo 5 m2 c/u). Debe tener mesas de trabajo con armarios y lavamanos. Referencia: Resolucion MSP N° 179/11.
Sala de toma de muestras microbiologicas para (2 cubiculos) c/ camillas ginecologicas c/u con SSHH y (1cubiculo) para toma de muestras con sillas de extracción con apoya brazos, mesitas de apoyo	1	30	30	(2 camillas) camilla ginecológica, y (1 silla) para extracción todos con mesita de apoyo y lavamanos, separado de la toma de sangre. Referencia: Resolucion MSP N° 179/11.
Procesamiento de muestras				
Esclusa	1	3	3	
Area de bioquímica clinica	1	100	100	Integrado(Hematologia, Quimica, Inmunologia, Serologia).Considerar el siguiente equipamiento: 2(dos) equipo integrado de bioquímica e inmunología, 3,50 m x 1,2m x 0,9m, 2(dos) equipos de Hemograma de 1,2mx1, 2m x 0,9m c/u, se deberán prever espacios de por lo menos 0,9 m de distancia de la pared para revisión técnica de los mismos y espacios para colocar los bidones de 10litros de

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

					reactivos (tres) y un bidón de desecho, 1(un) equipo de crasis de 1,2mx1, 2m cada uno,campana de flujo laminar 1mx 1m x90 cm con filtros al exterior ,se deberán prever espacios de por lo menos 0,9 m de distancia de la pared para revisión técnica de los mismos, 4 (cuatro) microscopios sobre las mesas de trabajo, 2(dos) micro centrifugas. 2(dos)refrigeradores de 0º -8° CC. Otros equipos de menor porte colocadas sobre las mesas de trabajo(agitadores) Referencia: Resolucion MSP N° 179/11. Pag. 16
Area de urianalisis y Heces	1	20	20		Donde se instalaran equipos automatizados para analisis de orina 1,5mx1,5 m y 90cm, campanas de extraccion de gases 1,5 m x 2m x 1m con tubos de extraccion y filtos al exterior, mesa de 90 cm de ancho , donde se instalaran 4 microscopios y otros equipos.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Areabacterologia y micologia	1	40	40		Para 50 muestras/ dia. Cultivo y antibiogramas para hemocultivos, liquidos, secrecciones, orina, heces y otros. 1-(un) equipo para identificacion de bacterias 1,2mx1,2x 0,9m 1-(un)equipo para identificacion de hongos 1,2mx1,2x 0,9m .1-(un)equipo para Hemocultivos 1,2mx1,2mx1,2m, 2-3-(dos a tres) estufas de cultivos de 0,9mx0,9mx0,9m c/u colocados sobre las mesas ,2- mecheros de bunsen conectados a galones de gas colocados sobre las mesas , 1-(una)campana de Bioseguridad tipo IIA, 1-(un)agitador 2-(dos)microscopios., 1-(un)Refrigerador de menos(-) 20ºC y 2(dos) de 2-8ºCC para contaminados y limpios. Armarios o repisas para el resguardo de equipos e instrumentos menores.
Sala de clasificación, separación y preparación de muestras biologicas (preanalítica)	1	12	12		3- (tres) macrocentrifugas de 36 tubos , mesas de trabajo para materiales e insumos de laboratorio con una pileta de lavado 1- un agitador para laminas de VDRL ,0,6mx0,6m, 2-agitadores,y 1- un desechero (Inodoro) de

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Blas Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

					muestras biologicas conectado a la red (orina, heces, fomites, sangre) Referencia :Resolucion MSP Nº 179/11.Pag.16
Area de lavado de material, esterilización de bioquimicaClinica	1	18	18		3- (tres)Piletas de lavados 0,6mx0,6mx0,9m .2- (dos) estufas de esterilización a 350ºC 0,6mx0,6x0,9m c/u y mesas de trabajo para secado, clasificación de reutilizables de vidrio, plásticos. Referencia :Resolucion MSP Nº 179/11.
Area de lavado de material, esterilización de Bacteriologia	1	18	18		1- Autoclave tipo Chamberland de 70 litros con campana o tubo de extracción de gases u olores (descontaminación para eliminación de cultivos de bacterias y hongos)3- (tres)Piletas de lavados 0,6mx0,6mx0,9m .2- (dos) estufas de esterilización a 350ºC 0,6mx0,6x0,9m c/u y mesas de trabajo para secado, clasificación de reutilizables de vidrio, plásticos. Referencia :Resolucion MSP Nº 179/11.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Area limpia de preparación de medios de cultivo para Bacteriologia	1	20	20		1- Balanza de 0-100 gramos 1-pH peachimetro 0,6mx0,6mx0,5 m, 1-(una) hornalla electrica de hasta 350ºC 0,6mx0,6mx0,6m 1- (un) autoclave tipo Charberland de 30x 50 (36 litros) tamaño interno, 1-(un) refrigerador de 0-8ºC, 1-(un) Mechero de Buncen con gas, mesas de granitos nivelas de por lo menos 2m x 0,7 m. Estantes y armarios para medios deshidratados en uso, con estracción de aire y control de temperatura. Referencia :Resolucion MSP Nº 179/11.
Deposito de insumos, reactivos, vidriería	1	40	40		Éstas áreas deberán estar separadas una de otras
Depósito	1	12	12		2 (dos) refrigeradores de 0-8ºC, y estantes clasificados por riesgo quimico para acidos y alcalis,insumos descartables de plastico y vidrios,papeles.Resolucion MSP Nº 179/11.
Cuarto de asco (limpieza)	1	2	2		
Sanitarios y vestidores func. laborat.,c/ duchas (diferenciado)	2	16	32		
Sala de reunion y entrevistas con asegurados	1	12	12		
Jefatura Laboratorio	1	12	12		
Archivo	1	15	15		
Estar personal de guardia con bacha	1	16	16		
Elaboración de informes	1	10	10		
Sala de Equipo de agua destilada (no debe estar dentro del laboratorio, verificar en cada caso si el equipo ya cuenta)	1	12	12		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Edith [illegible]
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

URGENCIAS					951
24 horas, 365 dias del año, con Médico Clínico y Pediatra de guardia, dando cobertura a emergencias de baja y de mediana complejidad utilizando sistemas de referencia y contrareferencia en casos complejos y graves.	(Prever accesos de vehículos y ambulancias) para descenso y ascenso de pacientes				
	Hall de acceso (amplio para maniobras de camillas)				
	Informe y admisión	1	12	12	
	Puesto del Ministerio público	1	10	10	
	Área de camillas y sillas de ruedas (ubicar equidistante al área de Urgencias y al área de Internación)	1	12	12	
	Jefatura / Sala de Encargado con SSHH	1	15	15	
	Sanitario público diferenciado, incluido el box para capacidades diferentes	2	20	40	
	Lavado rápido, pacientes	1	9	9	
	Depósito de insumos	1	15	15	
	Cuarto de ropa limpia (ropería)	1	6	6	
	Cuarto séptico	1	4	4	
	Cuarto de aseo (limpieza)	1	2	2	
	Depósito de residuos	1	3	3	
	Depósito de equipos	1	12	12	
	Vestidor médico, lavado, sanitarios (diferenciado)	2	15	30	
	Habitaciones de médicos de guardia con sshh	2	20	40	
	Estar de enfermeras de guardia con sshh	1	16	16	
	Archivo (de documentos)	1	15	15	
	ADULTOS / ADULTOS MAYORES				
	Triaje/consultorio con lavamanos	1	15	15	
	Consultorios	4	15	60	
	Sala de Espera / Adultos	1	100	100	
	Sala de reanimación con 1 (un) box	1	20	20	
	Sala de Procedimientos y curaciones (4 box con camillas)	1	50	50	
	Sala de hidratación rápida y nebulización (4 sillones)	1	25	25	
	Sala de observación Adultos, con sshh damas, caballeros y discapacitados (6 box con camas) con sanitario con puesto de enfemeria	1	85	85	
	Estacion de enfermeria para urgencias (con área limpia y	1	20	20	

A fin de optimizar los espacios se sugiere que las áreas de camillas/sillas de ruedas, sanitarios públicos diferenciados y para personas con capacidades diferentes, espera de parientes y habitaciones para médicos de guardia sean ubicados estratégicamente entre las zonas de Urgencias y de Internación. Hall de acceso: a criterio del proyectista

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

sucia)				
Sala de yeso	1	15	15	
NIÑOS				
Triaje/consultorio con lavamanos	1	15	15	
Consultorios	3	15	45	
Sala de espera / Niños	1	70	70	
Sala de reanimación con 1 (un) box	1	20	20	
Sala de observación Niños (6 box con camas) con sanitario	1	85	85	
Sala de Procedimientos y curaciones niños (3 box: 2 box con 2 camillas y 1 box con camilla para soporte vital avanzado/reanimación)	1	40	40	
Sala de nebulización y/o aerosolterapia (4 sillones)	1	25	25	
Estacion de enfermeria (con área limpia y sucia) Niños.	1	20	20	

HOSPITALIZACION	**20 CAMAS**			**722**
Con servicio de internacion para adultos y niños cubriendo casos medicos de baja y mediana complejidad, que servira para dar cobertura a los casos de urgencia y consultorios, para evitar derivaciones a hospitales de mayor complejidad.				
Internación Clínica Médica (Habitación de 2 camas)	7	30	210	
Sanitarios Pacientes integrada a la sala	7	5	35	
Estacion de Enfermería	1	18	18	
Trabajo limpio	1	4	4	
Trabajo sucio	1	3	3	
Depósito de insumos	1	4	4	
Ropería	1	8	8	
Deposito de basuras	1	4	4	
Cuarto séptico	1	4	4	
Sanitarios público sexados	2	20	40	
Cambiador (puede estar incluido dentro de uno de los bloque de sanitarios)	1	4	4	
Sala de Espera	1	40	40	
AREA DE PEDIATRIA				

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Blas Roberto Núñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	Internación Pediátrica (Habitación de 2 camas)	3	30	90		
	Sanitarios Pacientes integrada a la sala	3	5	15		
	Estacion de Enfermería	1	18	18		
	Depósito de insumos	1	6	6		
	Trabajo limpio	1	4	4		
	Trabajo sucio	1	3	3		
	Deposito de basuras	1	4	4		
	Cuarto séptico	1	4	4		
	Ropería	1	8	8		
	Sala de Espera	1	40	40		
	Sanitarios público sexados	2	20	40		
	AREA COMUN					
	Jefatura Medica / Sala de Encargado	1	12	12		
	Cuarto de curaciones y procedimientos con bacha	1	15	15		
	Estar Médico con sanitarios	2	18	36		
	Sala de reportes	1	12	12		
	Estar enfermeras	1	18	18		
	Sanitario con vestuario de enfermeras	1	15	15		
	Deposito de camillas y sillas de ruedas	1	8	8		
REHABILITACION Y FISIOTERAPIA	**Ambulatorio**				**228**	
Area destinada a terapias de rehabilitacion y fisioterapia a pacientes con indicaciones especificas para dar respuesta a la	Area de espera con recepcion	1	30	30		El ingreso al área de rehabilitación debe ser accesible e inmediato desde el exterior.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

demanda poblacional.	Cubículos de tratamiento (5 boxes)	5	6	30	
	Sala Terapéutica multidisciplinaria	1	120	120	
	Área de camillas y sillas de ruedas	1	8	8	
	Vestuarios con guardapertenencias y sanitarios diferenciados para pacientes	2	20	40	
GOBIERNO ADMINISTRATIVO					**170**
Oficinas de carácter central con respecto a la Clínica Periférica para el gobierno de la dependencia, su organización, elaboración de documentos, estadísticas, planes y otras labores administrativas.	Oficina Director con sshh	1	18	18	
	Oficina Administración (3 funcionarios)	1	30	30	
	Secretaria y espera de Dirección y Administración	1	25	25	
	Oficina de RRHH (2 funcionarios)	1	20	20	
	Jefatura de enfermería	1	15	15	
	Sala de reuniones	1	20	20	
	Sala de Trabajo (bioestadistica, Informatica)	1	20	20	
	Apoyo a administración (patrimonio, gastos, otros)	1	10	10	
	Sanitarios personal diferenciados	2	6	12	
FARMACIA					**427**
Gestión de medicamentos e insumos hospitalarios. Preparado según demanda y estudio epidemiológico con un CBM acorde a la complejidad	Oficina de control, recepción de medicamentos y acceso	1	20	20	
	Area de Espera	1	100	100	
	Ventanillas de dispensión (5 funcionarios)	1	20	20	
	Farmacia externa (cerca de Urgencia y Consultorios)	1	50	50	
	Control de stock	1	25	25	

Las áreas de espera deben ser amplias sin interrumpir las filas para retiro de medicamentos ni con las circulaciones internas del edificio

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	Archivo (de documentos)	1	25	25		
	Depósito de medicamentos	1	80	80		
	Depósito de refrigerados	1	20	20		
	Depósito de medicamentos controlados/protocolos	1	25	25		
	Estar del personal de guardia	1	15	15		
	Depósito para insumos, instrumentales y material desechable	1	20	20		
	Sanitarios para personal diferenciado	2	6	12		
	Encargado de Farmacia	1	15	15		
ESTERILIZACION					**107**	
	Recepción de material	1	9	9		
	Esclusa; vestuario sexado	1	10	10		
	Clasificación	1	15	4		
	Prelavado	1	10	10		
	Descontaminación	1	10	10		
	Esterilización	1	15	15		
	Envasado	1	10	10		
	Depósito de esterilizados	1	10	10		
	Sala de trabajo	1	10	10		
	Depósito de insumos	1	10	10		
	Entrega	1	9	9		
MORGUE					**16**	
	Sala de preparación y entrega de cadáveres, con acceso separado para ambulancias funebres.	1	16	16		
COCINA					**206**	
	Sala de recepción de insumos	1	15	15		
	Deposito de alimentos no perecederos	1	20	20		
	Sala de Refrigeradores y cámaras frigoríficas	1	9	9		
	Sala de trabajo para nutricion	1	10	10		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	Sala de lavado	1	20	20	
	Preparación de alimentos	1	30	30	
	Distribución	1	20	20	
	Sala de carros	1	10	10	
	Comedor y cafetería funcionarios	1	60	60	
	Sanitarios sexados	2	6	12	
LAVANDERÍA Y PLANCHADO Y COSTURA					**90**
	Recepcion y clasificacion de ropa sucia	1	10	10	
	Depósito insumos	1	6	6	
	Depósito de ropa limpia	1	20	20	
	Area de lavado ropa sucia	1	12	12	
	Area de secado	1	12	12	
	Area de costura planchado	1	20	20	
	Entrega de ropa limpia	1	10	10	
SALA DE EQUIPOS INFORMATICOS					**36**
	Sala tecnica de informaticaDatacenter	1	30	30	
	Sala tecnica adicionales (cada 70 mts según normativa y según necesidad)	1	6	6	
VESTIDORES DE PERSONAL (incluye sanitarios)					**80**
	Vestuario de Personal hombres con sshh	1	40	40	
	Vestuario de Personal Mujeres con sshh	1	40	40	
MANTENIMIENTO					**130**
	Recepción y taller (mecanicos y muebles)	1	60	60	
	Depósito	1	30	30	
	Oficina de personal	1	10	10	
	Vestuarios con guardapertenencias y sanitarios sexados	2	15	30	
RESIDUOS HOSPITALARIOS					**95**
	Sala de disposición de residuos reciclables y biodegradables para el personal.	1	30	30	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Patrona Ramírez O.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	Sala de disposición de resíduos Comunes	1	30	30	
	Sala para resíduos infecciosos o de riesgo biológico	1	20	20	
	Lavado y Estacionamiento de carro de basuras.	1	15	15	
CIRCULACION					
	Pacientes internos y externos	Acorde a Normativas vigentes del MSPyBS, Municipio y planteamiento arquitectónico del proyectista			
	Funcionarios: medicos, paramedicos, administrativos, servicios, etc				
	Público: acompañantes, prestadores de servicio, proveedores, etc				
	Para basura y ropas sucias				
	Para servicio				
	Escalera contra incendio (en caso que la Normativa del Municipio requiera)				
	Rampa				
	Monta cargas (dependiendo del planteamiento del proyectista)				
	Ascensores (dependiendo del planteamiento del proyectista)				
	Prever acceso personas con capacidades diferentes				
ESTACIONAMIENTO					
	Considerar la sectorización por tipo de uso (ambulancia, funcionarios, público, provecdores, retiro de residuos,etc., teniendo en cuenta el cruce entre los mismos	Acorde a lo indicado por la Normativas vigentes del MSPyBS y Municipio			
TRANSPORTE					**21**
Contará con una ambulancia para el sistema de referencia y contra referencia	Estacionamiento de ambulancia	1	6	6	
	Dormitorio del chofer de guardia con sanitario	1	15	15	
SERVICIOS GENERALES					
	Depósito para personal de limpieza interna (insumos y equipos) y de áreas verdes	Acorde a lo indicado por la Normativas vigentes			
	Sala de máquinas, Puesto de distribución				
	Tanque de agua y Reservorio para incendio				
	Sala de red y fuente propia de emergencia				
	Sanitarios para personal de mantenimiento (sexado)				
	Area para instalaciones, generador, ups, tanque oxigeno, aire comprimido, vacio				

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	Sala servidor , tablero y equipos de Informática, depósito				
	Estacionamiento de ambulancia				
	Dormitorio del chofer de guardia				
	Sala de Manifold				
CONTROLES					**9**
	Casета de control Acceso con sshh (según proyecto podrán ser más de 1 en caso que se quiera diferenciar el vehicular, peatonal público o servicio)	1	9	9	

El PMA solo incluye áreas útiles, no incluye circulación ni ancho de muros.
Tanto la implantación como el diseño arquitectónico final deberá ser flexible para futuro crecimiento en caso que lo requiera.
Incluir las áreas solicitadas por Normativa del Ministerio en caso que se hayan omitidos en el presente PMA
Considerar arquitectura sin barreras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES