ESPECIFICACIONES TECNICAS

			LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N°05/2020 PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS (CASCO HISTORICO, ZONA ESTACION YPACARAI), ID N°379860				
			PLANILLA DE COMPUTO METRICO				
Nº	Cod. De Catalogo	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICAS	Un	Cant		
1	70111713-997	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS (CASCO HISTORICO, ZONA ESTACION YPACARAI)					
1,1		PROVISION E INSTALACION DE FAROL BAVO	FAROL DE 0.50 MTRS. MODELO ITALIANO C/DIFUSOR + LAMPARA ECOHOME LED BULBO E27 12W 3000K	un	38,00		
1,2		PROVISION E INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO100 W	ALUMBRADO PÚBLICO "APLED100" LED 100W 5000K 220-240V	UN	58,00		
1,3		PROVISION E INSTALACION DE PROYECTOR LED 30 W, 240V	PROYECTOR "ESSENTIAL G2" LED 30W 100-240V IP65 3000K GR	Un	33,00		
1,4		PROVISION E INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO LED160 W	ALUMBRADO PÚBLICO "ROAD FIGHTER" LED 160W 4000K 220-240V	un	10,00		
1,5		PROVISION E INSTALACION DE PROYECTOR LED 30 W,264 V	PROYECTOR LED 30W RGB 88-264V IP65 SU	un	4,00		
1,6		Provisión e Instalación Subterránea de Caño Electroducto	Provisión e Instalación Subterránea de Caño Electroducto de 1 pulgada	ml	1440,00		
1,7		Registros eléctricos 40x40x40 cms	Registros eléctricos de mampostería con tapa de HºAº 40x40x40 cms y revoque interior	un	64,00		
1,8		Registros Eléctricos 60X60X40 CMS.	Registros eléctricos de mampostería con tapa de HºAº 60x60x40 cms y revoque interior	un	11,00		
1,9		Columna Metálica para alumbrado	Columna Metálica con Caño de 4" Pared de 2 MM, pintura sintética en Color Negro y	un	29,00		

Arq. Raul Silva E.
(UOC)

			anclado metálico con base de concreto bajo tierra				
1,10		Brazo para alumbrado	Brazo para Alumbrado Público de 1 metro	un	58,00		
1,11		Alimentación con cables 4x6mm	Provisión e instalación de Cable NYY 4x6mm	un	680,00		
1,12		Alimentación con cables 2x2mm	Provisión e instalación de Cable NYY 2x2mm	un	1600,00		
1,13		Tablero General	Tablero Eléctrico de Adosar, conteniendo TM de corte + TM's para cada circuito + Disyuntores Diferenciales + Llaves de Endendido Apagado + Contactores + Interruptor Horario	gl	1,00		

MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
U. O. C.

Arq. Raul Silva E.
(UOC)