"VISION": Pequeñas comunidades rurales, urbanas e indígenas del Paraguay con acceso universal de agua potable y saneamiento en condiciones de suficiencia, calidad, eficiencia, sostenibilidad y empoderamiento.

"PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DEL REINO DE ESPAÑA
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO – AECID - FONPRODE
Convenio de Préstamo Nº 3601/OC-PR

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/2020. CONSTRUCCION DE OBRAS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONDOMINIAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS CIUDADES DE CHORE, YBY YAU, PIRAYU Y YAGUARON. ID N° 387.486

NOTA ACLARATORIA N° 2

Consulta 1
Solicitamos muy respetuosamente prorrogar la presentación de la Licitación para un mejor análisis del PBC.

Respuesta 1
Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 2
El integrante de un consorcio ¿podrá participar de forma individual o como integrante de otro consorcio?

Respuesta 2
El integrante de un consorcio no podrá participar de forma individual o como integrante de otro consorcio, conforme a lo establecido en la Sección I Instrucciones a los Oferentes, clausula IAO 4.3 Oferentes Elegibles.

Consulta 3
En el punto 2. Antecedentes de cumplimientos e incumplimiento de contratos ítem 2.1. Antecedentes de incumplimiento de contratos ¿a qué tipos de incumplimientos específicamente se refiere?

Respuesta 3
El requisito previsto para el citado criterio de calificación y evaluación y; el Formulario CON 1- Historial de Incumplimiento de Contratos, Sección IV Formularios de Licitación, establecen específicamente las figuras correspondientes a incumplimiento contractual.

Consulta 4
Para el análisis de Capacidad Financiera ¿se tendrá en cuenta Balances cerrados hasta diciembre 2019 o hasta diciembre 2020?

Respuesta 4
Serán considerados los ejercicios fiscales cerrados y presentados ante la Autoridad Tributaria Competente, conforme al calendario de vencimiento establecido por la misma.

Consulta 5
Solicitamos una prórroga para un mejor análisis y preparación de la oferta.

Respuesta 5
Remitirse a la Adenda Nº 2.

Lic. CLAUDIA VERA
Coordinadora General
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Telef. 448408 – 447244; senasa@senasa.gov.py

Consulta 6
Solicitamos prórroga de apertura con un mejor análisis.

Respuesta 6
Remitirse a la Adenda Nº 2

Consulta 7
En el formulario ELE 1.1 y ELE 1.2, en la parte final del formulario enuncia: Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: (agregar documentos especificados en la cláusula 13.2 de la Sección I, IAO), no existe en esa sección la cláusula mencionada solo la cláusula 13.1, en la sección II - Datos de la Licitación IAO 13.1 página 20 del PBC mencionan los documentos a presentar. ¿Sería esta lista la que se debe detallar en ambos formularios?

Respuesta 7
La lista mencionada corresponde a los documentos requeridos en la IAO 13.1 de la Sección II Datos de la Licitación.

Consulta 8
En el presente llamado por ser una Licitación Pública Internacional, ¿no es necesaria la presentación del certificado de origen nacional emitido por el MIC y la constancia de Declaración Jurada de Bienes presentada ante la Contraloría General de la República?

Respuesta 8
Las documentaciones indicadas no serán exigidas en el marco de proceso licitatorio, habida cuenta que la Licitación Pública Internacional que nos compete se refiere a una contratación excluida de la Ley N° 2051/03, conforme a lo previsto en el Artículo 2°, inciso c de la citada Ley.
Sin embargo, podrá ser requerida la constancia de Declaración Jurada de Bienes presentada ante la Contraloría General de la República a los oferentes adjudicados, una vez finalizada la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en la Ley N° 6355/19.

Consulta 9
En el caso de presentarse en los 4 lotes, cumplir la parte financiera para los 4 lotes, ¿se deben también cuadruplicar los equipos y el personal propuesto para ser adjudicados en los 4 lotes en caso de obtener el mejor precio? ¿Es correcta mi interpretación?

Respuesta 9
La interpretación es correcta.

Consulta 10
Solicitamos se prorrogue la apertura de ofertas por la magnitud del llamado y la posibilidad de poder presentar oferta y ser adjudicados en más de un lote.

Lic. CLAUDIA VERA
Coordinadora General
UEP-FONPRODE

Respuesta 10
Remitirse a la Adenda Nº 2.

Consulta 11
¿Como estaríamos imputando el caso del Ítem Alquiler de Oficina ya que no corresponde, ni a mano de obra ni a material? Solicitamos cambio de planilla a precio unitario total, ya que son muchos los casos que se dan. De caso contrario solicitamos listas de casos no posibles de imputar como convenga la convocante.

Respuesta 11
Podrán ser cotizados en los rubros mencionados indistintamente, atendiendo que la certificación de la misma será realizada mensualmente conforme al plazo indicado que incluye la ejecución de las obras, la operación y el mantenimiento.

Consulta 12
En el criterio 4.2 a Experiencia específica en construcción, para el lote 4 solicitamos que el texto del primer párrafo quede redactado de la siguiente manera: - 3 (tres) contratos en el que haya ejecutado por lo menos 5 (cinco) sistemas de abastecimiento de agua y/o Saneamiento en comunidades rurales y/o urbanas, en cada uno de ellos.

Respuesta 12
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 13
Para el criterio 5 Personal, solicitamos que, para el Representante técnico y el residente de obras, también pueda ser propuesto un arquitecto, con la misma experiencia solicitada.

Respuesta 13
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 14
Solicito aclaración de lo siguiente: De acuerdo a los planos parte de los trabajos de la red condominial se deberán ejecutar dentro de los inmuebles de una misma manzana. Se consulta si se tienen los permisos correspondientes de los propietarios de los inmuebles afectados para ingresar a ejecutar los trabajos.

Respuesta 14
Han sido suscriptos Convenios Marco Interinstitucionales entre el SENASA (Ente Ejecutor), las Municipalidades (Gobiernos Locales) y las Juntas de Saneamiento (Entes Prestadores) afectadas a la ejecución de las obras, en los cuales se establecen los compromisos y atribuciones de las partes y; se prevé la disponibilidad de todas las propiedades necesarias y aptas para la ubicación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, las estaciones de bombeo, las líneas de impulsión y servidumbres de paso.

Lic. CLAUDIA VERA
Coordinadora General
UEP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

"VISION": Pequeñas comunidades rurales, urbanas e indígenas del Paraguay con acceso universal de agua potable y saneamiento en condiciones de suficiencia, calidad, eficiencia, sostenibilidad y empoderamiento.

"PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DEL REINO DE ESPAÑA
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO – AECID - FONPRODE
Convenio de Préstamo N° 3601/OC-PR

Consulta 15

C1. Solicitamos se pueda rever el Promedio del Volumen anual de Construcción, ajustándolo a 75 % de los montos de referencia de cada lote, de manera a facilitar la participación de más oferentes.

C2. Solicitamos el diseño del carro con guinche descripto en el EETT_Generales_4_Ciudades_1307, "Guinche para alzado y traslado de piezas moldes prefabricados: fabricados en tubo de hierro galvanizado de 3¨, en forma de ¨V¨ invertida, con travesaños de tubo de hierro galvanizado de 3¨, guinche eléctrico trifásico para 500 Kg sobre riel corredizo, con botonera de mando para movimiento de cadenas del guinche, cuatros ruedas macizas con seguro de freno, cadenas galvanizadas para soporte de 500 kg."

C3. Solicitamos se nos defina las condiciones legales de los predios donde se implantaran las obras, como ser Planta de Tratamiento, Estación de Bombeo, Pozos profundos, etc. Nos preocupa si el acceso para la ejecución de las obras en esos predios esté condicionada a algún tipo de compra, transferencia u otro procedimiento legal que pudiera atrasar el comienzo de las obras.

C4. Solicitamos se nos faciliten los estudios geotécnicos disponibles a los que hace referencia el punto 6.2.26 ESTUDIO GEOTECNICO, de manera a poder verificar las fundaciones de las estructuras que se apoyan en esos suelos.

Respuesta 15

Respuesta a C1: Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Respuesta a C2: Las especificaciones técnicas presentan en detalle los requisitos para el diseño del carro, el cual podrá ser ajustado entre la Contratante y el Oferente Adjudicado. Sin embargo, se aclara que el mismo deberá poseer una altura suficiente, considerando el alzado de piezas prefabricadas de 1.20m de altura y la separación que debe poseer el guinche con el riel o cabezal superior a partir de la altura de la pieza indicada.

Respuesta a C3: Han ido suscriptos Convenios Marco Interinstitucionales entre el SENASA (Ente Ejecutor), las Municipalidades (Gobiernos Locales) y las Juntas de Saneamiento (Entes Prestadores) afectadas a la ejecución de las obras, en los cuales se establecen los compromisos y atribuciones de las partes y; se prevé la disponibilidad de todas las propiedades necesarias y aptas para la ubicación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, las estaciones de bombeo, las líneas de impulsión y servidumbres de paso. Conforme a lo indicado, no se prevén compras, transferencias o procedimientos legales para el acceso e inicio de las obras.

Respuesta a C4: Remitirse a la Adenda N° 2.

Lic. CLAUDIA VERA
Coordinadora General
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

Consulta 16
En el Requisito de Calificación para los 4 lotes, "- 1(un) contrato de sistema de alcantarillado sanitario en comunidades rurales y/o urbanas", un sistema de alcantarillado sanitario INDUSTRIAL, es considerado como sistema de alcantarillado rural y/o urbano?

Respuesta 16
Al respecto, un sistema de alcantarillado sanitario industrial NO podrá ser considerado como un sistema de alcantarillado rural y/o urbano.

Consulta 17
¿Podrían aclarar a que se refieren en el Ítem Suministro de señalización padronizadas diurna y Nocturna? No se encuentra en las EETT de este Ítem por ende no tenemos características y dimensiones a presupuestar.

Respuesta 17
Remitirse al ítem 3 DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN de las Especificaciones Técnicas.

Consulta 18
En las EETT menciona para los pozos de visita Tapa de Hierro Fundido Circular; en los planos se habla de Tapa de Hierro Fundido Triangular Tipo ESSAP; podrían aclararnos el tipo de tapa a presupuestar.

Respuesta 18
Remitirse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas y al Plano de Detalle ajustado según la Adenda N° 2.

Consulta 19
En el Ítem: "PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS" ¿se debe contemplar la excavación, relleno, compactación y colchón de arena en las conexiones?

Respuesta 19
La excavación, relleno, compactación y el colchón de arena se encuentran contemplados como ítems en las planillas de cantidades a ser cotizados por los oferentes. Los mismos son independientes entre sí e independientes al ítem correspondiente a la Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios.

Consulta 20
En los Ítems de Ramales domiciliarios, ¿está contemplado Excavación relleno y compactación y el ítem reposición de vereda o pavimento? Si es así necesitaríamos el largo promedio de los ramales; o cada uno de estos está contemplado en las cantidades de los ítems de Excavación; relleno; Etc.?

Respuesta 20
Cada uno de los ítems mencionados se encuentran detallados y contemplados en las planillas de cantidades a ser cotizadas por los oferentes.

Lic. CLAUDIA VERA
Coordinadora General
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE