OBRA: REMODELACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL MATADERO MUNICIPAL

Nº		REFERENCIAS	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	76111701-001	Obrador	gl.	1		
2	76111701-001	Limpieza de terreno	m2	450		
3	82101502-004	Cartel de obra	und	1		
4	72103001-001	Desmonte de suelo y piso para colocacion de caños con acarreo	m3	75,85		
5	72103002-002	Replanteo y marcación	m2	297,20		
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
5	72101704-001	Losas para tapa y base	m3	2,6		
		PINTURAS				
6	72131601-012	De mamposteria al látex interior_exterior de la marca "Suvinil" o similar, sin enduído	m2	482,5		
7	72131601-012	Pintura al esmalte sintético de carpinteria metalica	m2	42,65		
8	72131601-012	Pintura al barniz de aberturas	m2	10,95		
		REVESTIMIENTOS				
9	72102508-003	Azulejo	m2	314,4		
		CARPINTERIA DE MADERA				
10	72102602-005	Puertas placas de 0,70 y 0,80	und	4		
11	72102602-005	Puertas tablero de 0,70 y 0,80	und	1		
		CARPINTERIA METALICA				
12	72102602-005	Tapa registro 80x80	und	1		
13	72102602-005	Tapa registro 60x60	und	6		
14	72102602-005	Puertas de metal, estructura de caño 40x40x160 y de chapa doblada N°18, marco de angulo	m2	9,8		
		INSTALACION ELECTRICA				
15	72102201-003	Incluyen Artefactos de luces, tomas, llaves y tableros	gl.	1		
		INSTALACION DE DESAGUES				
16	72102304-005	Registro colector de sangre 210x120 revestido con azulejo 15x15 de color blanco	und	1		
17	72102304-005	Camara Anaerobia 2,40x1,40	und	1		
18	72102304-005	Decantador de residuos 3,00x1,40	und	1		
19	72102304-005	Laguna de oxigenacion 3,00x2,50	und	1		
20	72102304-005	Registros de inspeccion 60x60	und	6		
21	72102304-005	Registros de inspeccion 80x80	und	1		
22	72102304-005	colocacion de caños de 100mm perforados para trinchera filtrantes	ml	38		
23	72102304-005	Colocacion de caños de 100mm para desague cloacal	ml	28,3		
24	72102304-005	Registros de impeccion pluvial 30x30	und	6		
25	72102304-005	Colocacion de bajadas de caños de 100mm para desague pluvial	ml	18,55		
26	72102304-005	Canaleta tipo Alero desarrollo 40cm de chapa galvanizada N° 26		41,2		
		VIDRIOS				
27	72102602-004	Colocacion de vidrio crudo 6mm en ventanas tipo balancin existentes	m2	26,2		
		VARIOS				
28	72131601-013	limpieza final de obra	gl.	1		