Teléf: 595-786-231130/231131/232218 - email: pilarmunicipalidad@tigo.com.py
-web: www.municipalidaddepilar.com -Pilar - PAraguay

COMPUTO MÉTRICO
OBRA: CONSTRUCCION EN EL CENTRO ABIERTO MUNICIPAL

ITEM	Catalogo	RUBRO	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total (Gs)
1		PLANTA BAJA				
1.1	72103001-001	Desmonte total del edificio con recuperaciones (incluye el translado a sitio definido por la municipalidad)	gl	1		
1.2	72102304-003	Reacondicionamiento de red mercado municipal con caño de PVC de 300 a la red ubicada sobre la avda Irala (incluye reposición de piso calcáreo roto para la nueva red)	gl	1		
1.3	72131601-002	Replanteo	M2	335		
1.4	72131601-002	Excavación	M3	90		
1.5	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,30	M3	19		
1.6	72131601-015	Pilares de H°A° de 0,30 x 0,30	M3	19		
1.7	72131601-004	Vigas de Fundación de 0,30 x 0,30 H°A°	M3	14		
1.8	721316601-004	Viga Superior de H°A° de 0,15 x 0,30m	M3	8		
1.9	72131601-004	Viga superior de H°A° de 0,15 x 0,30m	M3	6		
1.10	72131601-004	Losa de H°A° esp 0,10m	M3	32		
1.11	72131601-014	Escalera de H°A° incluye Baranda Metálica según detalle, piso en huella y contrahuella	gl	1		
1.12	72131601-005	Nivelación de 0,30cm	M2	84		
1.13	72102905-001	Relleno y apizonado de interiores	M3	60		
1.14	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	M2	83		
1.15	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 para revocar	M2	518		
1.16	72101607-006	Revoque de Paredes	M2	1.036		
1.17	72131601-008	Revoque de Vigas y loza	M2	315		
1.18	72131601-009	Contrapiso de H° de Cascotes	M2	310		
1.19	72131601-009	Piso tipo cerámico incluye zocalo	M2	310		
1.20	72131601-010	Puerta madera de 0,80 x 2,10	un	11		
1.21	72131601-010	Puerta madera de 0,70 x 1,50	un	4		

1.22	72131601-010	Puerta madera 0,90 x 2,10	un	1		
1.23	72131601-005	Pasa plato con mesada en cocina de 2,50m x 1,20m	un	1		
1.24	72102602-005	Ventanas tipo balancines con vidrio de 1,20 x 1,20	un	13		
1.25	72102602-005	Ventanas tipo balancines con vidrio de 0,60 x 0,40	un	4		
1.26	72131601-010	Aberturas puerta metálica con ventana tipo balancin con vidrio de 0,70 x 2,10 (baño inclusivo)	un	1		
1.27	72131601-012	Pintura de paredes, vigas y losa	M2	1.351		
1.28	72102503-001	Azulejos Blancos en baños h =2,10m	M2	70		
1.29	72102304-002	Instalación de agua corriente por baño	un	3		
1.30	72131601-002	Registros de 0,40 x 0,40	un	7		
1.31	72102503-001	Mesada azulejada de 0,60m y azulejado en pared de 0,60m incluye pileta de A Inox con grifería y conexiones	ml	6		
1.32	72131601-011	Regilla de piso sif	un	3		
1.33	72102304-006	Desagüe cloacal por Box	un	7		
1.34	72102503-001	Desagues de lavatorios	un	3		
1.35	72131601-011	Inodoro	un	5		
1.36	72131601-011	Mingitorio	un	2		
1.37	72131601-011	Lavatorio	un	3		
1.38	72131601-011	Accesorios de baño (jabonera portarrollo toallero perchero por cada baño) en baño inclusivo incluye baranda de apoyo	Un	3		
1.39	72131601-001	Instalación eléctrica en bocas	un	50		
1.40	72102201-003	Ventiladores de techo	un	13		
1.41	72102304-002	Conexión a la red de agua	gl	1		
1.42	72131601-001	Acometida de Ande	gl	1		
2		PLANTA ALTA				

2.1	72131601-015	Pilares de H°A° de 0,30	M3	12		
2.2	72131601-004	Viga superior de H°A° de 0,30 x 0,30 perimetral	M3	7		
2.3	72131601-007	Techo de chapa de Zinc con estructura metálica incluye canaleta	M2	335		
2.4	72101603-002	Bajada de PVC empotrada o revestida	ml	135		
2.5	72101603-007	Desague pluvial con registros en cada bajada	ml	54		
2.6	72101601-002	Cielo Razo de PVC con su estructura metálica correspondiente (en los salones de danza iran colocados por la estructura del techo)	M2	300		
2.7	72131601-005	Elevación de 0,15 para revocar h=3,70m	M2	544		
2.8	72101607-006	Revoque de paredes	M2	1.088		
2.9	72131601-009	Contrapiso de H° de Cascotes	M2	330		
210	72131601-009	Piso tipo cerámico incluye zócalo	M2	200		
2.11	72102702-007	Techo piso elástico de madera de curupayra (rojizo claro) con doble entramado de base de piso	M2	130		
2.12	72102602-004	Espejos de 1,80 x 2,20 con marco (4 un)	M2	16		
2.13	72101903-001	Barandas metálica de apoyo para pista de ballet	ml	28		
2.14	72131601-010	Puerta madera de 0,80 x 2,10	un	9		
2.15	72131601-010	Puerta madera 0,70 x 1,50	un	4		
2.16	72102602-005	Ventanas tipo balancines con vidrio de 1,20 x 1,20	un	9		
2.17	72102602-005	Ventanas tipo balancines con vidrio de 0,60 x 0,40	un	3		
2.18	72131601-010	Puerta tipo blindex de 10mm de color gris, doble hoja con freno y perfileria de color bronce	un	1		
2.19	72131601-010	Ventanas tipo blindex de 10mm de color gris y perfileria de color bronce	M2	23		
2.20	72131601-012	Pintura de paredes	M2	1.088		
2.21	72102503-001	Azulejos Blancos en baños y vestuarios h= 2,10m	M2	96		
2.22	72102304-002	Instalación de agua corriente por baño	un	4		
2.23	72131601-011	Registros de 0,40 x 0,40	un	2		

Teléf: 595-786-231130/231131/232218 - email: pilarmunicipalidad@tigo.com.py
-web: www.municipalidaddepilar.com -Pilar - PAraguay

2.24	72131601-011	Regilla de piso sif.	un	8		
2.25	72102304 006	Desagüe cloacal por Box	un	6		
2.26	72102503-001	Desagüe de lavatorios	un	4		
2.27	72131601-011	Inodoro	un	2		
2.28	72131601-011	Lavatorio	un	4		
2.29	72131601-011	Duchas	un	6		
2.30	72131601 011	Accesorios de baño (jabonera portarrollo toallero perchero por cada baño) en baño inclusivo incluye baranda de apoyo	un	4		
2.31	72131601-001	Istalacion eléctrica en bocas	un	38		
2.32	72102201 003	Ventiladores de Techo	un	5		
3	72101607-002	Fachada según detalles (Moldaduras, revestidos, pilares, capiteles, balautres, pinturas, otros)	gl	1		
4	72131601 002	Cartel con letras corporease iluminación tipo led	un	1		
5	72131601-014	Escalera de acero reveshido y rampa de acceso con baranda	gl	1		
6	72131601-005	Alisado de cemento para área d estacionamiento y cantero para arboles	M2	48		
7	72131601-013	Limpieza Final	un	1		
8	72131601-002	Cartel de Obra de 1,00 x 1,1,50m	un	1		
9	72131601-002	Bocas de incendios equipadas (B.I.E.)	un	2		
		Total General				

Derlis Pérez
Director de Obras y Planificación