Direccion: Defensores del Chaco N° 170
c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email:
contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

## Cercado Perimetral.

Se deberá proceder al replanteo y marcación del proyecto en El Club ANTOLIN IRALA DE YKUA NARANJA y CLUB SILVIO PETTIRSSI DE GUAZUVIRA.
Como cerramiento se ejecutará vallado olímpico perimetralmente con malla metálica, con caños negro de 0.75 cm de diámetro, pintado con pintura sintética.
Los parantes de caños irán anclados en dados de H° ciclópeo: Estos deberán apoyarse en el fondo de la fosa sobre una losa de H° de 10 cm. de espesor.
La malla metálica será de 2"x2" e irá reforzada con 4 (cuatro) tensores de alambre galvanizado N°9.
Para la entrega de la Obra deberá procederse a la limpieza final.

Arq. Floria L. Piris
Reg. Prof. N° 253
Directora de Obras

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS