ACLARATORIA Nº 1

"ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 1.000 KVA"
ID Nº 353222

Campus de la UNA, San Lorenzo, 08 de noviembre de 2018.

Señores
Potenciales Oferentes
Presente

Por la presente me dirijo a ustedes de manera a dar respuesta a la consulta realizada a esta Unidad, relacionada al llamado de referencia, mencionando lo siguiente:

CONSULTA Nº 1:
En el plan de entrega se refiere a 30 días para la instalación y provisión del equipo.
Debido que se debe hacer gestiones a la ANDE y los mismos tienen su tiempo se solicita ampliar el plazo a 60 días.

RESPUESTA: La Convocante ha resuelto emitir la **Adenda Nº 1,** a los efectos de modificar el Plazo de Entrega, objeto de la consulta Nº 1.

CONSULTA Nº 2:
Los pagos a la ANDE como refuerzo de línea y derecho de garantía.
¿Se debe incluir en la oferta?

RESPUESTA: Remitirse a las especificaciones técnicas expresas de la carta de invitación.

CONSULTA Nº 3:
En las especificaciones se refiere a llave TM, TC les informo que los TC provee la ANDE, Disyuntor termomagnético.
¿El Disyuntor termomagnético de cuantos amper se debe instalar?

RESPUESTA: - Capacidad del banco de condensadores de 150 KVAR. - Llave principal de 3 x 1.600 A.

CONSULTA Nº 4:
¿Banco de Capacitores de cuantos KVAR se debe prever?

RESPUESTA: Se debe de prever de 150 KVAR.

CONSULTA Nº 5:
En la planilla de precios 2 veces se solicita el valor de un mismo ítem.

Adquisición, Instalación y Puesta en funcionamiento de Transformador de 1.000 KVA	1
Provisión y puesta en servicio de transformador tipo pedestal de 1.000 KVA	1

¿En cuál de los 2 se debe presupuestar el Valor del Transformador?
Solicitamos aclarar o modificar la lista de precio.

C.P.N. Gabriela Duarte Pinazo
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ingeniería - UNA

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Fax 577016
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

RESPUESTA:

ÍTEM 1			
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 1.000 KVA.			
Sub Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1.1	Provisión y puesta en servicio de transformador tipo pedestal de 1.000 KVA.	UNIDAD	1
1.2	Readecuación de instalación eléctrica en BT, equipos de protección, instalación de banco capacitores, tablero eléctrico, readecuación de conductores, llaves TM y TC disyuntor termomagnético.	GLOBAL	1

Se deben presupuestar en los sub ítems 1.1. y 1.2.

CONSULTA Nº 6:

Preguntamos si existe un proyecto de la ANDE? En caso afirmativo, solicitamos copia del mismo.

RESPUESTA: No existe un proyecto de la ANDE.

CONSULTA Nº 7:

Considerando que el transformador a adquirir es de 1000 KVA, quien se hace cargo de los pagos a ANDE del refuerzo de línea y la garantía de consumo?

RESPUESTA: Remitirse a las especificaciones técnicas expresas de la carta de invitación.

CONSULTA Nº 8:

Podría la Convocante mencionar la capacidad del Banco de Condensador, cable y llave TM PRINCIPAL?

RESPUESTA: - Capacidad del banco de condensadores de 150kvar - Llave principal de 3x1.600A.

CONSULTA Nº 9:

Cuál es la distancia (mts) entre el Transformador y el tablero general?

RESPUESTA: 3,5 metros.

CONSULTA Nº 10:

Sobre alcance de los trabajos preguntamos si es hasta la llave TM PRINCIPAL DEL TRANSFORMADOR?

RESPUESTA: Si, es hasta la llave general del transformador.

C.P.N. Gabriela Duarte Pinazo
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ingeniería - UNA

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Fax 577016
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

CONSULTA Nº 11:

PLAZO DE ENTREGA: ¿Se podrá ampliar el plazo de entrega considerando que se debe fabricar el transformador para luego realizar la instalación realizando previamente las gestiones pertinentes?

RESPUESTA: La Convocante ha resuelto emitir la **Adenda Nº 1,** a los efectos de modificar el Plazo de Entrega, objeto de la consulta Nº 11.

P/A.

Lic. Roberto María Acosta
Jefe de la UOC

C.P.N. Gabriela Duarte Pinazo
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ingeniería - UNA

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Fax 577016
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070