Instituto NacionaldeCooperativismo

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTRATACION DIRECTA Nº 08/15
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
ADENDA Nº 01/15

La Unidad Operativa de Contrataciones comunica por este medio la Adenda N° 01/15, correspondientes al llamado realizado por Contratación Directa Nº 08/15 "Adquisición de equipos de aire acondicionado" ID N° 293227.

Anexo B - Datos de la Contratación (DDLC)

7. Fecha y hora para realizar consultas:

Fecha: 04 de junio de 2015
Hora: 08:00 a.m

.

17. Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es:

Atención: Incoop
Dirección: 25 de mayo Nº 1684
Edificio Incoop – 2do. Piso Ofic. U.OC
Ciudad: Asunción, Paraguay
Teléfono: (59521)226-989 int. 216
Fax: (59521)226-989 int. 215
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 10 de junio de 2015
Hora: 09:00 a.m

18. La apertura de las ofertas tendrá lugar en:

Atención: Incoop
Dirección: 25 de mayo Nº 1684
Edificio Incoop – 2do. Piso Ofic. U.OC
Ciudad: Asunción, Paraguay
Teléfono: (59521)226-989 int. 216
Fax: (59521)226-989 int. 215
Fecha: 10 de junio de 2015
Hora: 09:15 a.m

34. El plazo de entrega de los bienes: es de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Anexo C - ESPECIFICACIONES TECNICAS

1) ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24000BTU

- **Características del equipo**: frio/calor de fábrica con una unidad condensadora, de pieza única. Montada en fábrica deberá contener todo el cableado de fábrica, cañerías, controles, compresor, carga de refrigerante (R-407 o R-410 o R-417) y una unidad evaporadora interior.
- Bajo consumo y ahorro de energía. Motor tipo capacitor permanente. La temperatura de aire de funcionamiento exterior mínima para el modo refrigeración, sin accesorio de funcionamiento de bajo ambiente, deberá ser de 16ºC como mínimo.
- La temperatura de aire de funcionamiento exterior máxima para el modo refrigeración deberá ser 43ºC como mínimo. Compresor tipo scroll de alta eficiencia. Ventilador del condensador tipo axial descarga de aire vertical. Serperntina del condensador tipo enfriado por aire con aletas de aluminio vinculados a tubos de cobre.
- Accesorios para la instalación incluidos. El equipo debe contar con un sistema que asegure las mínimas fluctuaciones de temperatura y el flujo de aire. Refrigerante ecológico R-407o R-410 o R-417. Sistema de purificación de aire con filtros con propiedades desodorizantes que eliminen bacterias y virus del ambiente o filtros de tipo de tejido sintético labable.
- **Accesorios:** control remoto multifunción
  Instalación: El equipo será instalado en el lugar designado por la convocante.
  Comprende la provisión del equipo, la instalación, mano de obra, pruebas, regulaciones finales y puesta en marcha. La cotización del equipo incluye todos los gastos que representa los materiales necesarios para su instalación como ser: cañerías, el soporte del equipo, cañerias de cobre, cableados desde el tablero principal hasta el lugar de colocación del equipo, la instalación del drenaje de condensador, conexiones embutidas dentro de la pared, carga de gas refrigerante, hasta el nivel de operación, en caso de ser necesario trabajos de albañileria, pintura y revestimiento decorativo y suministrar todas las herramientas, materiales, insumos o cualquier elemento necesario para la instación de los mismos.
- **Garantía escrita:**
  Garantía de los equipos ofertados de 2 (dos) años, que tendrá vigencia a partir de la puesta en funcionamiento de los mismos. Esta garantía incluirá mano de obra, partes y repuestos originales y la subsanación de defectos sin cargo alguno durante la vigencia de la garantía.

- **Se deberá presentar con la oferta las siguientes documentaciones:**
  *Certificación de calidad de los equipos ofertados: ISO 9001 o ISO 14001 o certificaciones similares.
  *Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) años en el Mercado Paraguayo.

2) ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18000BTU

- **Características del equipo**: frio/calor de fábrica con una unidad condensadora, de pieza única. Montada en fábrica deberá contener todo el cableado de fábrica, cañerías, controles, compresor, carga de refrigerante (R-407 o R-410 o R-417) y una unidad evaporadora interior.

- Bajo consumo y ahorro de energía. Motor tipo capacitor permanente. La temperatura de aire de funcionamiento exterior mínima para el modo refrigeración, sin accesorio de funcionamiento de bajo ambiente, deberá ser de 16ºC como mínimo.
- La temperatura de aire de funcionamiento exterior máxima para el modo refrigeración deberá ser 43ºC como mínimo. Compresor tipo scroll de alta eficiencia. Ventilador del condensador tipo axial descarga de aire vertical. Serperntina del condensador tipo enfriado por aire con aletas de aluminio vinculados a tubos de cobre.
- Accesorios para la instalación incluidos. El equipo debe contar con un sistema que asegure las mínimas fluctuaciones de temperatura y el flujo de aire. Refrigerante ecológico R-407o R-410 o R-417. Sistema de purificación de aire con filtros con propiedades desodorizantes que eliminen bacterias y virus del ambiente o filtros de tipo de tejido sintético labable.
- **Accesorios:** control remoto multifunción
  Instalación: El equipo será instalado en el lugar designado por la convocante.
  Comprende la provisión del equipo, la instalación, mano de obra, pruebas, regulaciones finales y puesta en marcha. La cotización del equipo incluye todos los gastos que representa los materiales necesarios para su instalación como ser: cañerías, el soporte del equipo, cañerias de cobre, cableados desde el tablero principal hasta el lugar de colocación del equipo, la instalación del drenaje de condensador, conexiones embutidas dentro de la pared, carga de gas refrigerante, hasta el nivel de operación, en caso de ser necesario trabajos de albañileria, pintura y revestimiento decorativo y suministrar todas las herramientas, materiales, insumos o cualquier elemento necesario para la instación de los mismos.
- **Garantía escrita:**
  Garantía de los equipos ofertados de 2 (dos) años, que tendrá vigencia a partir de la puesta en funcionamiento de los mismos. Esta garantía incluirá mano de obra, partes y repuestos originales y la subsanación de defectos sin cargo alguno durante la vigencia de la garantía.
- **Se deberá presentar con la oferta las siguientes documentaciones:**
  *Certificación de calidad de los equipos ofertados: ISO 9001 o ISO 14001 o certificaciones similares.
  *Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) años en el Mercado Paraguayo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · INCOOP

Lic. Angélica Michelfelder B.
Jefa de la Unidad Operativa de contrataciones