22-XII • 1992
Mucipalidad de Tava-i

MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE TAVAI
Avda. Ntra. Señora de las Mercedes esq. Independencia Nacional
Telefax (021) 3384390

Tava-í, de junio de 2018

Contratación Directa N° 16/2018, para "TERMINACIÓN DE 2 PUENTES DEL DISTRITO DE TAVA-I" ID N° 349855.

CÓMPUTO MÉTRICO DE LA OBRA

Lotes	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
lote 1	72131702-001	**TERMINACIÓN DE PUENTE SOBRE ARROYO TAMONGUEY-YVYTYCORA**		
1.1		Piedra bruta	m3	15
1.2		Arena lavada	m3	10
1.3		Cementos	Bolsa	85
1.4		Piedra triturada 4ta.	m3	20
1.5		Varilla de 20 mm	Unidad	16
1.6		Varilla de 16mm	Unidad	12
1.7		Varilla de 12mm	Unidad	30
1.8		Varilla de 10mm	Unidad	26
1.9		Varilla de 8mm	Unidad	26
1.10		Clavos 2.1/2	Kilos	10
1.11		Alambre de atar	Kilos	6
1.12		Mano de Obra, desarmar puente existente y armar puente auxiliar	Global	1
1.13		Mano de obra, construcción de base de Piedra Bruta Colocada	m3	13
1.14		Mano de Obra, construcción de vigas de H°A° 0,20 x 0,90 x 9m	m3	4
1.15		Mano de obra, Construcción de Losa de H° de 0,15 x 5,00 x 8,70m.	Gl	1
lote 2	72131702-001	**TERMINACIÓN DE PUENTE DE CERRO VERDE- TORANZO 2**		
2.1		Piedra bruta	m3	114
2.2		Arena lavada	m3	110
2.3		Cementos	Bolsa	150
2.4		Varilla de 12mm	Unidad	12
2.5		Varilla de 8mm	Unidad	4
2.6		Alambre de atar	Kilos	1
2.7		Mano de obra, excavación y construcción de base de 1,30 y 0,50 x 33,5 m	ml	32
2.8		Mano de Obra, colocación y elevación de piedra	m3	114
2.9		Mano de obra, Construcción de guarda ruedas x 24m.	ml	24

MUNICIPALIDAD DE TAVA'I
U.O.C

ALDO HERNÁN CUBILLA SAMUDIO
RESPONSABLE DE LA UOC