PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS - REFORMA EN INSTITUCIONES EDUCATICAS 2014					
N°	ASUNTO	UNI	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	ESC. BAS. N° 3.694 "SAN JUAN NEUMAN"				
1.1	**Demoliciones**				
1.1.1	De techo	m2.	325,98		0
1.1.2	De mamposterías varias	m2.	31,22		0
1.1.3.	De piso y contra piso	m2.	29,30		0
1.1.4	Eléctrica	Gl.	1,00		0
1.1.5	De columnas de H°A°	Un.	4,00		0
1.1.6	De cielo raso	Gl.	42,56		0
1.1.7	De sanitario	Un.	1,00		0
1.1.8	De aberturas	Un.	10,00		0
1.2	**Construcciones**				0
1.2.1	Relleno y Compactación	m3.	7,33		0
1.2.2	**Excavaciones**				0
1.2.2.1	Estacas de Ø 25cm	ml.	36,00		0
1.2.2.2	Zapatas de 30 x 30 x 80	m3.	0,86		0
1.2.3	**Cargamentos en H°A°**				0
1.2.3.1	Estacas de Ø 25cm	m3.	1,77		0
1.2.3.2	Zapatas de 30 x 30 x 80	m3.	0,86		0
1.2.3.3	Vigas de fundación 15 x 25	m3.	1,13		0
1.2.3.4	Pilares de 20 x 25	m3.	2,10		0
1.2.3.5	Vigas Superior 10 x 25	m3.	0,75		0
1.2.4	**Aislaciones**				0
1.2.4.1	Verticales	m2.	14,00		0
1.2.4.2	Horizontales	m2.	4,20		0
1.2.5	**Mamposterías**				0
1.2.5.1	De elevación en ladrillo hueco de 10cm.	m2.	90,00		0
1.2.6	**Contra piso**	m2.	29,30		0
1.2.7	**Revoques**				0
1.2.7.1	Internos	m2.	100,00		0
1.2.7.2	Externos	m2.	100,00		0
1.2.7.3	En aberturas externas	m2.	3,60		0
1.2.8	**Techo**				0
1.2.8.1	En estructura metálica	m2.	325,98		0
1.2.8.2	Cielo raso	m2.	325,98		0
1.2.8.3	Canaletas	ml.	60,00		0
1.2.8.4	Bajadas	ml.	36,00		0
1.2.9	**Instalaciones Eléctricas**				0
1.2.9.1	Equipo de Fluorescente de 1 x 40W.	Un.	15,00		0
1.2.9.2	Equipo de Fluorescente de 2 x 40W.	Un.	20,00		0
1.2.9.3	Ventiladores de pared	Un.			0
1.2.9.4	Punto de luz	Un.	15,00		0
1.2.9.5	Punto de tomas	Un.	15,00		0
1.2.9.6	Padrón de Luz (Trifásico)	Un.	1,00		0

MUNICIPALIDAD PEDRO J. CABALLERO
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES
APROBADO
Fecha 7/10/14
Exp. N° 017744
Jefe de Dpto. De Obras Municipales
Arq. Miguel Andrés Rojas León
JEFE
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Arq. Edgar Manuel Ruiz Candia
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. del Amambay