9. CONSULTA REALIZADA POR POSIBLE OFERENTE

En cuanto a las gradas qué medida tienen, donde están colocadas, solicito detalles de las mismas.

RESPUESTA:

Medidas normales-huella: 0,30 – contrahuella: 0,15 y la ubicación será en la playa.

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · SECRETARIA DE CONTRATACIONES

.....

Lic. Pablo L. Sánchez Borba
Encargado UOC
Gobernación de Ñeembucú

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2012

"CONSTRUCCION COSTANERA DE PILAR"

Pilar, 25 de abril de 2012

ACLARACIONES

1. **CONSULTA REALIZADA POR POSIBLE OFERENTE**
   Especificaciones de varillas para la carga de H°A° en estructura de contención.

RESPUESTA:
La respuesta figura en los planos.

2. **CONSULTA REALIZADA POR POSIBLE OFERENTE**
   Medias de la rampa a ser recapada.

RESPUESTA:
Falta mayor aclaración en la pregunta.

3. **CONSULTA REALIZADA POR POSIBLE OFERENTE**
   Detalles de la reparación a realizar para la compuerta de desague.

RESPUESTA:
El relleno es con H°S°. Total 7,5m3 (1:2:4).

4. **CONSULTA REALIZADA POR POSIBLE OFERENTE**
   Para el traslado del alumbrado público se usarán las mismas columnas? Se debe solicitar permiso de la ANDE? Que trabajos incluye el traslado de las columnas?

RESPUESTA:
Se usarán los mismos materiales y se solicitará permiso a la ANDE.

5. **CONSULTA REALIZADA POR POSIBLE OFERENTE**
   Las escaleras de ascenso y descenso de las playas que medidas tienen? Qué tipo de varillas llevan el H°A° de cuanto es?

RESPUESTA:
La escalera será de H°A° con hierros de 8mm y 6mm, con un largo de 7m y un ancho de 1,20m.

6. **CONSULTA REALIZADA POR POSIBLE OFERENTE**
   Para el muelle de madera que tipo de madera se debe utilizar y donde se consiguen los planos de construcción del mismo?

RESPUESTA:
Todo el muelle será de madera dura con el área total que figura en las especificaciones técnicas, y los planos serán entregados a la Empresa Adjudicada.

7. **CONSULTA REALIZADA POR POSIBLE OFERENTE**
   En la jardinería solicitamos se especifique que se debe de proveer ya que se encuentra la cantidad de pasto a colocar pero no así las palmeras y demás arbustos menores.

RESPUESTA:
A sugerencia de la empresa.

8. **CONSULTA REALIZADA POR POSIBLE OFERENTE**
   Las puertas metálicas así como las ventanas de los baños no tienen planos o material del cual se solicita sean construidos, solicitamos detalles de los mismos.

RESPUESTA:
Las puertas serán con chapa doblada de 3mm.

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · COMISION DE CONTRATACIONES