ADENDA Nº 03

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 55/2014 "ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL M.S.P. Y B.S."** – SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sección III. Suministros Requeridos

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

1. Especificaciones Técnicas

Donde dice:

1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Tipo 1: Split, Sistema Frio/Calor	Unidad	Unidad	12
			Capacidad: 24.000 BTU.			
			Tensión: 220 VAC /50 Hz			
			Gas: R22			
			Instalación incluida			
			Monofásico con control remoto y kit de instalación proveído por el fabricante.			
			Provisión del manual y del kit de instalación, esquema eléctrico y de operación.			
			Garantía de 1 año como mínimo, contados a partir de la recepción del producto.			
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Tipo 2: Split, Sistema Frio/Calor	Unidad	Unidad	3
			Capacidad: 36.000 BTU.			
			Tensión: 220 VAC /50 Hz			

			Gas: R22			
			Instalación incluida			
			Monofásico con control remoto y kit de instalación proveído por el fabricante.			
			Provisión del manual y del kit de instalación, esquema eléctrico y de operación.			
			Garantía de 1 año como mínimo, contados a partir de la recepción del producto.			
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Tipo 3: Split, Sistema Frio/Calor	Unidad	Unidad	4
			Capacidad: 48.000 BTU.			
			Tensión: 220 VAC /50 Hz			
			Gas: R22			
			Instalación incluida			
			Monofásico con control remoto y kit de instalación proveído por el fabricante.			
			Provisión del manual y del kit de instalación, esquema eléctrico y de operación.			
			Garantía de 1 año como mínimo, contados a partir de la recepción del producto.			

47	40101701-002	Aire acondicionado tipo Split 18.000 BTU	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU, kit de instalación incluido, frio/calor, sensor de temperatura, Display LCD, control remoto, doble temporizador, programable, enfriamiento de alto poder, alimentación de energía eléctrica de 200 Volt, control automático de ventilación, motocompesor rotativo, encendido y apagado automático, súper silencioso, debe incluir instalación. Certificado de normas de calidad ISO 9001 o equivalente. Garantía escrita de 2 años. Cobertura de la garantía: provisión de partes y mano de obra certificada sin costo durante el periodo de garantía, servicio en el sitio con respuesta en el día siguiente laboral.	Unidad	Unidad	5

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

48	40101701-002	Aire acondicionado tipo Split 36.000 BTU	Acondicionador de Aire de 36.000 BTU, kit de instalación incluido, frio/calor, sensor de temperatura, Display LCD, control remoto, doble temporizador, programable, enfriamiento de alto poder, alimentación de energía eléctrica de 200 Volt, control automático de ventilación, motocompesor rotativo, encendido y apagado automático, súper silencioso, debe incluir instalación. Certificado de normas de calidad ISO 9001 o equivalente. Garantía escrita de 2 años. Cobertura de la garantía: provisión de partes y mano de obra certificada sin costo durante el periodo de garantía, servicio en el sitio con respuesta en el día siguiente laboral.	Unidad	Unidad	2
49	40101701-002	Aire acondicionado tipo central 48.000 BTU	*Equipo de Acondicionador de aire tipo Split de conducto, Unidad Interior de tiraje vertical, de 48,000 BTU/h Frio/Calor. Características eléctricas 380v/3f/50Hz. *Instalacion y montaje de equipo tipo split de conducto tipo roperito de 48,000 BTU. -Conexion de los equipos a la red de ductos existentes. Red de cañerias de refrigeracion aisladas sobre cielo raso sin recubrimiento. Provision y montaje de soportes para unidades condesadoras. Interconexion electrica entre unidades evaporadora y condensadora. Vacio de los sistemas. Alzamiento de equipo, puesta en marcha, regulacion y control de funcionamiento. *Mantenimiento de los equipos durante el periodo de garantia. *Garantia Escrita de 2 (dos) años	Unidad	Unidad	1

Debe decir:

1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Tipo 1: Split, Sistema Frio/Calor Capacidad: 24.000 BTU. Tensión: 220 VAC /50 Hz Gas: R22 Instalación incluida Monofásico con control remoto y kit de instalación proveído por el fabricante. Provisión del manual y del kit de instalación, esquema eléctrico y de operación. Garantía de 1 año como mínimo, contados a partir de la recepción del producto.	Unidad	Unidad	12
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Tipo 2: Split, Sistema Frio/Calor Capacidad: 36.000 BTU. Tensión: 220 VAC /50 Hz Gas: R22 Instalación incluida Monofásico con control remoto y kit de instalación proveído por el fabricante. Provisión del manual y del kit de instalación, esquema eléctrico y de operación. Garantía de 1 año como mínimo, contados a partir de la recepción del producto.	Unidad	Unidad	3
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Tipo 3: Split, Sistema Frio/Calor Capacidad: 48.000 BTU. Tensión: 220 VAC /50 Hz Gas: R22 Instalación incluida Monofásico con control remoto y kit de instalación proveído por el fabricante. Provisión del manual y del kit de instalación, esquema eléctrico y de operación. Garantía de 1 año como mínimo, contados a partir de la recepción del producto.	Unidad	Unidad	4

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Para la cantidad de metros de cañerías adicionales que deberán considerarse, la alimentación eléctrica para cada equipo podrán ser corroboradas con las visitas técnicas en las dependencias citadas más abajo en los Horarios de 08:00 Hs a 15:00 Hs en Contacto con el Administrador de cada Dependencia).
Observación: Las visitas serán realizadas en los siguientes Horarios: de **08: 00 Hs** hasta las **15:00 Hs** El día 27 de Octubre, en caso de no realizar dicha visita se deberá presentar con su oferta una Declaración Jurada en la que manifieste que conoce suficientemente las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones y que cuenta con la información necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato.-

47	40101701-002	Aire acondicionado tipo Split 18.000 BTU	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU, kit de instalación incluido, frio/calor, sensor de temperatura, Display LCD, control remoto, doble temporizador, programable, enfriamiento de alto poder, alimentación de energía eléctrica de 200 Volt, control automático de ventilación, motocompesor rotativo, encendido y apagado automático, súper silencioso, debe incluir instalación. Certificado de normas de calidad ISO 9001 o equivalente. Garantía escrita de 1 (un) año. Cobertura de la garantía: provisión de partes y mano de obra certificada sin costo durante el periodo de garantía, servicio en el sitio con respuesta en el día siguiente laboral.	Unidad	Unidad	5
48	40101701-002	Aire acondicionado tipo Split 36.000 BTU	Acondicionador de Aire de 36.000 BTU, kit de instalación incluido, frio/calor, sensor de temperatura, Display LCD, control remoto, doble temporizador, programable, enfriamiento de alto poder, alimentación de energía eléctrica de 200 Volt, control automático de ventilación, motocompesor rotativo, encendido y apagado automático, súper silencioso, debe incluir instalación. Certificado de normas de calidad ISO 9001 o equivalente. Garantía escrita de 1 (un) años. Cobertura de la garantía: provisión de partes y mano de obra certificada sin costo durante el periodo de garantía, servicio en el sitio con respuesta en el día siguiente laboral.	Unidad	Unidad	2
49	40101701-002	Aire acondicionado tipo central 48.000 BTU	*Equipo de Acondicionador de aire tipo Split de conducto, Unidad Interior de tiraje vertical, de 48,000 BTU/h Frio/Calor. Características eléctricas 380v/3f/50Hz. *Instalación y montaje de equipo tipo split de conducto tipo roperito de 48.000 BTU. - Conexión de los equipos a la red de ductos existentes. Red de cañerías de refrigeración aisladas sobre cielo raso sin recubrimiento. Provision y montaje de soportes para unidades condesadoras. Interconexión electrica entre unidades evaporadora y condensadora. Vacio de los sistemas. Alzamiento de equipo, puesta en marcha, regulación y control de funcionamiento. *Mantenimiento de los equipos durante el periodo de garantía. *Garantía Escrita de 1 (Un) años	Unidad	Unidad	1

Para la cantidad de metros de cañerías adicionales que deberán considerarse, la alimentación eléctrica para cada equipo podrán ser corroboradas con las visitas técnicas en las dependencias citadas más abajo en los Horarios de 08:00 Hs a 15:00 Hs en Contacto con el Administrador de cada Dependencia).
Observación: Las visitas serán realizadas en los siguientes Horarios: de **08: 00 Hs** hasta las **15:00 Hs** El día 27 de Octubre, en caso de no realizar dicha visita se deberá presentar con su oferta una Declaración Jurada en la que manifieste que conoce suficientemente las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones y que cuenta con la información necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato.-

Asunción, 27 de octubre de 2014.-

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
MSPBS