CONSTRUCCIONES AXEL

CONSTRUCCIONES AXEL

Ref.: Presupuesto y computo métrico

Sup. A construir:

Obra: Remodelación de Plaza Antonio Bosh

Sup. Terreno: 1500,00 m2

Cliente: Municipalidad de Tebicuary

Calle: Ciudad: Tebicuary - Guairá

Nº	RUBRO	UN	CANT	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Cartel de obra	gl	1	850.000	850.000
2	Replanteo y nivelacion de la obra	m2	1500	2.000	3.000.000
3	Remocion de piso y cercado perimetral	m2	350,00	25.000	8.750.000
4	Contrapiso de cascote hormigonado. Espezor 10cm.	m2	350,00	85.000	29.750.000
5	Provisión y colocación de piso tipo hormigón en zona de remodelación.	m2	350,00	72.000	25.200.000
6	Desmonte de revoques dañadas por humedad.	m2	45,00	45.000	2.025.000
7	Revoque fino a una capa.	m2	45,00	50.000	2.250.000
8	Revestido de paredes con ceramica de 25x25 cm.	m2	150,00	85.000	12.750.000
9	PIntura para piso de H°	m2	350,00	25.000	8.750.000
10	pintura al latex de cordones	ml	400,00	12.000	4.800.000
11	Pintura de paredes al latex interior, exterior	m2	30,00	25.000	750.000
12	Provisión y colocación de bancos de madera. De 1,20 cm de lago.	uni	18,00	1.300.000	23.400.000
13	Provisión y colocación de basureros públicos de metal.	uni	15,00	95.000	1.425.000
14	Iluminación LED sumergible de 18 W	uni	10,00	350.000	3.500.000
15	Provisión y colocación de llaves nuevas de 32tm.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
16	Provisión y colocación de cablerios nuevos de 4mm y 2mm para sistema de iluminación y varios.	gl	1,00	5.500.000	5.500.000
17	Provisión y colocación de postes metalicos para iluminación.	uni	18,00	200.000	3.600.000
18	Provisión y colocación de basureros públicos de metal.	uni	12,00	950.000	11.400.000
19	Provision y colocacion de luces tipo alumbrado público abierto para 200w con caño galvanizado de 6mtsy brazo de 1mts.	uni	18,00	450.000	8.100.000
20	Provision y colocacion de cablerios nuevos de 4mm para sistema de iluminación desde el tablero principal	gl	1,00	5.200.000	5.200.000
21	Limpieza final y retiro de escombro	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL DE CONSTRUCCION gs:				**164.200.000**

CONSTRUCCIONES AXEL
de Sixto Cristaldo Báez
RUC: 1.531.988
Cel: (0982) 483766

Nombre: Sixto Cristaldo Baez

En carácter de: Propietario