Escuela Básica N° 3969 "Silverio Romero"

REPARACION DE SANITARIO
BAÑO RURAL DE 2,55 x 4,00 TECHO DE TEJAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de obra	GL.	1,00		
2	Extracción de artefactos sanitarios y eléctricos	GL.	1,00		
3	Sacar puertas	GL.	1,00		
4	Sacar piso y zócalo	GL.	1,00		
5	Sacar revoque y azulejos	GL.	1,00		
6	Reparación de cañerías (agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefacto sanitario completo)	GL.	1,00		
7	Reparación de revoque 1 capa	M2	40,00		
8	Colocación de piso baldosa calcárea	M2	17,00		
9	Espejo de 0,40 x 0,50	UN.	2,00		
10	Colocación de puerta tablero de madera	UN.	2,00		
11	Colocación de puerta para boxes de enchapados con fórmica	UN.	3,00		
12	Pintura de paredes a la cal	M2	40,00		
13	Pintura de aberturas de madera con barniz	M2	8,50		
14	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	2,00		
15	Pintura de ladrillos vistos con anti moho	M2	35,60		
16	Colocación de azulejos 15x15cm	M2	24,50		
17	Colocación de Vidrios dobles	M2	0,50		
18	Colocación de Artefactos eléctricos	GL.	1,00		
19	Reparación de la Instalación eléctrica	GL.	1,00		
20	Limpieza Final	M2	7,60		
				TOTAL	

Escuela Básica Nº 3671 Virgen de Caacupe
REPARACION DE SANITARIO
SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de obra	GL.	1,00		
2	Extracción de artefactos sanitarios y eléctricos	GL.	1,00		
3	Sacar puertas	GL.	1,00		
4	Sacar piso y zócalo	GL.	1,00		
5	Sacar revoque y azulejos	GL.	1,00		
6	Reparación de cañerías (agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefacto sanitario completo)	GL.	1,00		
7	Reparación de revoque 1 capa	M2	66,00		
8	Colocación de piso baldosa calcárea	M2	22,00		
9	Colocación de zócalo baldosa calcárea	ML.	2,60		
10	Colocación de puerta tablero de madera	M2	5,04		
11	Colocación de puerta para boxes de enchapados con fórmica	UN.	5,00		
12	Pintura de paredes a la cal	M2	66,00		
13	Pintura de aberturas de madera con barniz	M2	10,10		
14	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36		
15	Pintura de ladrillos vistos con anti moho	M2	48,00		
16	Colocación de azulejos 15x15cm	M2	97,50		
17	Colocación de Vidrios dobles	M2	3,36		
18	Colocación de Artefactos eléctricos	GL.	1,00		
19	Reparación de la Instalación eléctrica	GL.	1,00		
20	Limpieza Final	M2	27,00		
				TOTAL	