ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Movimiento de suelo y residuos sólidos para reacondicionamiento de residuos en 7 has.

El trabajo comprende un acondicionamiento de los residuos en varias etapas.

En la primera etapa se debe realizar traslado de residuos en un camión volquete de 12 metros cúbicos. Para tal efecto se debe contar con una máquina excavadora y/o retroexcavadora capaz de juntar los residuos y cargarlos al camión.

La descarga de los residuos deberá ser planificada por el contratista de manera que se vayan cargan en capaz de residuos no mayores a 80 cm. Una vez alcanzado esta medida se debe perfilar con una máquina adecuada a tal efecto como ser una topadora.

De la excavación se contará con arena para poder cubrir las cargas de 80 cm de residuos descripta en el párrafo anterior. En los pozos producto de las excavaciones podrá ser rellenado con residuos deteriorados y triturados.

Así mismo se prevé un cerramiento del vertedero consistente en la fabricación de un portón de 6 metros de largo por 2,80 de altura con pilares de ladrillos comunes y con tejidos de alambres y postes de maderas dura, de 2 metros de altura.

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

LIMPIEZA, TRASLADO Y REACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO CON TEJIDOS DE ALAMBRES Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTONES METALICOS, EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ATYRA						
N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9979	Movimiento de suelo y residuos sólidos para reacondicionamiento de residuos en 7 has.				
1.1		Excavación para obtención de arena para capas de acondicionamiento	m3	700		
1.2		Carga de residuos en volquete con retroexcavadora	unidad	380		
1.3		Traslado de residuos con camión volquete de 12 m3	unidad	380		
1.4		Perfilado de residuos con máquina topadora	horas máquina	15		
1.5		Realización de carga de una capa de 10 cm. de arena obtenida de la excavación sobre residuos conformados	horas máquina	70		
2	72131601-9979	Fabricación de un portón de 6 metros de largo por 2,80 de altura con pilares de ladrillos	global	1		
3	72131601-9979	Cerramiento del predio con tejidos de alambres y postes de maderas dura, de 2 metros de alturas	metro lineal	600		
					TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	