ESPECIFICACIONES TECNICAS

MURALLA CEMENTERIO

Mano de obra y materiales proveídos por la Constructora adjudicada.

Fundación: piedra bruta colocada y envarillada en la unión con el cimiento existente. Nivelar.

Nivelación: encadenado de hormigón armado. Según plano.

Mampostería de elevación 0,15: con ladrillos comunes envarillado en unión con pared existente y continuo 2 varillas según indica el plano, amarrado a los pilares de hormigón armado. Rasar y limpiar. Aislar ambas caras y sobre el muro.

Pilar de Hormigón Armado: ajustar altura y dimensión según plano.

Limpieza y acarreo de escombros: mantener limpia la obra durante el trabajo, evitar depositar en el acceso y vereda.