ACLARACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 21/10 –ID 203.522 "AMPLIACION DEL PARQUE SANITARIO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL MSP Y BS"

- En la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. ítem 2 – Definiciones – En el unto a) Demolición de estructura metálica, a que tipo de estructura se refiere, techo?

  Respuesta: Se refiere a la demolición de la estructura de perfilaría metálica, de techo. (Mejor percepción visualizarse en visita al sitio de obra)

- En el Ítem 9 – Instalación Eléctrica – En el punto h) Conexión con cable NYY 10 mm, se podría especificar, cuantificar los metros lineales a presupuestar?

  Los metros considerados en forma aproximada son: 800 mts. (4 hilos ida y vuelta de 100 mts. c/u desde el tablero general del bloque hasta la caseta del generador)

- En la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto – Ítem 24 – Varios – En lo que se refiere a divisorias desmontables, de estructuras metálicas y malla metálica. Se podría dispones de un plano de detalle de dicha divisoria, en donde se pueda observar los materiales a utilizar?

  Corresponde a lo que figura en el Corte AA, como cerramiento con estructura metálica, desde el piso hasta el cielorraso, fabricado con un bastidor de caño metálico de 5x5 cm. (con las divisiones necesarias según altura del corte) y malla de alambre galvanizado en bizcocho 3x3 cm. Como máximo. No existen detalles del mismo. Ver Corte AA.-

- Las mamparas tipo Durlock, son totalmente vidriadas o se tiene algunas ciegas?

  De los 170 m2 que figura en la planilla, 50 m2 corresponden a mamparas con ventanales de vidrios fijos, que permitan visualizar las aéreas de trabajo; 65 m2 a mamparas ciegas, 55 m2 a mamparas con banderola de vidrio de 0,50m.

Jaime A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Asunción, 25 de noviembre de 2010