MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Jardín de la República – Paraguay

Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera
Telefax: (0518) 20 010
Email: municipalidaditacurubi2021@gmail.com

Oñondive ikatu

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA KAAGUY KUPE DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra.	UNIDAD	1,00		-
2	Marcación y replanteo.	M2	1.500,00		-
3	Movimiento de suelo: retiro de materiales sobrantes.	M3	225,00		-
4	Nivelación y compactación de suelo.	M2	1.200,00		-
5	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor minimo 0,15 metros), incluye colchón de arena,ripio de piedra sexta.	M2	1.500,00		-
6	Provisión y colocación de cordondes de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.(250 metros a cada lado).	ML	500,00		-
7	Canal a cielo abierto de desague tipo pluvial de desarrollo 1,20 metros con hormigón de masa.(100 metros a cada lado).	ML	200,00		-
8	Vigas de hormigón ciclopeo de 0,20 x 0,40 metros para confinamiento.	ML	18,00		-
9	Limpieza final de obra	GL	1,00		-

Ing. Rubén D. Segovia A.
SECRETARIO GENERAL

Abg. Willian Mariano López Mora
INTENDENTE MUNICIPAL