MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ASCENSOR

Ítem	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1-	72101506 – 001	Mantenimiento de Ascensores	1 (SERVICIO)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencias: Ascensor Marca Atlas

1 - 72101506-001 Verificación y/o Control de técnica de calidad (2 eventos)
2 - 72101506-001 Mantenimiento Electro/Electrónico
3 - 72101506-001 Servicio de limpieza y reapriete de terminales del recinto de máquinas
4 - 72101506-001 Verificación de iluminación cambio de focos y tubos fluorescentes (incluye materiales).
5 - 72101506-001 Servicio de Mantenimiento de la tensión de alimentación de ascensor.
6 - 72101506-001 Servicio de Mantenimiento de techo de cabina
7 - 72101506-001 Cambio de aceite
8 - 72101506-001 Servicio de Mantenimiento del sistema de tracción
9 - 72101506-001 Servicio de Mantenimiento de puertas, mecanismos, tiempos y seguridades de puerta.
10 - 72101506-001 Mantenimiento Preventivo Mecánico
11 - 72101506-001 Mantenimiento del contacto O.S.
12 - 72101506-001 Mantenimiento de Bloqueos.
13 - 72101506-001 Verificación de parámetros.
14 - 72101506-001 Mantenimiento general del Conjunto de Tracción.
15 - 72101506-001 Verificación del nivel de aceite en la máquina de tracción.
16 - 72101506-001 Mantenimiento y lubricación de guías.
17 - 72101506-001 Limpieza elemental del pozo bajo recorrido.
18 - 72101506-001 Cambio de luces de tráfico.
19 - 72101506-001 Verificación de los dispositivos de seguridad.
20 - 72101506-001 Cambio de sensores.
21 - 72101506-001 Mantenimiento y limpieza de contactores.
22 - 72101506-001 Inspección del desgaste del freno de la máquina y su ajuste.
23 - 72101506-001 Limpieza de la parte inferior del carro.
24 - 72101506-001 Ajuste de la nivelación y holguras entre componentes del equipo y la edificación.
25 - 72101506-001 Verificación y ajuste de parámetros de la placa principal.
26 - 72101506-001 Verificación del sistema de alimentación externa.
27 - 72101506-001 Verificación de tensiones de entrada/salida en los trafos del control principal.

28 - 72101506-001 Verificación de los sensores de seguridad electro-electrónicos.
29 - 72101506-001 Verificación de los relés del comando principal.
30 - 72101506-001 Medición de tensión y corriente en interruptores principales.
31 - 72101506-001 Verificación de los Contactores eléctricos.
32 - 72101506-001 Verificación de la calidad del Aceite del reductor del motor.
33 - 72101506-001 Verificación y ajuste del sistema de accionamiento principal de la máquina.
34 - 72101506-001 Regulación del freno de emergencia.
35 - 72101506-001 Verificación de los Rulemanes del motor principal.
36 - 72101506-001 Verificación de la Polea propulsora y otras.
37 - 72101506-001 Verificación de las Zapatas de freno.

Mantenimiento del ascensor. (2 eventos

Plan de Entregas

Los servicios de mantenimiento y/o reparación, deberá dar inicio a más tardar a los 5 (cinco) días hábiles de la firma de la Orden de Compra de Bienes y/o Servicios, en la Terminal de Ómnibus de Asunción.