MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Cancha de Fútbol
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayú
UBICACIÓN: Gral. Díaz

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
A	***CANCHA DE FUTBOL***				
1.1	Nivelación del terreno	m2	8.360,00		
1.2	Empastado de cancha con pasto siempre verde en panes	m2	7.000,00		
1.3	Arco tipo metálico (medida reglamentaria)	un	2,00		
1.4	Postes de hormigon de 9 mts.	un	4,00		
1.5	Instalación lumínica, focos de 400watt con su reactor, incluye cableados	un	24		
1.6	Tablero general para llaves de comando	un	1,00		
1.7	Transformador de 25 KV y medidor definitivo	gl	1		
1.8	Registro y Tapas de hormigón para registro	un	6,00		
1.9	Loseta de Hº Aº (para asiento)	un	2,00		
1.10	Cimiento ciclópeo de (0,40x0,40x0,50)	m3	5,92		
1.11	Poste prefabricado de Hº (cada 2,50 m)	un	74,00		
1.12	Nivelación 0,30 con ladrillo	m2	51,60		
1.13	Tejido de alambre	m2	372,00		
1.14	Poste de HºAº	un	2,00		
1.15	Alambre liso	ml	558,00		
1.16	Replanteo y Marcación	m2	22,50		
1.17	Excavación y cimiento de piedra bruta	m3	3,80		
1.18	Nivelación de ladrillo común de 0,30	m2	5,70		
1.19	Elevación de mampostería de ladrillo hueco	m2	39,04		
1.20	Pilares de ladrillo para galeria	un	2,00		
1.21	Mesada de hormigón de 3.20ml x 0,80 con una pileta de una bacha	un	1,00		
1.22	Revoque de pared	m2	78,08		
1.23	Revestimiento de azulejos	m2	3,00		
1.24	Aberturas puerta metálica	un	1,00		
1.25	Aberturas(ventana metálica CON VIDRIO)	m2	2,20		
1.26	Aberturas(ventana metálica para cantina)	un	1,00		
1.27	Instalación Eléctrica	gl	1,00		
1.28	Instalación hidráulica	gl	1,00		
1.29	Techo con chapa zinc y estructura metálica	m2	31,50		
1.30	Contrapiso con carpeta	m2	22,50		
1.31	Piso cerámico	m2	22,50		
1.32	Zócalo cerámico	ml	14,80		
1.33	Pintura de pared y aberturas	gl	1,00		
1.34	Replanteo y Marcación	m2	29,97		
1.35	Excavación y cimiento de piedra bruta	m3	3,20		
1.36	Nivelación de ladrillo común de 0,30	m2	5,70		
1.37	Elevación de mampostería de ladrillo hueco	m2	48,00		
1.38	Revoque de pared	m2	96,00		
1.39	Aberturas puerta metálica	un	1,00		
1.40	Aberturas(ventana metálica CON VIDRIO)	m2	0,42		
1.41	Instalación Eléctrica	gl	1,00		
1.42	Techo con chapa zinc y estructura metálica	m2	21,27		
1.43	Contrapiso con carpeta	m2	16,00		
1.44	Piso cerámico	m2	16,00		
1.45	Zócalo cerámico	ml	15,00		
1.46	Pintura de pared y aberturas	gl	1,00		
1.47	Replanteo y Marcación	m2	29,97		
1.48	Excavación y cimiento de piedra bruta	m3	7,57		
1.49	Nivelación de ladrillo común de 0,30 (pared de vestuarios y baños)	m2	25,20		
1.50	Elevación de mampostería de ladrillo hueco	m2	97,85		
1.51	Baño (instalación completo con pozo ciego y cámara séptica)	gl	1,00		
1.52	Revoque de pared	m2	195,70		
1.53	Revestimiento de azulejos	m2	40,00		
1.54	Aberturas(puertas metálicas)	un	2,00		
1.55	Aberturas(ventanas metálicas CON VIDRIO)	un	2,00		
1.56	Instalación Eléctrica	gl	1,00		
1.57	Contrapiso con carpeta	m2	28,00		
1.58	Piso cerámico	m2	28,00		
1.59	Zócalo cerámico	ml	22,00		
1.60	Pintura de pared y aberturas	gl	1,00		
1.61	Cartel de Obra	un	1,00		
TOTAL Guaraníes……					

Guaranies: