COPACO S.A.

PARAGUAY BICENTENARIO 1811 - 2011

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 24 de enero de 2011

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2012 – "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN – AD REFERENDUM"

ADENDA Nº 5

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que COPACO S.A., ha resuelto la modificación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional de referencia, en los siguientes puntos:

En la Sección III – Suministros Requeridos – Cap. 1. Especificaciones Técnicas - LOTE 4. Equipos Terminales.

Donde dice:

4.7 Equipo de 2 puertos Giga Ethernet Electicos y 2 puertos ópticos (Tipo rackeable)

4.7.1 Deben poseer al menos 2 puertos 10/100/1000 Ethernet Eléctricos

4.7.3 Deben poseer al menos dos puertos ópticos SC o utilizar Transceiver SFP con conectores LC, de los cuales será utilizado un pelo para TX y otro para RX. El alcance debe ser de al menos 30 Km.

Debe decir:

4.7 Equipo de 24 puertos Giga Ethernet Eléctricos y 24 puertos ópticos (Tipo rackeable)

4.7.1 Deben poseer al menos 24 puertos 10/100/1000 Ethernet Eléctricos

4.7.3 Deben poseer al menos 24 puertos ópticos SC o utilizar Transceiver SFP con conectores LC, de los cuales será utilizado un pelo para TX y otro para RX. El alcance debe ser de al menos 30 Km.

Donde dice:

4.9 Equipo de 4 puertos Fast Ethernet Electicos y 2 puertos ópticos (Tipo rackeable)

4.9.1 Deben poseer al menos 4 puertos Fast Ethernet Eléctricos

4.9.3 Deben poseer al menos dos puertos ópticos SC o utilizar Transceiver SFP con conectores LC, de los cuales será utilizado un pelo para TX y otro para RX. El alcance debe ser de al menos 20 Km.

Debe decir:

4.9 Equipo de 48 puertos Fast Ethernet Eléctricos y 2 puertos ópticos (Tipo rackeable)

4.9.1 Deben poseer al menos 48 puertos Fast Ethernet Eléctricos

4.9.3 Deben poseer al menos 24 puertos ópticos SC o utilizar Transceiver SFP con conectores LC, de los cuales será utilizado un pelo para TX y otro para RX. El alcance debe ser de al menos 20 Km.

Donde dice:

4.10 Chasis para Equipo de 2 puertos Giga Ethernet Electicos

4.11 Deben poder ser instalados en racks de 19"

4.12 Deben poseer al menos 14 slots para los equipos rackeables

Debe decir:

4.10 Chasis para Equipo de 24 puertos Giga Ethernet Eléctricos

4.11 Deben poder ser instalados en racks de 19"

4.12 Deben poseer los slots correspondiente para el alojamiento de los equipos rackeables.

Donde dice:

4.15 Chasis para Equipo de 4 puertos Fast Ethernet Eléctricos

4.16 Deben poder ser instalados en racks de 19"

4.17 Deben poseer al menos 14 slots para los equipos rackeables

Debe decir:

4.15 Chasis para Equipo de 48 puertos Fast Ethernet Eléctricos

4.16 Deben poder ser instalados en racks de 19"

4.17 Deben poseer los slots correspondiente para el alojamiento de los equipos rackeables

En la Sección III –Suministros Requeridos– Cap. 1. Especificaciones Técnicas - LOTE 4. Equipos Terminales. Anexo 4.1PLANILLA DE SUMINISTRO EQUIPOS TERMINALES

Donde dice:

Anexo 4.1 Planilla de Suministro de Equipos Terminales				
CODIGO	NOMBRE	Cantidad Total	Costo Unitario (Guaranies)	Sub Total Guaranies (IVA Incluido)
43221721-002	Equipo de 2 x Giga Ethernet Electicos y 2 x P.Opticos (Desktop)	70		
43221721-002	Equipo de 2 x Giga Ethernet Electicos y 2 x P.Opticos (Rackeable)	70		
43221721-002	Chasis para 2xGiga Ethernet +Modulo de Gestion + Conectores, doble fuente + Capacitacion	5		
43221721-002	Equipo de 4 x Fast Ethernet Electicos y 2 x P.Opticos (Desktop) Gestionable	200		
43221721-002	Equipo de 4 x Fast Ethernet Electicos y 2 x P.Opticos (Rackeable) Gestionable	200		
43221721-002	Chasis para 4xFast Ethernet +Modulo de Gestion + Conectores, doble fuente + Capacitacion	14		
TOTAL GUARANIES: SUMINISTRO DE EQUIPOS REPUESTOS (IVA INCLUIDO)				

Debe decir:

Anexo 4.1 Planilla de Suministro de Equipos Terminales				
CODIGO	NOMBRE	Cantidad Total	Costo Unitario (Guaranies)	Sub Total Guaranies (IVA Incluido)
43221721-002	Equipo de 2 x Giga Ethernet Electicos y 2 x P.Opticos (Desktop)	70		
43221721-002	Equipo de 24 x Giga Ethernet Electicos y 24 x P.Opticos (Rackeable)	5		
43221721-002	Chasis para 24xGiga Ethernet y 24 x P.Opticos + Gestion + Conectores, doble fuente + Capacitacion	5		
43221721-002	Equipo de 4 x Fast Ethernet Electicos y 2 x P.Opticos (Desktop) Gestionable	200		
43221721-002	Equipo de 48xFast Ethernet Electicos y 24 x P.Opticos (Rackeable) Gestionable	14		
43221721-002	Chasis para 48xFast Ethernet y 24 x P.Opticos, Modulo de Gestion + Conectores, doble fuente + Capacitacion	14		
TOTAL GUARANIES: SUMINISTRO DE EQUIPOS REPUESTOS (IVA INCLUIDO)				

En la SecciónVI –Formularios. Formulario N° 3 – FORMULARIO DE OFERTA.

- **Lista de Precios**

Donde dice:

	EQUIPOS TERMINALES								
	1	*43221721-002*	*Equipo de 2xGiga Ethernet Electicos y 2 x Puertos Ópticos (Desktop)*		*Unidad*	*No aplica*	*70*		
	2	*43221721-002*	*Equipo de 2xGiga Ethernet Electicos y 2 x Puertos Ópticos (Rackeable)*		*Unidad*	*No aplica*	*70*		
4	*3*	*43221721-002*	*Chasis para 2xGiga Ethernet +Modulo de Gestión + Conectores, doble fuente*		*Unidad*	*No aplica*	*5*		
	4	*43221721-002*	*Equipo de 4xFast Ethernet Electicos y 2 x Puertos Ópticos (Desktop) Gestionable*		*Unidad*	*No aplica*	*200*		
	5	*43221721-002*	*Equipo de 4xFast Ethernet Electicos y 2 x Puertos Ópticos (Rackeable) Gestionable*		*Unidad*	*No aplica*	*200*		
	6	*43221721-002*	*Chasis para 4xFast Ethernet +Modulo de Gestión + Conectores, doble fuente*		*Unidad*	*No aplica*	*14*		

Debe decir:

4	*EQUIPOS TERMINALES*								
	1	*43221721-002*	*Equipo de 2xGiga Ethernet Eléctricos y 2 x Puertos Ópticos (Desktop)*		*Unidad*	*No aplica*	*70*		
	2	*43221721-002*	*Equipo de 24xGiga Ethernet Eléctricos y 24 x Puertos Ópticos (Rackeable)*		*Unidad*	*No aplica*	*5*		
	3	*43221721-002*	*Chasis para 24xGiga Ethernet y 24 x Puertos Ópticos +Modulo de Gestión + Conectores, doble fuente*		*Unidad*	*No aplica*	*5*		
	4	*43221721-002*	*Equipo de 4xFast Ethernet Eléctricos y 2 x Puertos Ópticos (Desktop) Gestionable*		*Unidad*	*No aplica*	*200*		
	5	*43221721-002*	*Equipo de 48xFast Ethernet Eléctricos y 24 x Puertos Ópticos (Rackeable) Gestionable*		*Unidad*	*No aplica*	*14*		
	6	*43221721-002*	*Chasis para 48xFast Ethernet y 24 x Puertos Ópticos +Modulo de Gestión + Conectores, doble fuente*		*Unidad*	*No aplica*	*14*		

En la SecciónIV - Condiciones Especiales del Contrato

- **CGC 14.1, 14.2 y 14.3**

Donde dice:
Los pagos serán efectuados de la siguiente manera:
- Primera Etapa, deberán estar concluidos los suministros del 50 % (cincuenta por ciento) de los bienes del lote adjudicado (suministros y pruebas técnicas), conforme a las especificaciones técnicas.
- Segunda Etapa, el pago de la segunda factura, deberá estar concluido el suministro del 50 % (cincuenta por ciento) restantes de los bienes del lote adjudicado, según los plazos dispuestos en las especificaciones técnicas.-

Debe decir:
Los pagos serán efectuados de la siguiente manera:

Para los LOTES que impliquen suministros y servicios:
- Primera Etapa, deberán estar concluidos los suministros del 50 % (cincuenta por ciento) de los bienes del lote adjudicado (suministros y pruebas técnicas), conforme a las especificaciones técnicas.
- Segunda Etapa, el pago de la segunda factura, deberá estar concluido el suministro del 50 % (cincuenta por ciento) restantes de los bienes del lote adjudicado, según los plazos dispuestos en las especificaciones técnicas.-

Para los LOTES que impliquen solo suministros:
El pago de los Bienes se realizará por el 100 % (cien por ciento) del monto total del Contrato, dentro de los 30 (treinta) días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud por escrito, acompañada de la Factura correspondiente y del Acta de Recepción Técnica Provisoria de los Suministros emitido por el representante de LA CONTRATANTE, según el Cronograma de Implementación, previa deducción del monto de Anticipo y de las Retenciones Impositivas.-

- **CGC 25.1 al 25.8**

Donde dice:

Se considerarán como terminados los trabajos contratados con la fecha de la firma del último Protocolo de Verificación Técnica, con el cual se completa satisfactoriamente todos los Suministros y Servicios previstos en el Contrato. Estos servirán de base para la elaboración del Acta de Recepción Técnica Provisoria.-

Debe decir:

Se considerarán como terminados los trabajos contratados con la fecha de la firma del último Protocolo de Verificación Técnica, con el cual se completa satisfactoriamente todos los Suministros y Servicios previstos en el Contrato. Estos servirán de base para la elaboración del Acta de Recepción Técnica Provisoria, que será emitida dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la verificación técnica realizada.-

Atentamente,

Ing. Norma Fernández
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones