MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

Unidad Operativa de Contratación (UOC)

CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE Hº Aº EN CALLE ALTERNATIVA A LA RUTA VII

COMPUTO METRICO						
1	2	3	4	5	6	7
ITEM	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	72131701-007	*Muro de PBC, en cuneta*				
1.1		*Muro de PBC en cuneta existente, cada 20 Mts*	Un	10,00		
2		*Relleno con tierra roja compactada*				
2.1		*Relleno con tierra roja compactada*	M3	128,00		
3		*Badén de HA, espesor 15 cm, ancho total 1,5 m.*				
3.1		*Badén de HA (armado varillas de 4,2 mm y 6 mm)*	Ml	248		
4		*Badén de HA, espesor 20 cm, ancho total 1,5 m.*				
4.1		*Badén de HA, espesor 20 cm, ancho total 1,5 m.*	Ml	54		
5		*Pontillon de HA, espesor 20 cm*				
5.1		*Pontillon de HA, espesor 20 cm, largo 8 m, ancho 2 m*	Gl	1		
6		*Limpieza y retiro de materiales sobrantes*				
6.1		*Limpieza y retiro de materiales sobrantes*	Gl	1		
		TOTAL GS.				

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY

R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"

☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

Unidad Operativa de Contratación (UOC)

PLANO