MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Guarambaré, 19 de abril de 2021

Señores

VILLSER COMERCIAL

RUC : 2082221-9

villser.comercial@gmail.com

Villeta – Paraguay

Presente:

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Guarambaré, me dirijo a Usted a fin de solicitarle presupesto para:

- **Obra: Construcción de pontillón**

Ubicación: Domingo Martínez de Irala c/ 14 de mayo

- **Obra: Construcción de pavimento tipo empedrado en el B° Colón**

Ubicación: Sobre Pública entre Luis Bordón y Mcal. Estigarribia

Adjunto remito planillas de computo metrico y especificaciones tecnicas.

Sin otro motivo, me despido

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

.....

CP Leticia M. Echeverz Notario

Encargada de la UOC

Municipalidad de Guarambaré

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

19-04-2021

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

Villeta, 20 de abril de 2021

PRESUPUESTO

Señores:

MUNICIPALIDAD GUARAMBARE

PRESENTE

Por la presente le remito el PRESUPUESTO solicitado para:

OBRA: Construcción de Pontillón

UBICACIÓN: Domingo Martínez de Irala c/ 14 de mayo

SUPERFICIE A INTERVENIR: 14,40 m^2

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Demolición de muro de piedra existente	m^3	7,20	200.000	1.440.000
2	Retiro de escombro, basura, troncos (en volquetes)	m^3	36,36	32.500	1.181.700
3	Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	m^2	14,40	2.600	37.440
4	Excavación en suelo duro o similar	m^3	3,60	51.500	185.400
5	Muro de piedra bruta colocada, visto una cara con mortero 1:3 (cemento; arena lavada)	m^3	7,20	550.000	3.960.000
6	Losa de H°., fck= 21 mpa (doble armadura)	m^3	2,16	2.850.000	6.156.000
7	Piso de H°., fck= 18 mpa	m^2	14,40	180.000	2.592.000
8	Servicios generales (señalización de obra, equipos de protección para personal)	gl	1,00	680.000	680.000
9	Cartel de obra de (1,50 x 1,20) m	un	1,00	700.000	700.000
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.060.000	1.060.000
TOTAL GUARANIES					**17.992.540**

Son guaraníes diez y siete millones novecientos noventa y dos mil quinientos cuarenta.

Este presupuesto es válido por 30 días.

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el B° Colón

UBICACIÓN: Sobre Pública entre Luis Bordón y Mcal. Estigarribia

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel indicador	Gl	1	850.000	850.000
2	Marcación y replanteo	m2	1.365,00	2.000	2.730.000
3	Preparación de terreno y de caja para empedrado	m2	1.365,00	2.000	2.730.000
4	Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	m2	1.365,00	8.000	10.920.000
5	Construcción de Muro de PBC	m3	63,00	500.000	31.500.000
6	Construcción de pavimento tipo empedrado	m2	1.365,00	37.000	50.505.000
7	Compactación mecánica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	m2	1.365,00	3.000	4.095.000
8	Provisión y Colocación de cordón de hormigón 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ml	390,00	36.000	14.040.000
9	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	ml	390,00	4.700	1.833.000
10	Limpieza final de Obras	m2	1.365,00	900	1.228.500
	PRECIO TOTAL				**120.431.500**

SUPERFICIE A INTERVENIR: 1365 m2

Son guaraníes ciento veinte millones cuatrocientos treinta y un mil quinientos.

Este presupuesto es válido por 30 días.

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Guarambaré, 19 de abril de 2021

Señores

ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL "BASTAN SERVICIOS"

RUC : 80085977-4

Aso.bastan@gmail.com

Villeta – Paraguay

Presente:

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Guarambaré, me dirijo a Usted a fin de solicitarle presupesto para:

- Obra: Construcción de pontillón

  Ubicación: Domingo Martínez de Irala c/ 14 de mayo

- Obra: Construcción de pavimento tipo empedrado en el B° Colón

  Ubicación: Sobre Pública entre Luis Bordón y Mcal. Estigarribia

Adjunto remito planillas de computo metrico y especificaciones tecnicas.

Sin otro motivo, me despido

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

.....

CP Leticia M. Echeverz Notario

Encargada de la UOC

Municipalidad de Guarambaré

19/04/2021.

Asociación de Conservación Vial
Bastan Servicios
Villeta - Paraguay

ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL "BASTAN SERVICIOS"

Construcción de Obras Públicas - Constructora
Villeta - Paraguay

PRESUPUESTO

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

FECHA: 20/04/2021

DIRECCIÓN: Guarambaré

RUC: 80022997-5

OBRA: Construcción de Pontillón

UBICACIÓN: Domingo Martínez de Irala c/ 14 de mayo

ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Demolición de muro de piedra existente	m^3	7,20	210.000	1.512.000
2	Retiro de escombro, basura, troncos (en volquetes)	m^3	36,36	33.500	1.218.060
3	Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	m^2	14,40	2.800	40.320
4	Excavación en suelo duro o similar	m^3	3,60	52.000	187.200
5	Muro de piedra bruta colocada, visto una cara con mortero 1:3 (cemento; arena lavada)	m^3	7,20	565.000	4.068.000
6	Losa de H°., fck= 21 mpa (doble armadura)	m^3	2,16	2.900.000	6.264.000
7	Piso de H°., fck= 18 mpa	m^2	14,40	190.000	2.736.000
8	Servicios generales (señalización de obra, equipos de protección para personal)	gl	1,00	710.000	710.000
9	Cartel de obra de (1,50 x 1,20) m	un	1,00	705.000	705.000
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.150.000	1.150.000
Total				**18.590.580**	

FIRMA: ..Asociación de Conservación Vial
Bastan Servicios
Villeta - Paraguay.....

ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL "BASTAN SERVICIOS"

Construcción de Obras Públicas - Constructora
Villeta - Paraguay

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el B° Colón

UBICACIÓN: Sobre Pública entre Luis Bordón y Mcal. Estigarribia

SUPERFICIE A INTERVENIR: 1365 m2

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Cartel indicador	Gl	1	950.000	950.000
2	Marcación y replanteo	m2	1.365,00	3.000	4.095.000
3	Preparación de terreno y de caja para empedrado	m2	1.365,00	2.500	3.412.500
4	Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	m2	1.365,00	8.500	11.602.500
5	Construcción de Muro de PBC	m3	63,00	575.000	36.225.000
6	Construcción de pavimento tipo empedrado	m2	1.365,00	37.000	50.505.000
7	Compactación mecánica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	m2	1.365,00	4.000	5.460.000
8	Provisión y Colocación de cordón de hormigón 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ml	390,00	40.000	15.600.000
9	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	ml	390,00	5.000	1.950.000
10	Limpieza final de Obras	m2	1.365,00	1.000	1.365.000
Precio				**131.165.000**	

FIRMA: ...Asociación de Conservación Vial
Bastan Servicios
Villeta - Paraguay.....