Gmail

Juan Ramirez <uoc.csj.juanramirez@gmail.com>

Reiterar Pedido de Presupuesto Electromecanico

Licitaciones ICISA <licitaciones@icisa.com.py> 27 de julio de 2021, 14:50
Para: Juan Ramirez <uoc.csj.juanramirez@gmail.com>

Buenas tardes
por la presente adjunto envío solicitado
Atte
Ana Fariña
[Texto citado oculto]

DIRECCION DE REGISTRO DE AUTOMOTORES.pdf
6758K

Ítems del llamado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE con ID: 392975

LOTE NRO: 1

EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	73152101-011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			20.789.007	20.790.010
1.1		BANCO DE CAPACITORES (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
1.2		BANCO DE CAPACITORES (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			1.341.627	1.341.627
1.3		TRANSFORMADOR DE 1000 KVA Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador y de rigidez dieléctrica. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			6.084.000	6.084.000
1.4		TRANSFORMADOR DE 1000 KVA Pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario y primario. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			3.456.000	3.456.000
1.5		TRANSFORMADOR DE 1000 KVA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
1.6		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			1.342.625	1.342.625
1.7		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA. Verificación de las vibraciones mecánicas. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equ	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
1.8		TABLEROS DE TRANSFERENCIA Limpieza interna y externa del cuadro de comando con estopa. (Cotizar por un (1) evento que inc	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
1.9		TABLEROS DE TRANSFERENCIA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
1.10		TABLERO DE TRANSFERENCIA Control de las vibraciones en los contactores, conmutadores. (Cotizar por un (1) evento que incluy	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
1.11		SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS (COTIZAR CONFORME A LA DESCR	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
1.12		SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, CLOACAL Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS Medición de la resistencia de aislación (megado), de los motores eléctricos. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo).	Unidad	EVENTO	1			1.341.625	1.341.625
2	73152101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1			458.900.346	458.900.346
2.1		Provisión de Regulador Fact. Pot 12 Etapas	Unidad	EVENTO	1			3.564.000	3.564.000
2.2		Mano de obra para cambio de Regulador Fact. Pot 12 Etapas	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.3		Provisión de Regulador Fact. Pot 6 Etapas	Unidad	EVENTO	1			2.494.800	2.494.800
2.4		Mano de obra para cambio de Regulador Fact. Pot 6 Etapas	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.5		Provisión de Condensador Trifásico 30 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			2.468.592	2.468.592
2.6		Mano de obra para cambio de Condensador Trifásico 30 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.7		Provisión de Condensador trifásico 25 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			924.001	924.001
2.8		Mano de obra para cambio de Condensador trifásico 25 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.9		Provisión de Condensador trifásico 20 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			770.000	770.000
2.10		Mano de obra para cambio de Condensador trifásico 20 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.11		Provisión Condensador Trifásico 15 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			637.100	637.100
2.12		Mano de obra para cambio Condensador Trifásico 15 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.13		Provisión Condensador Trifásico 10 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			572.000	572.000
2.14		Mano de obra para cambio Condensador Trifásico 10 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			538.012	538.012
2.15		Provisión de Contactor 40 kVAr, con resistencia de precarga y contacto preadelantado	Unidad	EVENTO	1			1.522.579	1.522.579
2.16		Mano de obra para cambio de Contactor 40 kVAr, con resistencia de precarga y contacto preadelantado	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.17		Provisión de Contactor 56 GMC 50 220 VAC, con resistencia de precarga y contacto preadelantado	Unidad	EVENTO	1			818.485	818.485

ICI. Sociedad Anónima

2.18		Mano de obra para cambio de Contactor S6 GMC 50 220 VAC, con resistencia de precarga y contacto preadelantado	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.19		Provisión de Interruptor termomagnético 3P, 100 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	1			491.580	491.580
2.20		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3P, 100 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.21		Provisión de Interruptor termomagnético 3x60 A, 10kA curva C (Unipolar)	Unidad	EVENTO	1			491.580	491.580
2.22		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3x80 A, 10kA curva C (Unipolar)	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.23		Provisión de Interruptor termomagnético 3P, 50 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	1			228.250	228.250
2.24		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3P, 50 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.25		Provisión de Interruptor termomagnético 3P, 63A, 10KA curva C	Unidad	EVENTO	1			228.250	228.250
2.26		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3P, 63A, 10KA curva C	Unidad	EVENTO	1			239.050	239.050
2.27		Provisión de Interruptor termomagnético 3P, 32A, 6KA curva C	Unidad	EVENTO	1			103.950	103.950
2.28		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3P, 32A, 6KA curva C	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.29		Provisión de Trafo de intensidad TU 30 600/A	Unidad	EVENTO	1			182.658	182.658
2.30		Mano de obra para cambio de Trafo de intensidad TU 30 600/A	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.31		Provisión de Interruptor termomagnético 1P, 06A, 6KA	Unidad	EVENTO	1			37.528	37.528
2.32		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 1P, 06A, 6KA	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.33		Provisión de Cable multifilar 1 mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			2.794	2.794
2.34		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 1 mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.35		Provisión de Cable multifilar 10 mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			16.222	16.222
2.36		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 10 mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.37		Provisión de Terminal para cable 16mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	1			2.606	2.606
2.38		Mano de obra para cambio de Terminal para cable 16mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000
2.39		Provisión de Cable multifilar 16 mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			26.836	26.836
2.40		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 16 mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.41		Provisión de Cable multifilar 35 mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			55.969	55.969
2.42		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 35 mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.43		Provisión de Terminal para cable 35mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	1			5.128	5.128
2.44		Mano de obra para cambio de Terminal para cable 35mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000
2.45		Provisión de Cable multifilar 6mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			8.345	8.345
2.46		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 6mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.47		Provisión de Terminal para cable 10mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	1			1.510	1.510
2.48		Mano de obra para cambio de Terminal para cable 10mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000
2.49		Provisión de Seccionador Fusible 250 A	Unidad	EVENTO	1			936.000	936.000
2.50		Mano de obra para cambio de Seccionador Fusible 250 A	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.51		Provisión de Fusible NH00 400ª	Unidad	EVENTO	1			118.800	118.800
2.52		Mano de obra para cambio de Fusible NH00 400ª	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.53		Provisión de Interruptor rotativo 250 A	Unidad	EVENTO	1			2.419.999	2.419.999
2.54		Mano de obra para cambio de Interruptor rotativo 250 A	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.55		Provisión de Juntas externas para transformador	Unidad	EVENTO	1			3.456.000	3.456.000
2.56		Mano de obra para cambio de Juntas externas para transformador	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037

ICI. Sociedad Anónima

2.57		Provisión de Aceite aislante (cotizar por 1 litro)	Litros	EVENTO	1			108.000	108.000
2.58		Mano de obra para cambio de Aceite aislante	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.59		Provisión de juntas internas	Unidad	EVENTO	1			3.456.000	3.456.000
2.60		Mano de obra para cambio de juntas internas	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.61		Prueba y control de humedad	Unidad	EVENTO	1			2.592.000	2.592.000
2.62		Maniobra en 23000 V	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.63		Mano de obra para cambio de Interrupter termomagnético de 3x2500 A Proyección electrónica regulable Ics=100%Icu, categoría	Unidad	EVENTO	1			952.049	952.049
2.64		Provisión de Conmutador de 1200 amperios	Unidad	EVENTO	1			42.570.000	42.570.000
2.65		Mano de obra para cambio de Conmutador de 1200 amperios	Unidad	EVENTO	1			1.190.061	1.190.061
2.66		Provisión de Aisladores Portabarra para corriente hasta de 800 amperios	Unidad	EVENTO	1			46.705	46.705
2.67		Mano de obra para cambio de Aisladores Portabarra para corriente hasta de 800 amperios	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.68		Provisión de Barra de cobre para 800 amperios (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			864.000	864.000
2.69		Mano de obra para cambio de Barra de cobre para 800 amperios	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.70		Provisión de Cable de 2 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			4.099	4.099
2.71		Mano de obra para cambio Cable de 2 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.72		Provisión de Cable de 4 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			6.962	6.962
2.73		Mano de obra para cambio de Cable de 4 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.74		Provisión de Cable de 6 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			10.012	10.012
2.75		Mano de obra para cambio de Cable de 6 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.76		Provisión de Cable de 10 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			16.222	16.222
2.77		Mano de obra para cambio de Cable de 10 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.78		Provisión de Cable de 16 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			26.836	26.836
2.79		Mano de obra para cambio de Cable de 16 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.80		Provisión de Cable de 25 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			39.256	39.256
2.81		Mano de obra para cambio de Cable de 25 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.82		Provisión de Cable de 240 mm2 del tipo NYY aislación XLPE (incluye terminal) (cotizar por 1 metro) para baja tensión	Metros	EVENTO	1			493.438	493.438
2.83		Mano de obra para cambio de Cable de 240 mm2 del tipo NYY aislación XLPE (incluye terminal) para baja tensión	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.84		Provisión de Llave TM de 1x10 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			30.802	30.802
2.85		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x10 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			119.069	119.069
2.86		Provisión de Llave TM de 1x16 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			30.802	30.802
2.87		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x16 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			119.069	119.069
2.88		Provisión de Llave TM de 1x20 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			30.802	30.802
2.89		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x20 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			119.069	119.069
2.90		Provisión de Llave TM de 1x25 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			30.802	30.802
2.91		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x25 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			119.069	119.069
2.92		Provisión de Llave TM de 1x32 A 6 KA	Unidad	EVENTO	1			30.802	30.802
2.93		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x32 A 6 KA	Unidad	EVENTO	1			119.070	119.070

ICI. Sociedad Anónima

2.94		Provisión de Contactor para 630 A	Unidad	EVENTO	1			13.200.001	13.200.001
2.95		Mano de obra para cambio de Contactor para 630 A	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.96		Provisión de Contactor para 800 A	Unidad	EVENTO	1			14.519.999	14.519.999
2.97		Mano de obra para cambio de Contactor para 800 A	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.98		Provisión de Conmutador de 900 A	Unidad	EVENTO	1			15.400.001	15.400.001
2.99		Mano de obra para cambio de Conmutador de 900 A	Unidad	EVENTO	1			952.049	952.049
2.100		Provisión de Contactor de 500 amperios AC3	Unidad	EVENTO	1			10.131.120	10.131.120
2.101		Mano de obra para cambio de Contactor de 500 amperios AC3	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.102		Enclavamiento mecánico para 500 amperios	Unidad	EVENTO	1			212.321	212.321
2.103		Provisión de Contacto auxiliar para contactor de 500 amperios	Unidad	EVENTO	1			212.321	212.321
2.104		Mano de obra para cambio de Contacto auxiliar para contactor de 500 amperios	Unidad	EVENTO	1			119.070	119.070
2.105		Provisión de Amperímetro	Unidad	EVENTO	1			190.150	190.150
2.106		Mano de obra para cambio de Amperímetro	Unidad	EVENTO	1			119.006	119.006
2.107		Provisión de Selector voltimetrico-amperometrico	Unidad	EVENTO	1			630.000	630.000
2.108		Mano de obra para cambio de Selector voltimetrico-amperometrico	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.109		Provisión de Voltímetro analógico para 400 voltios.	Unidad	EVENTO	1			190.150	190.150
2.110		Mano de obra para cambio de Voltímetro analógico para 400 voltios.	Unidad	EVENTO	1			119.006	119.006
2.111		Provisión de Frecuencímetro	Unidad	EVENTO	1			190.150	190.150
2.112		Mano de obra para cambio de Frecuencímetro	Unidad	EVENTO	1			119.006	119.006
2.113		Provisión de Placa Mímica	Unidad	EVENTO	1			5.308.884	5.308.884
2.114		Mano de obra para cambio de Placa Mímica	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.115		Provisión de Interruptor termomagnética de 1x16 Amp	Unidad	EVENTO	1			30.802	30.802
2.116		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnética de 1x16 Amp	Unidad	EVENTO	1			119.006	119.006
2.117		Provisión de Rele de mínima / máxima Trif.	Unidad	EVENTO	1			393.804	393.804
2.118		Mano de obra para cambio de Rele de mínima / máxima Trif.	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.119		Provisión de Temporizador de 220 V	Unidad	EVENTO	1			360.000	360.000
2.120		Mano de obra para cambio de Temporizador de 220 V	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.121		Provisión de Luz piloto para 220 V color rojo	Unidad	EVENTO	1			15.241	15.241
2.122		Mano de obra para cambio de Luz piloto para 220 V color rojo	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.123		Provisión de Barra de cobre 30x10 mm	Unidad	EVENTO	1			743.760	743.760
2.124		Mano de obra para cambio de Barra de cobre 30x10 mm	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.125		Provisión de Indicador de Temperatura de Aceite	Unidad	EVENTO	1			2.499.944	2.499.944
2.126		Mano de obra para cambio de Indicador de Temperatura de Aceite	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.127		Provisión de Bulbo aceite de protección	Unidad	EVENTO	1			1.768.925	1.768.925
2.128		Mano de obra para cambio de Bulbo aceite de protección	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.129		Provisión de Indicador de presión de aceite	Unidad	EVENTO	1			1.209.358	1.209.358
2.130		Mano de obra para cambio de Indicador de presión de aceite	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.131		Provisión de Selector posición 1,0,2	Unidad	EVENTO	1			81.000	81.000
2.132		Mano de obra para cambio de Selector posición 1,0,2	Unidad	EVENTO	1			119.006	119.006
2.133		Provisión de Rele de 24 voltios	Unidad	EVENTO	1			136.400	136.400
2.134		Mano de obra para cambio de Rele de 24 voltios	Unidad	EVENTO	1			119.006	119.006
2.135		Provisión de Placa interfase	Unidad	EVENTO	1			1.299.613	1.299.613
2.136		Mano de obra para cambio de Placa interfase	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024

ICI. Sociedad Anónima

2.137		Provisión de Solenoide de parada, electrónico	Unidad	EVENTO	1			3.573.942	3.573.942
2.138		Mano de obra para cambio de Solenoide de parada, electrónico	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.139		Reparación del motor de arranque (integral)	Unidad	EVENTO	1			7.315.308	7.315.308
2.140		Provisión batería eléctrica DCV 12-120A	Unidad	EVENTO	1			2.643.822	2.643.822
2.141		Mano de obra para cambio batería eléctrica DCV 12-120A	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.142		Provisión de Solenoide Tipo FG 1255774	Unidad	EVENTO	1			2.310.422	2.310.422
2.143		Mano de obra para cambio de Solenoide Tipo FG 1255774	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.144		Provisión de Aceite (de acuerdo a las exigencias del fabricante) (cotizar por 1 litro) (Aceite para Generador)	Litros	EVENTO	1			136.426	136.426
2.145		Mano de obra para cambio de Aceite (de acuerdo a las exigencias del fabricante) (Aceite para Generador)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.146		Provisión de Fusible de 4 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			12.204	12.204
2.147		Mano de obra para cambio de Fusible de 4 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			119.006	119.006
2.148		Provisión de Fusible de 6 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			12.204	12.204
2.149		Mano de obra para cambio de Fusible de 6 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			119.006	119.006
2.150		Provisión de Fusible de 10 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			12.204	12.204
2.151		Mano de obra para cambio de Fusible de 10 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			119.006	119.006
2.152		Terminal para baterías	Unidad	EVENTO	1			90.000	90.000
2.153		Reparación del Motor alternador (integral)	Unidad	EVENTO	1			12.316.590	12.316.590
2.154		Provisión de cargador de Batería de 220V/12V	Unidad	EVENTO	1			2.623.680	2.623.680
2.155		Mano de obra para cambio de cargador de Batería de 220V/12V	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.156		Provisión de Filtro de Aceite para generador de 300 kVA	Unidad	EVENTO	1			661.203	661.203
2.157		Mano de obra para cambio de Filtro de Aceite para generador de 300 kVA	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.158		Provisión de Filtro de Aire para generador de 300 kVA	Unidad	EVENTO	1			2.487.321	2.487.321
2.159		Mano de obra para cambio de Filtro de Aire para generador de 300 kVA	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.160		Provisión de Filtro de Combustible para generador de 300 Kva	Unidad	EVENTO	1			723.825	723.825
2.161		Mano de obra para cambio de Filtro de Combustible para generador de 300 Kva	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.162		Provisión de Líquido Refrigerante (de acuerdo a las exigencias del fabricante). (cotizar por 1 litro)	Litros	EVENTO	1			50.310	50.310
2.163		Mano de obra para cambio de Líquido Refrigerante (de acuerdo a las exigencias del fabricante).	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.164		Provisión de Rulemanes Z	Unidad	EVENTO	1			787.026	787.026
2.165		Mano de obra para cambio de Rulemanes Z	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.166		Provisión de Rulemanes ZZ	Unidad	EVENTO	1			1.248.647	1.248.647
2.167		Mano de obra para cambio de Rulemanes ZZ	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.168		Provisión de Empaquetadora teflón 1/4	Unidad	EVENTO	1			1.738.016	1.738.016
2.169		Mano de obra para cambio de Empaquetadora teflón 1/4	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.170		Provisión de Bulón 5/8 x 2"	Unidad	EVENTO	1			16.560	16.560
2.171		Mano de obra para cambio de Bulón 5/8 x 2"	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.172		Provisión de Junta Klinkering 1 mm	Unidad	EVENTO	1			192.780	192.780
2.173		Mano de obra para cambio de Junta Klinkering 1 mm	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.174		Provisión de Relleno de eje desgastado en asiento de rulemán	Unidad	EVENTO	1			1.256.940	1.256.940
2.175		Mano de obra para cambio de Relleno de eje desgastado en asiento de rulemán	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.176		Provisión de Rulemanes 6313 A	Unidad	EVENTO	1			1.469.610	1.469.610
2.177		Mano de obra para cambio de Rulemanes 6313 A	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012

ICI. Sociedad Anónima

2.178		Provisión de Rulemanes 3313 A	Unidad	EVENTO	1			1.722.564	1.722.564
2.179		Mano de obra para cambio de Rulemanes 3313 A	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.180		Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura.	Unidad	EVENTO	1			1.138.500	1.138.500
2.181		Provisión de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	EVENTO	1			498.738	498.738
2.182		Mano de obra para cambio de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.183		Provisión de Rulemanes 6113	Unidad	EVENTO	1			986.940	986.940
2.184		Mano de obra para cambio de Rulemanes 6113	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.185		Provisión de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	EVENTO	1			850.140	850.140
2.186		Mano de obra para cambio de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.187		Provisión de Buje de Bronce	Unidad	EVENTO	1			312.792	312.792
2.188		Mano de obra para cambio de Buje de Bronce	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.189		Rebobinado de motor de 0.50HP	Unidad	EVENTO	1			1.569.960	1.569.960
2.190		Rebobinado de motor de 2 HP	Unidad	EVENTO	1			3.210.411	3.210.411
2.191		Rebobinado de motor de 3HP	Unidad	EVENTO	1			3.612.753	3.612.753
2.192		Rebobinado de motor de 7,5 HP	Unidad	EVENTO	1			7.793.440	7.793.440
2.193		Rebobinado de motor de 10HP	Unidad	EVENTO	1			8.044.064	8.044.064
2.194		Provisión del arranque suave para motor (Para motor de 10Hp de 7,5 Kw)	Unidad	EVENTO	1			13.460.816	13.460.816
2.195		Mano de obra para cambio del arranque suave para motor (Para motor de 10Hp de 7,5 Kw)	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.196		Provisión de Impulsor	Unidad	EVENTO	1			2.818.015	2.818.015
2.197		Mano de obra para cambio de Impulsor	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.198		Provisión de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	EVENTO	1			2.245.043	2.245.043
2.199		Mano de obra para cambio de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.200		Provisión de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	EVENTO	1			3.102.700	3.102.700
2.201		Mano de obra para cambio de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.202		Limpieza de Reservorio de agua potable	Unidad	EVENTO	1			5.470.265	5.470.265
2.203		Limpieza de reservorio de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	1			6.421.615	6.421.615
2.204		Limpieza de reservorio de desagüe pluvial	Unidad	EVENTO	1			6.421.615	6.421.615
2.205		Provisión de Acople elástico tipo gummi A50, incluye mano de obra montaje y desmontaje, bulones y los cubos correspondiente	Unidad	EVENTO	1			1.769.522	1.769.522
2.206		Mano de obra para cambio de Acople elástico tipo gummi A50, incluye mano de obra montaje y desmontaje, bulones y los cubo	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.207		Provisión de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio	Unidad	EVENTO	1			1.764.323	1.764.323
2.208		Mano de obra para cambio de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.209		Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, con todas las pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas pertinente,	Unidad Medida Global	EVENTO	1			2.444.400	2.444.400
2.210		Provisión de flotador eléctrico	Unidad	EVENTO	1			148.500	148.500
2.211		Mano de obra para cambio de flotador eléctrico	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.212		Provisión de flotador mecánico	Unidad	EVENTO	1			119.340	119.340
2.213		Mano de obra para cambio de flotador mecánico	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.214		Provisión de motor de portón eléctrico basculante de ¾ HP	Unidad	EVENTO	1			2.866.860	2.866.860
2.215		Mano de obra para cambio de motor de portón eléctrico basculante de ¾ HP	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.216		Provisión de contactor 25 A	Unidad	EVENTO	1			277.895	277.895
2.217		Mano de obra para cambio de contactor 25 A	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.218		Provisión de Interruptor termomagnético 3P, 160A, 10KA	Unidad	EVENTO	1			1.530.457	1.530.457
2.219		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3P, 160A, 10KA	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024

ICI. Sociedad Anónima

2.220		Provisión de disyuntor de 25 A (Unipolar)	Unidad	EVENTO	1			30.802	30.802
2.221		Mano de obra para cambio de disyuntor de 25 A (Unipolar)	Unidad	EVENTO	1			119.006	119.006
2.222		Provisión de tela de amianto para caño de escape de generador (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			766.800	766.800
2.223		Mano de obra para cambio de tela de amianto para caño de escape de generador	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.224		Tratamiento de deshumidificación del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacío.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			13.860.000	13.860.000
2.225		Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 KA (Unipolar)	Unidad	EVENTO	1			956.340	956.340
2.226		Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA (Unipolar	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.227		Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA (Unipolar)	Unidad	EVENTO	1			695.520	695.520
2.228		Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA (Unipolar	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.229		Provisión de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR	Unidad	EVENTO	1			672.840	672.840
2.230		Mano de obra para cambio de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.231		Provisión de Manometro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm	Unidad	EVENTO	1			137.214	137.214
2.232		Mano de obra para cambio de Manometro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.233		Provisión de Cable de 50 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			79.891	79.891
2.234		Mano de obra para cambio de Cable de 50 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.235		Provisión de Cable de 70 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			111.229	111.229
2.236		Mano de obra para cambio de Cable de 70 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.237		Provisión de Cable de 95 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			157.970	157.970
2.238		Mano de obra para cambio de Cable de 95 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.239		Provisión de Cable de 120 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			182.551	182.551
2.240		Mano de obra para cambio de Cable de 120 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.241		Provisión de Cable de 150 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			233.987	233.987
2.242		Mano de obra para cambio de Cable de 150 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.243		Provisión de Cable de 185 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			278.986	278.986
2.244		Mano de obra para cambio de Cable de 185 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			714.037	714.037
2.245		Provisión de Terminal de CU 6 mm2	Unidad	EVENTO	1			1.440	1.440
2.246		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 6 mm2	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000
2.247		Provisión de Terminal de CU 25 mm2	Unidad	EVENTO	1			3.348	3.348
2.248		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 25 mm2	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000
2.249		Provisión de Terminal de CU 50 mm2	Unidad	EVENTO	1			6.323	6.323
2.250		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 50 mm2	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000
2.251		Provisión de Terminal de CU 70 mm2	Unidad	EVENTO	1			11.273	11.273
2.252		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 70 mm2	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000
2.253		Provisión de Terminal de CU 95 mm2	Unidad	EVENTO	1			18.387	18.387
2.254		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 95 mm2	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000
2.255		Provisión de Terminal de CU 120 mm2	Unidad	EVENTO	1			29.183	29.183
2.256		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 120 mm2	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000

ICI. Sociedad Anónima

2.257		Provisión de Terminal de CU 150 mm2	Unidad	EVENTO	1			31.307	31.307
2.258		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 150 mm2	Unidad	EVENTO	1			63.000	63.000
2.259		Provisión de Terminal de CU 185 mm2	Unidad	EVENTO	1			56.759	56.759
2.260		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 185 mm2	Unidad	EVENTO	1			63.000	63.000
2.261		Colocación de acrílico de 6mm de espesor con visagras y cerradura redonda con llave para tableros	Unidad Medida Global	EVENTO	1			2.378.376	2.378.376
2.262		Provisión de Disyuntor TM 3x250 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			7.610.054	7.610.054
2.263		Mano de obra para cambio de Disyuntor TM 3x250 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.264		Provisión de Disyuntor TM 3x400 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			5.896.001	5.896.001
2.265		Mano de obra para cambio de Disyuntor TM 3x400 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.266		Provisión de Disyuntor TM 3x630 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			8.932.432	8.932.432
2.267		Mano de obra para cambio de Disyuntor TM 3x630 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.268		Provisión de Disyuntor TM 3x1600 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			30.223.250	30.223.250
2.269		Mano de obra para cambio de Disyuntor TM 3x1600 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			952.049	952.049
2.270		Provisión de calentador de Camisa para generador de 300kVA	Unidad	EVENTO	1			2.508.408	2.508.408
2.271		Mano de obra para cambio de calentador de Camisa para generador de 300kVA	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.272		Provisión de mangueras del radiador del generador de 300kVA (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			867.600	867.600
2.273		Mano de obra para cambio de mangueras del radiador del generador de 300kVA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.274		Reparación del Radiador del generador de 300kVA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			11.612.160	11.612.160
2.275		Reparación del motor a combustión del generador de 300kVA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			23.587.200	23.587.200
2.276		Reparación del generador excitador, bobinas, rotor, y todos los elementos de conversión mecánica a eléctrica	Unidad Medida Global	EVENTO	1			25.798.500	25.798.500
2.277		Provisión de gabinete de 2000x600x800mm para banco de capacitores	Unidad	EVENTO	1			5.923.062	5.923.062
2.278		Mano de obra para cambio de gabinete de 2000x600x800mm para banco de capacitores	Unidad	EVENTO	1			952.049	952.049
2.279		Provisión de Transformador de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para Banco de Capacitores	Unidad	EVENTO	1			419.222	419.222
2.280		Mano de obra para cambio de Transformador de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para Banco de Capacitores	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.281		Provisión de CONTACTOR 47 GMC 220VAC	Unidad	EVENTO	1			753.386	753.386
2.282		Mano de obra para cambio de CONTACTOR 47 GMC 220VAC	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.283		Provisión de contactor Trifásico 56GMC 50A 220VAC	Unidad	EVENTO	1			753.386	753.386
2.284		Mano de obra para cambio de contactor Trifásico 56GMC 50A 220VAC	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.285		Provisión de vejiga de 200litros para tanque pulmón de la motobomba yokey del Sistema Contra Incendios	Unidad	EVENTO	1			2.700.000	2.700.000
2.286		Mano de obra para cambio de vejiga de 200litros para tanque pulmón de la motobomba yokey del Sistema Contra Incendios	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.287		Provisión de Cable Multifilar de 25 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			39.256	39.256
2.288		Mano de obra para cambio de Cable Multifilar de 25 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.289		Provisión de tubos tipo led de 18W	Unidad	EVENTO	1			90.002	90.002
2.290		Mano de obra para cambio de tubos tipo led de 18W	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.291		Provisión de lámparas tipo led de 14W rosca E27 6500k	Unidad	EVENTO	1			37.802	37.802
2.292		Mano de obra para cambio de lámparas tipo led de 14W rosca E27 6500k	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.293		Provisión de lámparas tipo led de 70W rosca E40, 6500k	Unidad	EVENTO	1			228.001	228.001
2.294		Mano de obra para cambio de lámparas tipo led de 70W rosca E40, 6500k	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.295		Provisión de reflectores tipo led de 50W multicolor	Unidad	EVENTO	1			406.001	406.001

ICI. Sociedad Anónima

2.296		Mano de obra para cambio de reflectores tipo led de 50W multicolor	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.297		Provisión de contactor trifásico para motor de 10HP	Unidad	EVENTO	1			333.419	333.419
2.298		Mano de obra para cambio de contactor trifásico para motor de 10HP	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.299		Provisión de contactor trifásico para motor de 7,5HP	Unidad	EVENTO	1			253.769	253.769
2.300		Mano de obra para cambio de contactor trifásico para motor de 7,5HP	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.301		Provisión de contactor trifásico para motor de 5HP	Unidad	EVENTO	1			172.003	172.003
2.302		Mano de obra para cambio de contactor trifásico para motor de 5HP	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.303		Reparación de motor eléctrico correspondiente al portón de acceso	Unidad	EVENTO	1			2.866.860	2.866.860
2.304		Provisión de luminaria led 6500k 30x30cm	Unidad	EVENTO	1			165.123	165.123
2.305		Mano de obra para cambio de luminaria led 6500k 30x30cm	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.306		Provisión de luminaria led 6500k 60x60cm	Unidad	EVENTO	1			384.401	384.401
2.307		Mano de obra para cambio de luminaria led 6500k 60x60cm	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
3	73152101-011	SERVICIO DE GUARDIA	Unidad	EVENTO	1			6.300.000	6.300.000
								TOTAL LOTE 1	485.990.356

LOTE NRO: 2

EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad				
1	73152101-011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			14.260.182	14.260.182
1.1		Revisión de interruptores y contactores del tablero (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
1.2		Revisión y Limpieza de Gabinete (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			952.049	952.049
1.3		Verificación de la temperatura de aceite de motor con termómetro digital (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRA	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
1.4		Verificación de sensores de temperatura (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
1.5		Trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
1.6		Trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico, control de protecciones y verificación del tablero, puesta a tierra, ajuste de los	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
1.7		Limpieza de filtro, alineamientos, empaquetaduras, Verificación de pérdida de cañerías y lubricación de cojinetes y empaques, a	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
1.8		Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador y de rigidez dieléctrica, control sin carga y de la seguridad para u	Unidad	EVENTO	1			6.084.000	6.084.000
1.9		Verificación del estado de los conductores eléctricos (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			1.032.019	1.032.019
2	73152101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1			459.394.612	459.394.612
2.1		Provisión de Interruptor TM 315 A proyección electrónica regulable Icu 70 Ka 415 V del TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO	1			5.249.462	5.249.462
2.2		Mano de obra para el cambio de Interruptor TM 315 A proyección electrónica regulable Icu 70 Ka 415 V del TABLERO ELECTRICO	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.3		Provisión de Aisladores Portabarra de Fibrapertinax para el TTA	Unidad	EVENTO	1			704.592	704.592
2.4		Mano de obra para el Cambio de Aisladores Portabarra de Fibrapertinax para el TTA	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.5		Provisión de Barra de cobre para 315 amperios, cotizar por metro.	Metros	EVENTO	1			1.232.010	1.232.010
2.6		Mano de obra para Cambio de Barra de cobre para 315 amperios	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.7		Provisión de Módulo de 20x80x60 mm del TTA	Unidad	EVENTO	1			5.923.062	5.923.062
2.8		Mano de Obra para Cambio de Módulo de 20x80x60 mm del TTA	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.9		Maniobra en baja tensión en el TTA	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.10		Provisión de Puesta a tierra para el TTA (resistencia de puesta a tierra menor o igual a 5 ohmios)	Unidad	EVENTO	1			2.380.122	2.380.122
2.11		Mano de obra para el cambio de Puesta a tierra para el TTA (resistencia de puesta a tierra menor o igual a 5 ohmios)	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037

ICI. Sociedad Anónima

2.12		Provisión de porta fusibles y fusibles aéreos de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1			2.959.920	2.959.920
2.13		Mano de obra para el cambio porta fusibles y fusibles aéreos de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.14		Provisión de Aislador Portabarra de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1			985.248	985.248
2.15		Mano de obra para el cambio de Aislador Portabarra de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.16		Provisión de Terminal INTERIOR de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1			172.800	172.800
2.17		Mano de obra para el cambio de Terminal INTERIOR de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.18		Mano de obra para Prueba de Sistema de tierra de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.19		Maniobra en media tensión	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.20		Provisión de Descargadores 21kV de MT de ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1			558.000	558.000
2.21		Mano de obra para el cambio de Descargadores 21kV de MT de ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.22		Provisión de Seccionadores de MT para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1			1.306.215	1.306.215
2.23		Mano de obra para el cambio de Seccionadores de MT para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.24		Provisión de Cruceta polimérica 3x4x2,40 mts para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1			232.200	232.200
2.25		Mano de obra para el cambio de Cruceta polimérica 3x4x2,40 mts para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.26		Provisión de Poste de Hº Aº 12/300 mts de ACOMETIDA AÉREA DE MT.	Unidad	EVENTO	1			2.790.000	2.790.000
2.27		Mano de obra para el cambio de Poste de Hº Aº 12/300 mts de ACOMETIDA AÉREA DE MT, incluyendo cimentación reforzada ti	Unidad Medida Global	EVENTO	1			3.600.000	3.600.000
2.28		Provisión de Aisladores polimérico de MT PARA ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1			145.800	145.800
2.29		Mano de obra para el cambio de Aisladores polimérico de MT PARA ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.30		Provisión de Cable protegido de 1x70 mm2 para ACOMETIDA AÉREA DE MT tipo ANDE. (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			64.080	64.080
2.31		Mano de obra para el cambio de Cable protegido de 1x70 mm2 para ACOMETIDA AÉREA DE MT tipo ANDE.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			714.037	714.037
2.32		Provisión de Sustitución de Fusible encapsulado de vidrio DE 1A a 15 amperios para MT	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000
2.33		Mano de obra para el cambio de Sustitución de Fusible encapsulado de vidrio DE 1A a 15 amperios para MT	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.34		Provisión de Disyuntor TM 1x25 A	Unidad	EVENTO	1			30.802	30.802
2.35		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x25 A	Unidad	EVENTO	1			119.006	119.006
2.36		Provisión de Disyuntor TM 3x25 A	Unidad	EVENTO	1			103.950	103.950
2.37		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x25 A	Unidad	EVENTO	1			119.006	119.006
2.38		Provisión de Disyuntor TM 1x32 A	Unidad	EVENTO	1			30.802	30.802
2.39		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x32 A	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.40		Provisión de Disyuntor TM 3x32 A	Unidad	EVENTO	1			103.950	103.950
2.41		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x32 A	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.42		Provisión de Disyuntor TM 1x40 A	Unidad	EVENTO	1			103.950	103.950
2.43		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x40 A	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.44		Provisión de Disyuntor TM 3x40 A	Unidad	EVENTO	1			148.500	148.500
2.45		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x40 A	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.46		Provisión de Disyuntor TM 1x50 A	Unidad	EVENTO	1			103.950	103.950
2.47		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x50 A	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.48		Provisión de Disyuntor TM 3x50 A	Unidad	EVENTO	1			148.500	148.500
2.49		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x50 A	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.50		Provisión de Disyuntor TM 3x100 A	Unidad	EVENTO	1			491.436	491.436
2.51		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x100 A	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.52		Provisión de Disyuntor TM 1x16 A hasta 1x50 A	Unidad	EVENTO	1			103.950	103.950

ICL Sociedad Anónima

2.53		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x16 A hasta 1x50 A	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.54		Provisión de Interruptor TM 3x600 A	Unidad	EVENTO	1			8.932.432	8.932.432
2.55		Mano de obra para el cambio de Interruptor TM 3x600 A	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.56		Provisión de Caja para medidor de MT	Unidad	EVENTO	1			1.032.750	1.032.750
2.57		Mano de obra para el cambio de Caja para medidor de MT	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.58		Provisión de Contactor de 9 A trifásico para tablero secundario	Unidad	EVENTO	1			319.000	319.000
2.59		Mano de obra para el cambio de Contactor de 9 A trifásico para tablero secundario	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.60		Provisión de Pararrayos Franklin de 5 puntas, con Baliza de señalización con Fotocélula y las bajantes.	Unidad	EVENTO	1			8.672.803	8.672.803
2.61		Mano de obra para el cambio de Pararrayos Franklin de 5 puntas, con Baliza de señalización con Fotocélula y las bajantes.	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.62		Provisión de focos de luz baliza con fotocélula del pararrayo con baliza de señalización	Unidad	EVENTO	1			100.800	100.800
2.63		Mano de obra para el cambio de focos de luz baliza con fotocélula del pararrayo con baliza de señalización	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.64		Provisión de Cable multifilar 1 mm2 del cableado eléctrico (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			2.794	2.794
2.65		Mano de obra para el cambio de Cable multifilar 1 mm2 del cableado eléctrico	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.66		Provisión de Cable multifilar de 2 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			5.009	5.009
2.67		Mano de obra para el cambio de Cable multifilar de 2 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.68		Cambio de Cable multifilar de 4 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			7.574	7.574
2.69		Mano de obra para el cambio de Cable multifilar de 4 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.70		Provisión de Cable multifilar de 6 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			10.759	10.759
2.71		Mano de obra para el cambio de Cable multifilar de 6 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.72		Provisión de Cable Multifilar de 10 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			16.222	16.222
2.73		Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar de 10 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.74		Provisión de Cable Multifilar de 16 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			26.836	26.836
2.75		Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar de 16 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.76		Provisión de Cable tipo NYY de 50 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			79.891	79.891
2.77		Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 50 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.78		Provisión de Cable tipo NYY de 95 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			168.293	168.293
2.79		Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 95 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.80		Provisión de Terminal de CU 50 mm2	Unidad	EVENTO	1			13.892	13.892
2.81		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 50 mm2	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000
2.82		Provisión de Cable tipo NYY de 150 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			233.987	233.987
2.83		Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 150 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.186	476.186
2.84		Provisión de Cable tipo NYY de 185 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			278.896	278.896
2.85		Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 185 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.86		Provisión de Cable tipo NYY de 240 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			353.030	353.030
2.87		Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 240 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024

ICI. Sociedad Anónima

2.129		Provisión de Luz Piloto Led color rojo 220V	Unidad	EVENTO	1			34.843	34.843
2.130		Mano de obra para el cambio de Luz Piloto Led color rojo 220V	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.131		Provisión de Luz Piloto Led color verde 220V	Unidad	EVENTO	1			34.843	34.843
2.132		Mano de obra para el cambio de Luz Piloto Led color verde 220V	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.133		Provisión de Indicador de temperatura de aceite	Unidad	EVENTO	1			2.499.944	2.499.944
2.134		Mano de obra para el cambio de Indicador de temperatura de aceite	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.135		Provisión de Bulbo aceite de protección	Unidad	EVENTO	1			1.766.925	1.766.925
2.136		Mano de obra para el cambio de Bulbo aceite de protección	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.137		Provisión de Indicador de presión de aceite	Unidad	EVENTO	1			1.209.359	1.209.359
2.138		Mano de obra para el cambio de Indicador de presión de aceite	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.139		Provisión de Selector y pulsador	Unidad	EVENTO	1			139.334	139.334
2.140		Mano de obra para el cambio de Selector y pulsador	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.141		Provisión de Relé min/max	Unidad	EVENTO	1			669.958	669.958
2.142		Mano de obra para el cambio de Relé min/max	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.143		Provisión de Placa Interfase	Unidad	EVENTO	1			1.299.613	1.299.613
2.144		Mano de obra para el cambio de Placa Interfase	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.145		Provisión de Solenoide tipo FG 941499	Unidad	EVENTO	1			2.310.422	2.310.422
2.146		Mano de obra para el cambio de Solenoide tipo FG 941499	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.147		Mano de obra para la Reparación de motor de arranque del generador	Unidad	EVENTO	1			7.315.308	7.315.308
2.148		Provisión de batería eléctrica DCV 12-24V 100amp	Unidad	EVENTO	1			2.643.822	2.643.822
2.149		Mano de obra para el cambio de batería eléctrica DCV 12-24V 100amp	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.150		Provisión de Solenoide Tipo FG 1255774	Unidad	EVENTO	1			3.573.943	3.573.943
2.151		Mano de obra para el cambio de Solenoide Tipo FG 1255774	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.152		Mano de obra para la Reparación del motor alternador	Unidad	EVENTO	1			12.316.590	12.316.590
2.153		Provisión de Lámpara de 220 V led de 85w E40	Unidad	EVENTO	1			250.801	250.801
2.154		Mano de obra para el cambio de Lámpara de 220 V led de 85w E40	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.155		Provisión de Gabinete con placa del tablero general	Unidad	EVENTO	1			10.769.202	10.769.202
2.156		Mano de obra para el cambio de Gabinete con placa del tablero general	Unidad	EVENTO	1			1.190.061	1.190.061
2.157		Provisión de Relé de 24	Unidad	EVENTO	1			136.400	136.400
2.158		Mano de obra para el cambio de Relé de 24	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.159		Provisión de Fusible para MT	Unidad	EVENTO	1			45.900	45.900
2.160		Mano de obra para la Sustitución de Fusible para MT	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.161		Provisión de Rulemanes Z	Unidad	EVENTO	1			787.027	787.027
2.162		Mano de obra para el cambio de Rulemanes Z	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.163		Provisión de Unidad Cambio de Rulemanes ZZ	Unidad	EVENTO	1			1.248.647	1.248.647
2.164		Mano de obra para el cambio de Unidad Cambio de Rulemanes ZZ	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.165		Provisión de Empaquetadora teflón ¾	Unidad	EVENTO	1			1.738.737	1.738.737
2.166		Mano de obra para el cambio de Empaquetadora teflón ¾	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.167		Provisión de Junta Klinkering 1,5 mm	Unidad	EVENTO	1			318.780	318.780
2.168		Mano de obra para el cambio de Junta Klinkering 1,5 mm	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.169		Provisión de Pomo adhesivo para junta	Unidad	EVENTO	1			37.800	37.800
2.170		Mano de obra para el cambio de pomo adhesivo para junta.	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.171		Provisión de Relleno de eje desgastado en asiento de rulemán	Unidad	EVENTO	1			1.236.035	1.236.035

ICI. Sociedad Anónima

2.172		Mano de obra para el cambio de Relleno de eje desgastado en asiento de rulemán	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.173		Provisión de Rulemanes 6313 A	Unidad	EVENTO	1			1.488.287	1.488.287
2.174		Mano de obra para el cambio de Rulemanes 6313 A	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.175		Provisión de Rulemanes 3313 A	Unidad	EVENTO	1			1.972.404	1.972.404
2.176		Mano de obra para el cambio de Rulemanes 3313 A	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.177		Provisión de rulemanes 6113	Unidad	EVENTO	1			983.783	983.783
2.178		Mano de obra para el cambio de rulemanes 6113	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.179		Provisión de Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura.	Unidad	EVENTO	1			1.037.837	1.037.837
2.180		Mano de obra para el cambio de Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura.	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.181		Provisión de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	EVENTO	1			498.739	498.739
2.182		Mano de obra para el cambio de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.183		Provisión de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	EVENTO	1			843.242	843.242
2.184		Mano de obra para el cambio de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.185		Provisión de Buje de Bronce	Unidad	EVENTO	1			312.793	312.793
2.186		Mano de obra para el cambio de Buje de Bronce	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.187		Provisión del arranque suave para motor de 1 a 10HP	Unidad	EVENTO	1			11.217.346	11.217.346
2.188		Mano de obra para el cambio del arranque suave para motor de 1 a 10HP	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.189		Provisión de Impulsor	Unidad	EVENTO	1			2.818.015	2.818.015
2.190		Mano de obra para el cambio de Impulsor	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.191		Provisión de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	EVENTO	1			2.245.043	2.245.043
2.192		Mano de obra para el cambio de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.193		Provisión de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	EVENTO	1			3.102.700	3.102.700
2.194		Mano de obra para el cambio de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.195		Mano de obra de Limpieza de Reservorio de agua potable	Unidad Medida Global	EVENTO	1			5.470.265	5.470.265
2.196		Mano de obra de Limpieza de reservorio de desagüe cloacal	Unidad Medida Global	EVENTO	1			6.421.615	6.421.615
2.197		Mano de obra de Limpieza de reservorio de desagüe pluvial	Unidad Medida Global	EVENTO	1			6.421.615	6.421.615
2.198		Provisión de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio	Unidad	EVENTO	1			1.764.322	1.764.322
2.199		Mano de obra para el cambio de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.200		Provisión de flotador eléctrico	Unidad	EVENTO	1			148.500	148.500
2.201		Mano de obra para el cambio de flotador eléctrico	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.202		Provisión de flotador mecánico	Unidad	EVENTO	1			117.540	117.540
2.203		Mano de obra para el cambio de flotador mecánico	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.204		Mano de obra para el Rebobinado de motor eléctrico de 10hp	Unidad	EVENTO	1			6.187.741	6.187.741
2.205		Mano de obra para el Rebobinado de motor eléctrico de 3hp	Unidad	EVENTO	1			2.580.538	2.580.538
2.206		Mano de obra para el Rebobinado de motor eléctrico de 5hp	Unidad	EVENTO	1			5.996.862	5.996.862
2.207		Mano de obra para el Rebobinado de motor eléctrico de 2hp	Unidad	EVENTO	1			2.469.548	2.469.548
2.208		Mano de obra para el Rebobinado de Motor eléctrico de ½ HP	Unidad	EVENTO	1			1.569.960	1.569.960
2.209		Provisión de filtro de aceite para generador de 200 KVA	Unidad	EVENTO	1			661.203	661.203
2.210		Mano de obra de filtro de aceite para generador de 200 KVA	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.211		Provisión de filtro de aire para generador de 200 KVA	Unidad	EVENTO	1			2.487.321	2.487.321
2.212		Mano de obra para el cambio de filtro de aire para generador de 200 KVA	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012

ICI. Sociedad Anónima

2.213		Provisión de aceite de motor diésel libre de (PSB) (cotizar por 1 litro)	Litros	EVENTO	1			136.426	136.426
2.214		Mano de obra para el cambio de aceite de motor diésel libre de (PSB)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.215		Provisión de filtro de combustible para generador de 200 kva	Unidad	EVENTO	1			723.825	723.825
2.216		Mano de obra para el cambio de filtro de combustible para generador de 200 kva	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.217		Provisión del liquido refrigerante del radiador turbo 2000 (ecológico) (cotizar por 1 litro)	Litros	EVENTO	1			60.642	60.642
2.218		Mano de obra para el cambio del liquido refrigerante del radiador turbo 2000 (ecológico)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.219		Mano de obra para el Filtrado del combustible con filtro de 20 micras	Unidad	EVENTO	1			952.049	952.049
2.220		Mano de obra para la Limpieza del tanque del combustible de motor diésel	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.190.061	1.190.061
2.221		Mano de obra para la Limpieza del radiador del Motor diésel	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.190.061	1.190.061
2.222		Provisión de mangueras de combustible (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			504.000	504.000
2.223		Mano de obra para el cambio de mangueras de combustible	Unidad Medida Global	EVENTO	1			238.012	238.012
2.224		Provisión de correas (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			810.000	810.000
2.225		Mano de obra para el cambio de correas	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.226		Provisión de tela de amianto para caño de escape de generador (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			492.012	492.012
2.227		Mano de obra para el cambio de tela de amianto para caño de escape de generador	Unidad Medida Global	EVENTO	1			476.024	476.024
2.228		Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA unipolar	Unidad	EVENTO	1			956.340	956.340
2.229		Mano de obra para el cambio del DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA unipola	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.230		Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA	Unidad	EVENTO	1			695.520	695.520
2.231		Mano de obra para el cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.232		Provisión de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR	Unidad	EVENTO	1			672.840	672.840
2.233		Mano de obra para el cambio de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.234		Provisión de Manometro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm	Unidad	EVENTO	1			137.214	137.214
2.235		Mano de obra para el cambio de Manometro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.236		Provisión de Terminal de CU 6 mm2	Unidad	EVENTO	1			1.310	1.310
2.237		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 6 mm2	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000
2.238		Provisión de Terminal de CU 10 mm2	Unidad	EVENTO	1			2.912	2.912
2.239		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 10 mm2	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000
2.240		Provisión de Terminal de CU 16 mm2	Unidad	EVENTO	1			2.912	2.912
2.241		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 16 mm2	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000
2.242		Provisión de Terminal de CU 25 mm2	Unidad	EVENTO	1			4.075	4.075
2.243		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 25 mm2	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000
2.244		Provisión de Terminal de CU 50 mm2	Unidad	EVENTO	1			13.892	13.892
2.245		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 50 mm2	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000
2.246		Mano de obra para la colocación de acrílico de 6mm de espesor con bisagras y cerradura redonda con llave para tableros	Unidad	EVENTO	1			2.378.376	2.378.376
2.247		Provisión de Disyuntor TM 3x250 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			2.061.054	2.061.054
2.248		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x250 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.249		Provisión de Disyuntor TM 3x400 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			5.896.001	5.896.001
2.250		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x400 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024

ICI. Sociedad Anónima

2.251		Provisión de Disyuntor TM 3x630 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			8.932.432	8.932.432
2.252		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x630 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.253		Provisión de Disyuntor TM 3x1000 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			21.638.833	21.638.833
2.254		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x1000 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			714.037	714.037
2.255		Provisión de calentador de Camisa para generador de 200kVA	Unidad	EVENTO	1			1.673.100	1.673.100
2.256		Mano de obra para el cambio de calentador de Camisa para generador de 200kVA	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.257		Provisión de mangueras del radiador del generador de 200kVA (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			646.000	646.000
2.258		Mano de obra para cambio de mangueras del radiador del generador de 200kVA.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			714.037	714.037
2.259		Mano de obra para la Reparación del motor a combustión del generador de 200kVA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			10.368.000	10.368.000
2.260		Mano de obra para la Reparación del generador excitador, bobinas, rotor, y todos los elementos de conversión mecánica a eléct	Unidad Medida Global	EVENTO	1			16.848.000	16.848.000
2.261		Provisión de tablero de transferencia ANDE-GENERADOR con todos sus accesorios y comandos de transferencia	Unidad	EVENTO	1			40.824.000	40.824.000
2.262		Mano de obra para el cambio de tablero de transferencia ANDE-GENERADOR con todos sus accesorios y comandos de transferer	Unidad	EVENTO	1			1.190.061	1.190.061
2.263		Provisión de gabinete de 2000x600x800mm para banco de capacitores	Unidad	EVENTO	1			14.605.920	14.605.920
2.264		Mano de obra para el cambio de gabinete de 2000x600x800mm para banco de capacitores	Unidad	EVENTO	1			952.049	952.049
2.265		Provisión de Interruptor tripolar de 250A para corte general del banco de capacitores	Unidad	EVENTO	1			2.419.999	2.419.999
2.266		Mano de obra para el cambio de Interruptor tripolar de 250A para corte general del banco de capacitores	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.267		Provisión de Llave Termo magnética en caja moldeada fija de 3x100A, 10kA, ICC=ICS	Unidad	EVENTO	1			1.076.843	1.076.843
2.268		Mano de obra para el cambio de Llave Termo magnética en caja moldeada fija de 3x100A, 10kA, ICC=ICS	Unidad	EVENTO	1			2.380.048	2.380.048
2.269		Provisión de Llave Termo magnética en caja moldeada de 3x80A curva D, 10kA	Unidad	EVENTO	1			1.076.843	1.076.843
2.270		Mano de obra para el cambio de Llave Termo magnética en caja moldeada de 3x80A curva D, 10kA	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.271		Provisión de Transformador de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para Banco de Capacitores	Unidad	EVENTO	1			419.222	419.222
2.272		Mano de obra para el cambio de Transformador de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para Banco de Capacitores	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.273		Provisión de Regulador de Factor de Potencia de 6 etapas	Unidad	EVENTO	1			2.268.000	2.268.000
2.274		Mano de obra para el cambio de Regulador de Factor de Potencia de 6 etapas	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.275		Provisión de CONTACTOR 47 GMC 220VAC	Unidad	EVENTO	1			753.386	753.386
2.276		Mano de obra para el cambio de CONTACTOR 47 GMC 220VAC	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.277		Provisión de contactor Trifásico 56GMC 50A 220VAC	Unidad	EVENTO	1			1.313.280	1.313.280
2.278		Mano de obra para el cambio de contactor Trifásico 56GMC 50A 220VAC	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.279		Provisión de Condensador Trifásico de 25kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	1			726.660	726.660
2.280		Mano de obra para el cambio de Condensador Trifásico de 25kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.281		Provisión de Condensador Trifásico de 20kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	1			641.160	641.160
2.282		Mano de obra para el cambio de Condensador Trifásico de 20kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.283		Provisión de Condensador Trifásico de 15kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	1			491.580	491.580
2.284		Mano de obra para el cambio de Condensador Trifásico de 15kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.285		Provisión de Condensador Trifásico de 10kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	1			419.040	419.040
2.286		Mano de obra para el cambio de Condensador Trifásico de 10kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	1			238.012	238.012
2.287		Provisión de vejiga de 200litros para tanque pulmón de la motobomba yokey del Sistema Contra Incendios	Unidad	EVENTO	1			2.528.460	2.528.460
2.288		Mano de obra para el cambio de vejiga de 200litros para tanque pulmón de la motobomba yokey del Sistema Contra Incendios	Unidad	EVENTO	1			476.024	476.024
2.289		Provisión de cartucho fusible de 18 Amperios	Unidad	EVENTO	1			41.400	41.400
2.290		Mano de obra para el cambio de cartucho fusible de 18 Amperios	Unidad	EVENTO	1			119.007	119.007
2.291		Provisión de cartucho fusible de 25Amperios	Unidad	EVENTO	1			47.700	47.700

ICI. Sociedad Anónima

Firma:

Nombre: Ing. Gianmarco Filippo

En calidad de Presidente de la empresa Ingenieros Consultores Industriales S.A.