MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

PRESUPUESTO

OBRA: SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 5 - PEDIATRIA

SECTOR ENFERMERIA

		Código				
No.	**RUBROS**	Catálogo	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
	SECTOR ENFERMERIA	72131601-011				
1	**Demoliciones varias**					
	a- Revoque					
	de asiento de azulejos		m2	15.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 15x15		m2	15.00		
	Terminacion de azulejos		ml	7.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	3.00		
	d-Contrapiso					
	de cascotes		m2	3.00		
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada		m2	3.00		
	g-Retiro de cañerias					
	de agua y desague cloacal		m2	29.00		
	h-Retiro de artefactos sanitarios					
	h-Retiro de imodoros,lavamanos		unid	2.00		
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes,duchas		unid	2.00		
2	**Revoque**					
	Fino de base de azulejos,a 1 capa c/ hidrofugo.		m2	15.00		
	H: 2.10 mts					
3	**Contrapiso**					
	Relleno de 2 0cms.		m2	3.00		
4	**Carpeta**					
	alisada p/piso ceramico		m2	3.00		
5	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh		m2	3.00		
6	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	15.00		
	similar al existente. H: 2.10 mts					
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	7.00		
7	**Instalacion de plomeria-**					
	7.1 Entrada de Agua		m2	15.00		
	12 mts. Caño de1" c/llave de paso y acceso-					
	rios					
	3 mts. Caño de 3/4 PVC de 3/4" c/1 llave de paso c/					
	campana y accesorios					
	7.2 Agua corriente		m2	3.00		
	Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios:					
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-					
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,					
	alma doble,tapon,2 llave de paso c/campana FV,union					
	doble					
	7.3-Desague					
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		m2	11.00		
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100					
	ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje					
	de 50x40, goma de 100 y 50, 1 unidad de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo					

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

8	**Registros**					
	Registro cloacal de 60x60X50 unido al registro de baño gral		unid	1.00		
	Unido al registro de Ducha nilños c/caño de 6" y acce-		ml	12.00		
	sorios					

9	**Provision y colocacion de:**					
	1-Artefactos sanitarios					
	a-Lavamanos mediano de porcelana c/pedestal y canilla		unid	1.00		
	FV de 1/2 c/sopapa					
	b-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla			1.00		
	y tapa plastica					
10	**Instalacion Electrica**					
	Artefactos fluorescentes de 1x40 wats		unid	1.00		
	Ducha electrica c/brazo		unid	1.00		
11	**Pintura**					
	a)Pared interior al agua c/enduido		m2	15.00		
	b)Abertura de madera sintetica		m2	2.00		
	c)Abertura metalica sintetica		m2	1.00		
12	Limpieza final de obra		global	1.00		
	TOTAL PRESUPUESTO					
	SON GUARANIES:					

PRESUPUESTO

OBRA: SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 5 - PEDIATRIA

SECTOR BAÑO GENERAL

		Códogo				
No.	**RUBROS**	Catálogo	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
	SECTOR BAÑO GENERAL	72131601-011				
1	**Demoliciones varias**					
	Pared de 0.30 s/ recuperacion		m2	4.00		
	a- Revoque					
	de asiento de azulejos.h:2,10 mts		m2	30.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 15x15. h:2,10 mts		m2	30.00		
	Terminacion de azulejos		ml	13.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	17.00		
	d-Contrapiso					
	de cascotes		m2	17.00		
	c- Abrir vano					
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada		m2	17.00		
	g-Retiro de cañerias					
	Equipos de florescentes,duchas		unid	6.00		
	j-Retiro de aberturas de madera					
	Puertas de 0.60x2.10		unid	6.00		
2	**Revoque**					
	Fino de pared existente,a 1 capa c/hidrofugo		m2	30.00		
3	**Contrapiso**					
	de 20 cm, sobre terreno natural		m2	17.00		
4	**Carpeta**					
	Para piso Ceramico		m2	17,00		
5	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh		m2	17.00		
	de alto trafico					
6	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	30.00		
	similar al existente					
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	13.00		
7	**Aberturas de madera**					
	1-Colocacion de puertas existentes		unid	6.00		
	de 0.60x1.10 c/ pasadores y tiradores de abrir					
8	**Instalacion de plomeria-**					
	8.1 Agua corriente de entrada principal		ml	18.00		
	6 mts.Caño de 1"PVC roscable y sus accesorios c/					

	llave de paso					
	12 mts.de Caño de 3/4 PVC roscable,buje,union doble					
	codo rojo de 3/4x1/2,codo sencillo,TE sencillo rojo y de					
	3/4x1/2, alma doble,1 llave de paso 3/4 tipo esferica					
	8.2 Entrada de agua interna		ml	6.00		
	1-1-de 1/2					
	Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios:					
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-					
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,					
	alma doble,tapon,1 llave de paso c/campana FV,union					
	doble. 1 canilla de 1/2 fv					
	8.3-Desague					
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		ml	18.00		
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100					
	ramal Y de 100x50.bajada p/cisterna de embutir,buje					
	de 50x40, goma de 100 y 50, 3 unidades de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 10x10 redondo y 1unidad de					
	rejilla de 15x15 sifonada redonda					
	8.4-Registros					
	Registro de 60x60x60		unid	1.00		
	Unido al registro de 60X60 de area medica c/ caño					
	de 6" a una distancia aprox. De 12 mts.		ml	12.00		
9	**Provision y colocacion de:**					
	1-Artefactos sanitarios					
	a-Lavamanos mediano de porcelana c/pedestal y canilla		unid	1.00		
	FV de 1/2 c/sopapa y conexión cromada de 0.40					
	2- Desague cloacal		global	6		
	b-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla		unid	3.00		
	y tapa plastica.Conexion plastica PVC					
10	**Instalacion Electrica**					
	Provision y Coloc.de artefacto fluorescente 1x 40			3.00		
	wats completo					
	Ducha electrica Corona c/brazo cromado		unid	3.00		
	Ducto - Cableado - Tomas		unid	1.00		
11	**Pintura**					
	a)Pared interior al agua c/enduido.H: 3mts.		m2	51.00		
	b)Abertura de madera sintetica		m2	10.00		
	c)Abertura metalica		m2	6.00		
	d)Cielo raso al agua c/enduido		m2	17.00		
12	Limpieza final de obra		global	1.00		
	TOTAL PRESUPUESTO					
	SON GUARANIES:					