PLANILLA DE COMPUTO METRICO

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE HILARION OSORIO DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ

Nº	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
A)	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
A.1	72131701-002	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	m2	985
A.2	72131701-002	Replanteo y marcació de obra	m2	985
B)	72131701-002	**MOVIMIENTO DE SUELO**		
B.1	72131701-002	Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	985
B.2	72131701-002	Relleno y Compactación de suelo	m3	177,27
B.3	72131701-002	Retiro de basuras y material excedente	m3	196,67
B.4	72131701-002	Colchón de arena lavada con espesor promedio igual a 20 cm.	m3	196,67
C)	72131701-002	**CORDON DE HORMIGON SIMPLE**		
C.1	72131701-002	Excavacion manual en suelo duro	m3	11,05
C.2	72131701-002	Provisión y colocación de cordones de hormigon prefabricados de espesor = 10 cm, altura = 40 cm (fck= 18 MPA)	ml	276,21
C.3	72131701-002	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	ml	276,21
D)	72131701-002	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**		
D.1	72131701-002	Provisión de Piedra Bruta	m3	206,81
D.2	72131701-002	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	m2	985
D.3	72131701-002	Enripiado con piedra triturada 6ta. (20kg/m2) y compactación de empedrado	tn	19,7
E)	72131701-001	**SERVICIOS GENERALES (señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal**	gl	1
F)	72131701-006	**LIMPIEZA FINAL**		
F.1	72131701-006	Limpieza final y habilitación al trafico	gl	1