ADENDA N° 02
Obra Construcción de Velódromo ID N° 193.639
Licitación Pública Nacional N° 01/10, con Expediente N° 309-344

A los oferentes:
La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Secretaria Nacional de Deportes, comunica las siguientes modificaciones:

PARTE 2 – Obras Requeridas
Sección V. Alcance de las Obras
6. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción	LOS ITEM DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEAN ENUMERADO MAL LOS INSERTADOS EL PBC QUE DICE	LOS ITEM DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBE DECIR
01	Desbroce, limpieza y preparación del terreno	**ITEM 01**: Desbroce, Limpieza y Preparación del terreno	**ITEM 01**: Desbroce, Limpieza y Preparación del terreno
02	Excavación no clasificada	**ITEM 02**: Excavación no Clasificada	**ITEM 02**: Excavación no Clasificada
03	Relleno y compactación con material del lugar	**ITEM 03-04**: Terraplenes	**ITEM 03-04:** Terraplenes
04	Relleno con material de aporte, suelo seleccionado,(95% proctor)	**ITEM 03-04:** Terraplenes	**ITEM 03-04**: Terraplenes
05	Drenaje	**ITEM 05:** Drenaje	**ITEM 05:** Drenaje
06	Pavimento de Ho (fck: 210; ESPESOR 8 cm)	**ITEM 06:** Pavimento de Hormigón	**ITEM 06-07:** Pavimento de Hormigón
07	Pavimento de Ho (fck: 210; ESPESOR 12 cm)		**ITEM 06-07:** Pavimento de Hormigón
08	Vereda perimetral de Ho. (fck: 120; ESPESOR 5 cm)	**ITEM 07:** Veredas	**ITEM 08:** Veredas
09	Cuneta de ladrillo	**ITEM 08:** Cunetas	**ITEM 09:** Cunetas
10	Registros (Ø 0,60)	**ITEM 9:** Registro de Inspección	**ITEM 10:** Registro de Inspección (Ø 0,60)
11	Empastado	**ITEM 10:** Empastado	**ITEM 11:** Empastado
12	Cañería de Ho. (diam 400 mm)	**ITEM 11:** Cañería de Ho. (diam 400 mm)	**ITEM 12:** Cañería de Ho. (diam 400 mm)
13	Iluminación	**ITEM 12:** Iluminación	**ITEM 13:** Iluminación
14	Movilizacion, Obrador, Limpieza Final y Desmov.	**ITEM 13:** Movilizacion, Obrador, Limpieza Final y Desmov.	**ITEM 14:** Movilizacion, Obrador, Limpieza Final y Desmov.

OBSERVACION:

LOS ITEM 08 Y 14 SEAN MODIFICADOS Y QUEDAN REDATADOS DE LA SIGUIENTE MANERA.-

ITEM 08: VEREDAS

En los lugares indicados en los planos, se construirá una vereda la cual consiste en un pavimento de H° de 5 cm con juntas según lo detallado en los planos.
El pavimento de H° se ejecutara con cemento portland, arena lavada y piedra partida y tendrá una resistencia característica fck=120Kg/cm2. El contenido mínimo de cemento portland será de 230Kg por cada metro cubico de hormigón. El factor agua cemento no excederá de 0,50 y el asentamiento máximo será de 10 cm. Esta permitido el uso de plastificantes previa autorización de la Fiscalización.

El procedimiento de colocación, curado, terminación superficial, etc, será idéntica a la de la pista principal.

El pago del ítem ¨VEREDAS¨, será por metro cuadrado terminado y aprobado

ITEM 14: MOVILIZACION, OBRADOR, LIMPIEZA FINAL Y DESMOVILIZACION

La movilización y desmovilización de equipos, personales, herramientas, así como las instalaciones provisorias, obrador y todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la construcción de las obras quedará a cargo del contratista.
Se incluye además en este ítem la limpieza durante y al final de la obra. La contratante proveerá un punto de toma para la provisión de energía eléctrica. El contratista deberá prever el suministro de agua para construcción y agua potable para el personal.
Los materiales de construcción y herramientas deberán ser almacenados y protegidos correctamente, por cuenta del contratista. La ubicación del obrador, materiales y equipos deberá ser tal que no perjudique el desarrollo de las obras.

El pago del ítem ¨ MOVILIZACION, OBRADOR, LIMPIEZA FINAL Y DESMOVILIZACION¨, será pagado de la siguiente manera: 20% al llegar los equipos a obra, 60% en forma fraccionada durante el desarrollo de la obra y 20% al concluir la desmovilización y limpieza final de la obra. El valor total del ítem ¨ MOVILIZACION, OBRADOR, LIMPIEZA FINAL Y DESMOVILIZACION¨ no podrá superar en 3% (tres por ciento) del monto total de la oferta.