MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

PRESUPUESTO

OBRA:SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 1

SECTOR BAÑO ENFERMERIA

		Código				
No.	**RUBROS**	Catálogo	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
	BAÑO ENFERMERÍA	72131601-011				
1	**Demoliciones varias**					
	a- Revoque					
	de asiento de azulejos		m2	15.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 15x15. H:2.10 mts		m2	15.00		
	Terminacion de azulejos		ml	7.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	8.00		
	d-Contrapiso					
	de cascotes		m2	8.00		
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada en sshh		m2	4.00		
	Ceramica esmaltada en pasillo similar al existente		m2	4.00		
	g-Retiro de cañerias					
	de agua y desague cloacal		ml	14.00		
	h-Retiro de artefactos sanitarios					
	Retiro de imodoros,lavamanos y mingitorios		unid	2.00		
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes,duchas		unid	2.00		
2	**Revoque**					
	Fino de base de azulejos,a 1 capa c/ hidrofugo.		m2	15.00		
	H:2.10 mts					
3	**Contrapiso**					
	De 20 cms		m2	8.00		
4	**Carpeta**					
	alisada p/piso ceramico		m2	8.00		
5	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.		m2	8.00		
	Baño y pasillo					
6	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	15.00		
	similar al existente		m2			
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	7.00		
7	**Aberturas de madera**					
	1-Colocacion a puertas existentes de 0.60x2.10		unid	1.00		
	pasadores y cerradura					
8	**Instalacion de plomeria-**					
	8-1 Entrada de Agua principal		ml	6.00		
	6 mts Caño de 1" c/llave de paso de 1" FV y acce-					
	sorios					
	8-2 Agua Corriente interna		ml	3.00		
	Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios:					
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-					
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,					
	alma doble,tapon,12 llave de paso c/campana FV,					
	union doble					

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

	8-3 Desague					
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		ml	5.00		

	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100					
	ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje					
	de 50x40, goma de 100 y 50, 1 unidad de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo,					
9	**Registro**					
	Registro cloacal de 40x40x40		unid	1.00		
	Conectado c/ registro existene con caños de 6" y					
	accesorios					
10	**Provision y colocacion de:**					
	1-Artefactos sanitarios					
	a-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla		global	1.00		
	y tapa plastica					
	b-Lavamanos esmaltada mediano c/pedestal y canilla		unid	1.00		
	FV de 1/2 c/sopapa y conexión cromada de 0,40					
11	**Instalacion Electrica**					
	Artefactos fluorescentes de 1x40 wats		unid	1.00		
	Ducha electrica c/brazo		unid	1.00		
12	**Pintura**					
	a)Pared interior al agua c/enduido.H:2.80 mts		m2	17.00		
	b)Abertura de madera sintetica		m2	2.00		
	c)Abertura metalica sintetica		m2	1.00		
13	**Limpieza final de obra**		global	1.00		
	TOTAL PRESUEPUESTO					
	SON GUARANIES:					

PRESUPUESTO

OBRA:SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 1

SECTOR VESTUARIO

		Código				
No.	**RUBROS**	Catálogo	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
	SECTOR VESTUARIO	72131601-011				
1	**Demoliciones varias**					
	Pared de 0.30 s/ recuperacion		m2	4.00		
	a- Revoque					
	de asiento de azulejos		m2	11.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 15x15		m2	11.00		
	Terminacion de azulejos		ml	8.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	15.00		
	d-Contrapiso					
	de cascotes		m2	15.00		
	c- Abrir vano					
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada en sshh		m2	15.00		
	g-Retiro de cañerias					
	de agua y desague cloacal		m2	17.00		
	h-Retiro de artefactos sanitarios					
	Retiro de imodoros,lavamanos y mingitorios		unid	2.00		
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes,duchas		unid	2.00		
2	**Revoque**					
	De pared existente,a 1 capa c/ hidrofugo		m2	11.00		
3	**Contrapiso**					
	De 20 cms		m2	15.00		
4	**Carpeta**					
	alisada p/piso ceramico		m2	15.00		

5	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.s.s.h.h		m2	5.00		
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sala		m2	10.00		
6	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	11.00		
	similar al existente		m2			
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	8.00		
7	**Aberturas de madera**					
	1-Colocacion a puertas existentes de 0.60x2.10		unid	1.00		
	pasadores					
8	**Instalacion de plomeria-**					
	8-1 Entrada de Agua principal		ml	8.00		
	4 mts Caño de 1" c/llave de paso de 1" FV y acce-					
	sorios					
	4 mts.Caño PVC roscable p/ entrada de agua de 3/4",					
	y accesorios,1 llave de paso de 3/4" c/campana. FV					

	8-2 Desague					
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		ml	9.00		
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100					
	ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje					
	de 50x40, goma de 100 y 50, 1 unidad de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo,sifon Nº13					
9	**Registro**					
	Registro cloacal de 60x60X50		unid	1.00		
	Conectado al registro existente con caño de 6" y		ml	35,000		
	accesorios					
10	**Provision y colocacion de:**					
	1-Artefactos sanitarios					
	2- Desague cloacal		global	6		
	a-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla		global	1.00		
	y tapa plastica					
	b-Lavamanos esmaltada mediano c/pedestal y canilla		unid	1.00		
	FV de 1/2 c/sopapa y conexión cromada de 0,40					
11	**Instalacion Electrica**					
	Artefactos fluorescentes de 1x40 wats		unid	1.00		
	Ducha electrica c/brazo		unid	1.00		
12	**Pintura**					
	a)Pared interior al agua c/enduido.H: 3mts		m2	18.00		
	b)Abertura de madera sintetica		m2	2.00		
	c)Abertura metalica sintetica		m2	1.00		
13	**Limpieza final de obra**		global	1.00		
	TOTAL PRESUPUESTO					
	SON GUARANIES:					

PRESUPUESTO

OBRA: SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 1
SECTOR DESPENSA

		Código				
No.	**RUBROS**	Catálogo	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
	SECTOR DESPENSA	72131601-011				
1	**Demoliciones varias**					
	Pared de 0.30 s/ recuperacion		m2	4.00		
	a- Revoque					
	de asiento de azulejos		m2	9.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 15x15		m2	9.00		
	Terminacion de azulejos		ml	5.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	16.00		
	d-Contrapiso					
	de cascotes		m2	16.00		
	c- Abrir vano					
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada 20X30		m2	16.00		
	g-Retiro de cañerias					
	de agua y desague cloacal		ml	12.00		
	h-Retiro de artefactos sanitarios					
	Retiro de imodoros,lavamanos y mingitorios		unid	2.00		
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes,		unid	1.00		
	J-Retiro de mesada					
	de mamposteria c/bacha de granito		unid	1.00		
2	**Revoque**					
	Fino de base de azulejos,a 1 capa c/ hidrofugo		m2	9.00		
3	**Contrapiso**					
	De 20 cms		m2	16.00		
4	**Carpeta**					
	alisada p/piso ceramico		m2	16.00		
5	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.		m2	16.00		
6	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	9.00		
	similar al existente		m2			
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	5.00		
7	**Aberturas de madera**					
	1-Colocacion a puertas existentes de 0.60x2.10		unid	1.00		
	pasadores					
8	**Instalacion de plomeria-**					
	8-1 Entrada de Agua principal		ml	3.00		
	3 mts Caño de 1" c/llave de paso de 1" FV y acce-					
	sorios					
	8-2 Agua Corriente interna		ml	2.00		
	Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios:					
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-					
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,					
	alma doble,tapon,1 llave de paso c/campana FV,					
	union doble					

PRESUPUESTO
OBRA: SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 1 - VARONES
SECTOR MDR. LADO IZQUIERDO.

		Código				
No.	**RUBROS**	Catálogo	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
	SECTOR MDR. LADO IZQUIERDO.	72131601-011				
1	**Demoliciones varias**					

	Pared de 0.30 s/ recuperacion		m2	4.00		
	a- Revoque					
	de asiento de azulejos		m2	27.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 20x30		m2	27.00		
	Terminacion de azulejos		ml	12.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	13.00		
	d-Contrapiso					
	de cascotes en sshh		m2	13.00		
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada		m2	13.00		
	f-Relleno					
	de losa rebajada		m3	7.00		
	g-Retiro de cañerias					
	de agua y desague cloacal		ml	36.00		
	h-Retiro de artefactos sanitarios					
	h-Retiro de imodoros,lavamanos		unid	6.00		
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes,duchas		unid	5.00		
	j-Retiro de aberturas de madera					
	Puertas		unid	4.00		
2	**Revoque**					
	de pared existente a 1 capa c/ hidrofugo		m2	27.00		
3	**Aislacion**					
	En losa de baño (1-3)		m2	13.00		
4	**Contrapiso**					
	Relleno de losa rebajada		m2	13.00		
5	**Carpeta**					
	alisada p/piso ceramico		m2	13.00		
6	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh		m2	13.00		
7	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	27.00		
	similar al existente					
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	12.00		
8	**Varios**					
	1-Colocacion de puertas existentes de 0.60x2.10 c/		unid	4.00		
	pasadores y tiradores de abrir					
9	**Instalacion de plomeria-**					
	1--Agua		ml	4.00		
	a-Agua corriente caliente					
	Caño de 1/2 PVC y accesorios					

	b-Agua corriente fria					
	Caño de 3/4 PVC roscable y sus accesorios:		ml	14.00		
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-					
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,					
	alma doble,tapon,4 llave de paso c/campana FV,union					
	doble					
	2-Desague					
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		ml	18.00		

	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100					
	ramal Y de 100x50.bajada p/cisterna de embutir,buje					
	de 50x40, goma de 100 y 50, 4 unidades de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo.Caño de baja					
	da de 100					
10	**Registro**					
	Camara de inspeccion de 40x40x40 conectado al		unid	1.00		
	caño de bajada de 100. en P.B					
	Registro cloacal de 60x60 x50		unid	2.00		
	Conectados entre si a una dist. de 12 mts.					
	max, con caño de 4"					
11	**Provision y colocacion de:**					
	1-Artefactos sanitarios					
	Artefactos sanitarios					
	a-Lavamanos mediano de porcelana c/pedestal y canilla		unid	4.00		
	FV de 1/2 c/sopapa					
	b-Inodoro blanco de porcelanac/cisterna alta tipo cipla		global	2.00		
	y tapa plasrica					
	b-Inodoro blanco de porcelanac/cisterna alta tipo cipla		global	2.00		
	y tapa plasrica					
12	**Instalacion Electrica**					
	Artefactos fluorescentes de 2x40 wats		unid	3.00		
	Ducha metalica p/agua caliente c/brazo metalico		unid	2.00		
	Reparacion y mantenimiento de termocalefon		unid	1.00		
	Cableado - Ducto - Llaves		unid	1.00		
13	**Pintura**					
	a-Pared interior al agua		m2	45.00		
	b-Abertura de madera sintetica		m2	12.00		
	c-Abertura metalica		m2	2.00		

14	Limpieza final de obra		global	1.00		
	TOTAL PRESUPUESTO					
	SON GUARANIES:					