República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

DICTAMEN Nº 18/2020
ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

REF.: ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº: 09/2.020 – CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICOS DE ACCESO DEPARTAMENTAL- PLURIANUAL – ID N° 386446

San Pedro de Ycuamandyyú, 21 de octubre de 2.020.-

VISTO

Que, la Resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – **RESOLUCÓN DNCP N°: 1890/2020 – POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03, en su Artículo 2º reza:** "PUBLICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y SUS ANTECEDENTES. Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los Precios de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia. En los procedimientos de Contratación por Vía de la Excepción con Aviso de Intención, las Convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la Contratación. Además de la Estimación Global de Costos, se deberá contar con el desglose de todos los lotes, ítems o sub-ítems que lo componen detallando los Precios Referenciales que le corresponden, independientemente al sistema de adjudicación; los cuales serán cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas para su difusión junto con los demás documentos del llamado. En caso de llamados de bienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser elaborados en forma separada, respecto de su principal. La publicación de los Precios de Referencia y sus antecedentes es realizada a los fines de brindar mayor transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas." ----------

CONSIDERANDO

C.P. Jorge A. Sanabria S
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

Que, el artículo 3°, inciso x), de la Ley N° 2051/03, modificado por la Ley N° 3439/07, que establece que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), "es la institución administrativa facultada para diseñar y emitir las políticas generales que sobre la contratación pública deban observar los Organismos, las Entidades y las Municipalidades; y dictar las disposiciones para el adecuado cumplimiento de esta ley y su reglamento".----------

Que, el Artículo 4° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que establece a los Principios de Economía y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.----------

Que, el Artículo 15° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que obliga a los Organismos, Entidades y Municipalidades a la realización de la Estimación del Costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberá considerar

todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.---

METODOLOGÍA UTILIZADA;

Que, los precios seleccionados corresponden a bienes y/o servicios con características similares y/o idénticas a lo solicitado por esta Convocante: **CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICOS DE ACCESO DEPARTAMENTAL- PLURIANUAL.** ----------

Que, esta Unidad Operativa de Contratación (UOC) ha tenido como metodología para la elaboración de los Precios Referenciales basado en el **PROMEDIO** de precios que fueron tomados de la combinación de 2 (dos) presupuestos de potenciales oferentes y el presupuesto de la Secretaria de Obras Publicas totalizando 3 (tres) presupuestos necesarios, conforme la Resolución DNCP Nº1890/2020, los cuales fueron derivadas a la UOC por la Secretaria de Obras Públicas, lo cual se puede apreciar en el cuadro que se desglosa a continuación: ----------

Lote Nº 01

GOBERNACIÓN DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
PROYECTO: CONSTRUCCION PORTICO DE ACCESO DEPARTAMENTAL
UBICACIÓN: Ruta Nº 3 entrada a 25 de Diciembre
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 32m2

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				Presupuesto de la Secretaria de Obras Publicas		Presupuesto Empresa Construcciones El Favorito		Presupuesto Empresa L.M. Construcciones		P/ Unitario
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P/ Unitario para referencial
1	Cartel de Obra	UN	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo	GL	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Cimiento de Hº CICLOPEO	M3	6	1.000.000	6.000.000	1.000.000	6.000.000	1.000.000	6.000.000	1.000.000
4	ESTRUCTURA DE Hº Aº ZAPATAS PILARES Y VIGAS	M3	27	2.150.000	58.050.000	2.150.000	58.050.000	2.150.000	58.050.000	2.150.000
5	Aislacion Horizontal y Vertical (según detalle)	ml	23	65.000	1.495.000	65.000	1.495.000	65.000	1.495.000	65.000
6	MAMPOSTERIA D NIVELACION 0,30	M2	12	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000	150.000
7	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo hueco	M2	80	95.000	7.600.000	95.000	7.600.000	95.000	7.600.000	95.000
8	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo comun	M2	70	95.000	6.650.000	95.000	6.650.000	95.000	6.650.000	95.000
9	Envarillado de paredes 2 hiladas 8mm	ML	64	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000	18.000
10	Revoque a dos capas con hidrofugo fratachado y filtrado	m2	180	30.000	5.400.000	30.000	5.400.000	30.000	5.400.000	30.000
11	Revoque de mochetas	ml	98	22.000	2.156.000	22.000	2.156.000	22.000	2.156.000	22.000
12	BUÑAS 5cm	ml	145	15.000	2.175.000	15.000	2.175.000	15.000	2.175.000	15.000
13	Texturado de paredes	M2	180	65.000	11.700.000	65.000	11.700.000	65.000	11.700.000	65.000
14	Pintura de paredes al acrilico semi brillo	m2	180	45.000	8.100.000	45.000	8.100.000	45.000	8.100.000	45.000
15	Letras corporeas AMBAS CARAS DE 0,60cm atura	GL	1	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
16	ESTRUCRURAS DE CAÑOS CUADRADOS Y PERFILERIA EN U	ML	17,00	3.300.000	56.100.000	3.300.000	56.100.000	3.300.000	56.100.000	3.300.000
17	REVESTIDO EN ACM	M^2	66	450.000	29.700.000	450.000	29.700.000	450.000	29.700.000	450.000
18	ILUMINACION DE 200W REFLECTOR COB 5054 CON ENERGIA SOLOR	UN	10	2.900.000	29.000.000	2.900.000	29.000.000	2.900.000	29.000.000	2.900.000
19	PLAQUETA IDENTIFICATORIA CROMADA (ACERO INOX) según EETT	UN	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	Escalera tipo Marinera Metalica (según detalle)	UN	2	1.900.000	3.800.000	1.900.000	3.800.000	1.900.000	3.800.000	1.900.000
21	Limpieza final de Obra	ML	50	3.500	175.000	3.500	175.000	3.500	175.000	3.500

GOBERNACIÓN DEL II DEPARTAMENTO U.O.C.
C.P. Jorge A. Sanabria S
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Lote Nº 02

GOBERNACIÓN DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
PROYECTO: CONSTRUCCION PORTICO DE ACCESO DEPARTAMENTAL
UBICACIÓN: Ruta Nº 8 entrada a Yatayty del Norte
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 32m2

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				Presupuesto de la Secretaria de Obras Publicas		Presupuesto Empresa Construcciones El Favorito		Presupuesto Empresa L.M. Construcciones		P/ Unitario
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P/ Unitario para referencial
1	Cartel de Obra	UN	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo	GL	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Cimiento de Hº CICLOPEO	M3	6	1.000.000	6.000.000	1.000.000	6.000.000	1.000.000	6.000.000	1.000.000
4	ESTRUCTURA DE Hº Aº ZAPATAS PILARES Y VIGAS	M3	27	2.150.000	58.050.000	2.150.000	58.050.000	2.150.000	58.050.000	2.150.000
5	Aislacion Horizontal y Vertical (según detalle)	ml	23	65.000	1.495.000	65.000	1.495.000	65.000	1.495.000	65.000
6	MAMPOSTERIA D NIVELACION 0,30	M2	12	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000	150.000
7	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo hueco	M2	80	95.000	7.600.000	95.000	7.600.000	95.000	7.600.000	95.000
8	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo comun	M2	70	95.000	6.650.000	95.000	6.650.000	95.000	6.650.000	95.000
9	Envarillado de paredes 2 hiladas 8mm	ML	64	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000	18.000
10	Revoque a dos capas con hidrofugo fratachado y filtrado	m2	180	30.000	5.400.000	30.000	5.400.000	30.000	5.400.000	30.000
11	Revoque de mochetas	ml	98	22.000	2.156.000	22.000	2.156.000	22.000	2.156.000	22.000
12	BUÑAS 5cm	ml	145	15.000	2.175.000	15.000	2.175.000	15.000	2.175.000	15.000
13	Texturado de paredes	M2	180	65.000	11.700.000	65.000	11.700.000	65.000	11.700.000	65.000
14	Pintura de paredes al acrilico semi brillo	m2	180	45.000	8.100.000	45.000	8.100.000	45.000	8.100.000	45.000
15	Letras corporeas AMBAS CARAS DE 0,60cm atura	GL	1	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
16	ESTRUCRURAS DE CAÑOS CUADRADOS Y PERFILERIA EN U	ML	17,00	3.300.000	56.100.000	3.300.000	56.100.000	3.300.000	56.100.000	3.300.000
17	REVESTIDO EN ACM	M^2	66	450.000	29.700.000	450.000	29.700.000	450.000	29.700.000	450.000
18	ILUMINACION DE 200W REFLECTOR COB 5054 CON ENERGIA SOLOR	UN	10	2.900.000	29.000.000	2.900.000	29.000.000	2.900.000	29.000.000	2.900.000
19	PLAQUETA IDENTIFICATORIA CROMADA (ACERO INOX) según EETT	UN	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	Escalera tipo Marinera Metalica (según detalle)	UN	2	1.900.000	3.800.000	1.900.000	3.800.000	1.900.000	3.800.000	1.900.000
21	Limpieza final de Obra	ML	50	3.500	175.000	3.500	175.000	3.500	175.000	3.500

Obs.: Adjunto al presente Dictamen antecedentes de estimación de costos correspondientes a presupuestos que fueron enviados por la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno Departamental de San Pedro individualizados en el cuadro de estimación. ----------

CONCLUSIÓN

Que, esta Unidad Operativa de Contratación (UOC), en virtud a lo establecido en la normativa vigente, ha procedido fijar los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad.----------

Por tanto, en base a los antecedentes expuestos en el presente Dictamen, la Unidad Operativa de Contratación (UOC) del Gobierno Departamental de San Pedro, concluye que el precio establecido en el presente proceso se adecua a la disposición transcrita en el Artículo 2º de la RESOLUCÓN DNCP N°: 1890/2020, cumpliendo así en fundamentar la ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD en concordancia con las normativas que rige la materia.----------

Es mi Dictamen

C.P. Víctor Asesoría S
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

PROYECTO: CONSTRUCCION PORTICO DE ACCESO DEPARTAMENTAL
UBICACIÓN: Ruta Nº 3 Entrada a 25 de Diciembre
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 32m2

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo	GL	1	1.000.000	1.000.000
3	Cimiento de Hº CICLOPEO	M3	6	1.000.000	6.000.000
4	ESTRUCTURA DE Hº Aº ZAPATAS PILARES Y VIGAS	M3	27	2.150.000	58.050.000
5	Aislacion Horizontal y Vertical (según detalle)	m2	23	65.000	1.495.000
6	MAMPOSTERIA D NIVELACION 0,30	M2	12	150.000	1.800.000
7	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo hueco	M2	80	95.000	7.600.000
8	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo comun	M2	70	95.000	6.650.000
9	Envarillado de paredes 2 hiladas 8mm	ML	64	18.000	1.152.000
10	Revoque a dos capas con hidrofugo fratachado y filtrado	m2	180	30.000	5.400.000
11	Revoque de mochetas	ml	98	22.000	2.156.000
12	BUÑAS 5cm	ml	145	15.000	2.175.000
13	Texturado de paredes	M2	180	65.000	11.700.000
14	Pintura de paredes al acrilico semi brillo sivinil	m2	180	45.000	8.100.000
15	Letras corporeas AMBAS CARAS DE 0,60cm atura	GL	1	14.500.000	14.500.000
16	ESTRUCTURA DE METALICA Y PERFILERIA EN U(pintura antioxido y terminación 2 manos al esmalte)	ML	17,00	3.300.000	56.100.000
17	REVESTIDO EN ACM	M^2	66	450.000	29.700.000
18	ILUMINACION DE 200W REFLECTOR COB 5054 CON ENERGIA SOLAR	UN	10	2.900.000	29.000.000
19	Plaqueta identificatoria cromada (acero inox.) Según Espc. Tecnicas	UN	1	2.500.000	2.500.000
20	Escalera tipo Marinera Metalica (según detalle)	UN	2	1.900.000	3.800.000
21	Limpieza final de Obra	ML	50	3.500	175.000
MONTO TOTAL					**250.553.000**

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

CONSTRUCCIONES EL FAVORITO
DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC: 3807819-8
TEL. 0981 681 036 - Correo: facundo-correa1@hotmail.com
Gral. Resquin – San Pedro – Paraguay

PROYECTO: CONSTRUCCION PORTICO DE ACCESO DEPARTAMENTAL
UBICACIÓN: Ruta Nº 3 Entrada a 25 de Diciembre
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 32m2

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo	GL	1	1.000.000	1.000.000
3	Cimiento de Hº CICLOPEO	M3	6	1.000.000	6.000.000
4	ESTRUCTURA DE Hº Aº ZAPATAS PILARES Y VIGAS	M3	27	2.150.000	58.050.000
5	Aislacion Horizontal y Vertical (según detalle)	m2	23	65.000	1.495.000
6	MAMPOSTERIA D NIVELACION 0,30	M2	12	150.000	1.800.000
7	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo hueco	M2	80	95.000	7.600.000
8	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo comun	M2	70	95.000	6.650.000
9	Envarillado de paredes 2 hiladas 8mm	ML	64	18.000	1.152.000
10	Revoque a dos capas con hidrofugo fratachado y filtrado	m2	180	30.000	5.400.000
11	Revoque de mochetas	ml	98	22.000	2.156.000
12	BUÑAS 5cm	ml	145	15.000	2.175.000
13	Texturado de paredes	M2	180	65.000	11.700.000
14	Pintura de paredes al acrilico semi brillo sivinil	m2	180	45.000	8.100.000
15	Letras corporeas AMBAS CARAS DE 0,60cm atura	GL	1	14.500.000	14.500.000
16	ESTRUCTURA DE METALICA Y PERFILERIA EN U(pintura antioxido y terminación 2 manos al esmalte)	ML	17,00	3.300.000	56.100.000
17	REVESTIDO EN ACM	M^2	66	450.000	29.700.000
18	ILUMINACION DE 200W REFLECTOR COB 5054 CON ENERGIA SOLAR	UN	10	2.900.000	29.000.000
19	Plaqueta identificatoria cromada (acero inox.) Según Espc. Tecnicas	UN	1	2.500.000	2.500.000
20	Escalera tipo Marinera Metalica (según detalle)	UN	2	1.900.000	3.800.000
21	Limpieza final de Obra	ML	50	3.500	175.000
MONTO TOTAL					**250.553.000**

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

L.M. CONSTRUCCIONES

de Luis Teresio Molinas Duarte

Construcción de Partes de Edificios (reformas, ampliaciones, o reparaciones)
Construcción de Obras Públicas (Constructora)
Servicios Personales

Contacto: 0971 827 475
Colonia Nuclear
Choré - Dpto. San Pedro - Paraguay

Oficina: Local casilla Nº 01 Galería del Mercado Municipal

PROYECTO: CONSTRUCCION PORTICO DE ACCESO DEPARTAMENTAL
UBICACIÓN: Ruta Nº 3 Entrada a 25 de Diciembre
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 32m2

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo	GL	1	1.000.000	1.000.000
3	Cimiento de Hº CICLOPEO	M3	6	1.000.000	6.000.000
4	ESTRUCTURA DE Hº Aº ZAPATAS PILARES Y VIGAS	M3	27	2.150.000	58.050.000
5	Aislacion Horizontal y Vertical (según detalle)	m2	23	65.000	1.495.000
6	MAMPOSTERIA D NIVELACION 0,30	M2	12	150.000	1.800.000
7	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo hueco	M2	80	95.000	7.600.000
8	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo comun	M2	70	95.000	6.650.000
9	Envarillado de paredes 2 hiladas 8mm	ML	64	18.000	1.152.000
10	Revoque a dos capas con hidrofugo fratachado y filtrado	m2	180	30.000	5.400.000
11	Revoque de mochetas	ml	98	22.000	2.156.000
12	BUÑAS 5cm	ml	145	15.000	2.175.000
13	Texturado de paredes	M2	180	65.000	11.700.000
14	Pintura de paredes al acrilico semi brillo sivinil	m2	180	45.000	8.100.000
15	Letras corporeas AMBAS CARAS DE 0,60cm atura	GL	1	14.500.000	14.500.000
16	ESTRUCTURA DE METALICA Y PERFILERIA EN U(pintura antioxido y terminación 2 manos al esmalte)	ML	17,00	3.300.000	56.100.000
17	REVESTIDO EN ACM	M^2	66	450.000	29.700.000
18	ILUMINACION DE 200W REFLECTOR COB 5054 CON ENERGIA SOLAR	UN	10	2.900.000	29.000.000
19	Plaqueta identificatoria cromada (acero inox.) Según Espc. Tecnicas	UN	1	2.500.000	2.500.000
20	Escalera tipo Marinera Metalica (según detalle)	UN	2	1.900.000	3.800.000
21	Limpieza final de Obra	ML	50	3.500	175.000
MONTO TOTAL					**250.553.000**

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC Nº 575237 - 0
Tel: (0971) 827 475

República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

PROYECTO: CONSTRUCCION PORTICO DE ACCESO DEPARTAMENTAL
UBICACIÓN: Ruta Nº 8 YATAYTY DEL NORTE
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 32m2

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo	GL	1	1.000.000	1.000.000
3	Cimiento de Hº CICLOPEO	M3	6	1.000.000	6.000.000
4	ESTRUCTURA DE Hº Aº ZAPATAS PILARES Y VIGAS	M3	27	2.150.000	58.050.000
5	Aislacion Horizontal y Vertical (según detalle)	m2	23	65.000	1.495.000
6	MAMPOSTERIA D NIVELACION 0,30	M2	12	150.000	1.800.000
7	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo hueco	M2	80	95.000	7.600.000
8	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo comun	M2	70	95.000	6.650.000
9	Envarillado de paredes 2 hiladas 8mm	ML	64	18.000	1.152.000
10	Revoque a dos capas con hidrofugo fratachado y filtrado	m2	180	30.000	5.400.000
11	Revoque de mochetas	ml	98	22.000	2.156.000
12	BUÑAS 5cm	ml	145	15.000	2.175.000
13	Texturado de paredes	M2	180	65.000	11.700.000
14	Pintura de paredes al acrilico semi brillo sivinil	m2	180	45.000	8.100.000
15	Letras corporeas AMBAS CARAS DE 0,60cm atura	GL	1	14.500.000	14.500.000
16	ESTRUCTURA DE METALICA Y PERFILERIA EN U(pintura antioxido y terminación 2 manos al esmalte)	ML	17,00	3.300.000	56.100.000
17	REVESTIDO EN ACM	M^2	66	450.000	29.700.000
18	ILUMINACION DE 200W REFLECTOR COB 5054 CON ENERGIA SOLAR	UN	10	2.900.000	29.000.000
19	Plaqueta identificatoria cromada (acero inox.) Según Espc. Tecnicas	UN	1	2.500.000	2.500.000
20	Escalera tipo Marinera Metalica (según detalle)	UN	2	1.900.000	3.800.000
21	Limpieza final de Obra	ML	50	3.500	175.000
MONTO TOTAL					**250.553.000**

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

CONSTRUCCIONES EL FAVORITO
DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC: 3807819-8
TEL. 0981 681 036 - Correo: facundo-correa1@hotmail.com
Gral. Resquin – San Pedro – Paraguay

PROYECTO: CONSTRUCCION PORTICO DE ACCESO DEPARTAMENTAL
UBICACIÓN: Ruta Nº 8 YATAYTY DEL NORTE
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 32m2

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo	GL	1	1.000.000	1.000.000
3	Cimiento de Hº CICLOPEO	M3	6	1.000.000	6.000.000
4	ESTRUCTURA DE Hº Aº ZAPATAS PILARES Y VIGAS	M3	27	2.150.000	58.050.000
5	Aislacion Horizontal y Vertical (según detalle)	m2	23	65.000	1.495.000
6	MAMPOSTERIA D NIVELACION 0,30	M2	12	150.000	1.800.000
7	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo hueco	M2	80	95.000	7.600.000
8	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo comun	M2	70	95.000	6.650.000
9	Envarillado de paredes 2 hiladas 8mm	ML	64	18.000	1.152.000
10	Revoque a dos capas con hidrofugo fratachado y filtrado	m2	180	30.000	5.400.000
11	Revoque de mochetas	ml	98	22.000	2.156.000
12	BUÑAS 5cm	ml	145	15.000	2.175.000
13	Texturado de paredes	M2	180	65.000	11.700.000
14	Pintura de paredes al acrilico semi brillo sivinil	m2	180	45.000	8.100.000
15	Letras corporeas AMBAS CARAS DE 0,60cm atura	GL	1	14.500.000	14.500.000
16	ESTRUCTURA DE METALICA Y PERFILERIA EN U(pintura antioxido y terminación 2 manos al esmalte)	ML	17,00	3.300.000	56.100.000
17	REVESTIDO EN ACM	M^2	66	450.000	29.700.000
18	ILUMINACION DE 200W REFLECTOR COB 5054 CON ENERGIA SOLAR	UN	10	2.900.000	29.000.000
19	Plaqueta identificatoria cromada (acero inox.) Según Espc. Tecnicas	UN	1	2.500.000	2.500.000
20	Escalera tipo Marinera Metalica (según detalle)	UN	2	1.900.000	3.800.000
21	Limpieza final de Obra	ML	50	3.500	175.000
MONTO TOTAL					**250.553.000**

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

L.M. CONSTRUCCIONES

de Luis Teresio Molinas Duarte

Construcción de Partes de Edificios (reformas, ampliaciones, o reparaciones)
Construcción de Obras Públicas (Constructora)
Servicios Personales

Contacto: 0971 827 475

Colonia Nuclear
Choré - Dpto. San Pedro - Paraguay

Oficina: Local casilla Nº 01 Galería del Mercado Municipal

PROYECTO: CONSTRUCCION PORTICO DE ACCESO DEPARTAMENTAL
UBICACIÓN: Ruta Nº 8 YATAYTY DEL NORTE
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 32m2

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo	GL	1	1.000.000	1.000.000
3	Cimiento de Hº CICLOPEO	M3	6	1.000.000	6.000.000
4	ESTRUCTURA DE Hº Aº ZAPATAS PILARES Y VIGAS	M3	27	2.150.000	58.050.000
5	Aislacion Horizontal y Vertical (según detalle)	m2	23	65.000	1.495.000
6	MAMPOSTERIA D NIVELACION 0,30	M2	12	150.000	1.800.000
7	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo hueco	M2	80	95.000	7.600.000
8	Manposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo comun	M2	70	95.000	6.650.000
9	Envarillado de paredes 2 hiladas 8mm	ML	64	18.000	1.152.000
10	Revoque a dos capas con hidrofugo fratachado y filtrado	m2	180	30.000	5.400.000
11	Revoque de mochetas	ml	98	22.000	2.156.000
12	BUÑAS 5cm	ml	145	15.000	2.175.000
13	Texturado de paredes	M2	180	65.000	11.700.000
14	Pintura de paredes al acrilico semi brillo sivinil	m2	180	45.000	8.100.000
15	Letras corporeas AMBAS CARAS DE 0,60cm atura	GL	1	14.500.000	14.500.000
16	ESTRUCTURA DE METALICA Y PERFILERIA EN U(pintura antioxido y terminación 2 manos al esmalte)	ML	17,00	3.300.000	56.100.000
17	REVESTIDO EN ACM	M^2	66	450.000	29.700.000
18	ILUMINACION DE 200W REFLECTOR COB 5054 CON ENERGIA SOLAR	UN	10	2.900.000	29.000.000
19	Plaqueta identificatoria cromada (acero inox.) Según Espc. Tecnicas	UN	1	2.500.000	2.500.000
20	Escalera tipo Marinera Metalica (según detalle)	UN	2	1.900.000	3.800.000
21	Limpieza final de Obra	ML	50	3.500	175.000
MONTO TOTAL					**250.553.000**

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC Nº 575237 - 0
Tel: (0971) 827 475