MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO REPARACIONES, PINTURAS Y BARANDA DEL ESCENARIO DEPORTIVO

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad de medida	total gral.
1	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Replanteo, levantamiento planialtimétrico	gl	1		
1.2	Marcación de la zona de obras	gl	1		
1.3	Desmontaje de estructura existente (piso tipo machimbre)	gl	1,00		
1.4	Relleno con arena gorda y piedra picada para estabilizar el fondo del escenario (0,50m de altura)	m3	55,00		
1.7	Relleno y compactacion con arena de relleno (1m de altura)	m3	90,00		
1.8	Relleno y compactacion con arena lavada de segunda (0,30m de altura)	m3	30,00		
2	72131601-005	Mamposteria	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
2.1	Mamposteria de nivelacion de 0,30m (1,20m de altura) como separador de relleno	m2	42,00		
2.2	Encadenado de hormigon armado (0,30x0,30)	m	38,00		
3	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
3.1	Contrapiso de cascotes con carpeta de hormigon para piso	m2	110,00		
3.2	Piso de escenario c/ machimbre de madera (lapacho o ybyrapyta) de 1x3 pulgadas sobre armazon de listones (tipo piso flotante)	m2	110,00		
4	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
4.1	Techo de escenario iluminado con estructura metalica y cielo raso tipo medabil	m2	130,00		

5	72131601-001	Construccion e Instalaciones Electricas	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
5.1	Instalaciones del sistema electrico con provision de artefactos de iluminacion	gl	1,00		
6	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
6.1	Pintura de paredes al latex interior y exterior	m2	2.780,00		
7	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
7.1	Provision y colocacion de baranda metalica de proteccion en las graderias	m	50,00		
TOTAL REPARACIONES, PINTURAS Y BARANDA DEL ESCENARIO DEPORTIVO					

PLANO

El plano esta anexado en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.