PLANILA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			
	1- PLANTA BAJA		
Ítem	**Descripción de rubros**	**unid.**	**Cant.**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
1.1	Cartel de obra	gl.	1,00
1.2	Vallado de protección	m2	30,00
1.3	Desmonte de ventanas existentes en fachada principal y lateral(incluye quitar persianas, rejas, hojas tipo vidriera y marco	unid.	11,00
1.4	Demolición de mamosteria de 0,15 m.sin recuperación	m2	16,20
1.5	Demolición de mamosteria de 0,30 m.sin recuperación	m2	12,00
1.6	Demolición de revoque en mal estado	m2	55,70
1.7	Demolición de piso y contrapiso	m2	68,70
1.8	Demolición de cielo raso de machimbre de madera en pasillo principal	m2	98,80
1.9	Desmonte de cartelería existente	gl.	1,00
1.10	Retiro de escombros	gl.	1,00
2	**TECHO DE TEJAS**		
2.1	Desmonte y Reposición de techo de tejas	m2	258,00
2.2	Aislación perimental de babeta con membrana acrilica impermeabilizante y tela bidim	ml	44,00
3	**CIMIENTO**		
3.1	Cimiento corrido de piedra bruta colocada (0,45x0,70m.) con excavacion	m3	1,80
4	**MAMPOSTERÍA**		
4.1	Mampostería de nivelación de 0,30m.	m2	5,80
4.2	Elevación de 0,15 m. de ladrillo común	m2	42,50
4.3	Elevación de 0,30m. de ladrillo común	m2	16,30
5	**AISLACIÓN**		
5.1	Aislación horizontal para mamposteria de 0,15 m. (3 caras)	ml	10,00
5.2	Aislación horizontal para mamposteria de 0,30 m. (3 caras)	ml	7,00
6	**ENVARILLADO**		
6.1	Perimetral sobre aberturas (2 varilla de 8 mm.)	ml	26,00
6.2	A nivel de antepecho de ventanas (2 varilla de 8 mm.)	ml	21,00
7	**REVOQUES**		
7.1	De paredes interiores	m2	62,80
7.2	De paredes exteriors con hidrófugo	m2	22,50
7.3	De mochetas en aberturas	ml	65,00
8	**PISOS**		
8.1	Contrapisos de cascotes sobre terreno (h: 0,10 m.)	m2	68,70
8.2	Cartpeta de regularización	m2	68,70
8.3	Piso interior cerámico	m2	68,70
8.4	Zócalo cerámico	ml	32,20
9	**REVESTIMIENTO**		
9.1	Azulejos cerámicos en baños	m2	18,00
9.2	Guarda perimental	ml	9,00
10	**ABERTURAS DE MADERA**		

10.1	Provisión y colocación de puerta placa de madera de 0,70 m. con marco de lapacho	un.	1,00
11	**ABERTURA DE VIDRIO TEMPLADO**		
11.1	Provisión y colocación de ventana de 10 mm. Color grus. Una hoja fija y una corrediza con abertura. Dim.: 1,20 x 1,20 m.	un.	10,00
11.2	Provisión y colocación de ventana de 10 mm. Color grus. Una hoja fija y una corrediza con abertura. Dim.: 2,00 x 1,20 m.	un.	1,00
11.3	Provisión y colocación de abertura de vidrio templado de 10 mm.. Color gris. Dos hojas batientes de 2,00 x 2,10m.	un.	2,00
11.4	Provisión y colocación de abertura de vidrio templado de 10 mm.. Color gris. Dos hojas batientes de 1,00 x 2,10m.	un.	1,00
12	**CIELO RASO**		
12.1	Desmontable con placa foil y estructura metálica matizada color blanco	m2	98,80
12.2	Buña perimental	ml	47,50
13	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**		
13.4	Bocas de iluminación	un.	10,00
13.5	Bocas de tomacorrientes universal	un.	5,00
13.7	Instalación completa de extractor de aire para baños públicos. Incluye ducto con caño de PVC DE 150 MM	un.	2,00
14	PROVISÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS		
14.1	Artefactos de iluminación de adosar a la pared para iluminación interior	un.	10,00
14.2	Artefactos de iluminación de adosar a la pared para iluminación exterior	un.	4,00
15	**INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE (caños termofusión)**		
15.1	Instalación para inodoro con cisterna baja	un.	1,00
15.2	Instalación para labatorio	un.	1,00
15.4	Extensión de cañería de PVC de 3/4"	ml	15,00
15.5	Instalación de llaves de paso cromada de 1/2''	un.	1,00
16	**INSTALACIÓN SANITARIA -DESAGUE CLOACAL (caños PVC liviano)**		
16.1	Desague inodoro	un.	1,00
16.2	Desague lavatorio	un.	1,00
16.3	Caja sifonada de 15x15cm con rejilla cromada	un.	1,00
16.4	Extensión de cañería de PVC de 100mm	ml	10,00
16.5	Registro cloacal de 0,40 x 0,40 m.	un.	1,00
16.6	Conexión de desague nuevo al existente	gl.	1,00
17	**PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS**		
17.1	Inodoro con cisterna baja	un.	1,00
17.2	Lavatorio con pedestal	un.	1,00
17.3	Grifería para lavatorio	un.	1,00
17.4	Jabonera enlozada de embutir	un.	1,00
17.5	Porta rollo enlozado de embutir	un.	1,00
18	**CARTELERÍA**		
18.1	Cartelería con letra corpórea. Incluye iluminación.	gl.	1,00

19	**PINTURAS**		
19.1	Pintura látex en paredes interiores.	m2	380,00
19.2	Pintura látex en paredes exteriores.	m2	225,00
19.3	Texturado en pared	m2	65,00
19.4	Pintura de puertas con esmalte sintético	un.	8,00
19.5	Pintura de baranda metálica en sintético	m2	10,00
65	**LIMPIEZA**		
65.1	Limpieza final de obra	gl.	1,00