MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

COMPUTO METRICO

Reparaciones de empedrado y caminos vecinales
dentro del distrito de Loma Grande ID 393245

				PROMEDIO	
IT	RUBROS	UN	CANT.	P.UNITARIOS referencial	P. TOTAL Referencial
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Relleno con material de cantera (cargas de cascallada de cantera en la compañía Sandiaty)	ud.	86	290,000	24,940,000
2	Relleno con material de cantera(cargas de cascallada de cantera la compañia Yaguaretecuá)	ud.	76	290,000	22,040,000
3	Relleno con material de cantera (cargas de cascallada de cantera en la compañia Boqueron)	ud.	58	290,000	16,820,000
4	Relleno con material de cantera (cargas de cascallada de cantera en el Barrio San Cayetano de la compañía Aguai-y)	ud.	24	290,000	6,960,000
5	Relleno con material de cantera (cargas de cascallada de cantera en la compañía Villa Flor)	ud.	37	290,000	10,730,000
6	Relleno con material de cantera (cargas de cascallada de cantera en el Barrio San Francisco)	ud.	27	290,000	7,830,000
7	Relleno con material de cantera (cargas de cascallada de cantera en el Barrio San José)	ud.	27	290,000	7,830,000
8	Trabajo de máquina para esparcida y conformación	hs.	36	388,332	13,979,952
	Construcción de muro y reparación empedrado en la Compañia Yaguaretecuá			0	0
9	Reparación de muro de 0.40 de ancho y 1.20 de profundidad x 67 ml	m3	32.16	569,937	18,329,173
10	Relleno entre cuneta y colocación de pisos de piedra bruta	ml	68	77,767	5,288,156
11	Reparación de empedrado con piedra blanca, relleno, colchón de arena, colocación de piedra, compactación con plancha compactadora	m2	312	68,460	21,359,520
					156,106,801