ACLARATORIA Nº 01/2015

REF.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C Nº 28/2015 "CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

Por la que se remite aclaraciones sobre puntos indicados en el Pliego de Bases y Condiciones a fin de evitar confusiones a posibles oferentes.

- **CONSULTA 1**: En el detalle no se ve, y si se nos puede aclarar, con claridad si la bandeja será perimetral a las dos torres y a la plataforma de base?

RESPUESTA: La construcción de la Bandeja de Protección será perimetral al BASAMENTO de las Torres Norte y Sur conforme se puede apreciar en la planta presentada, así como también será perimetral a la Torre Sur en su totalidad y parte de la Torre Norte (Sector Noreste), teniendo como referencia la terraza del Basamento, a una altura de 4 metros desde la base de la Torre (2do. Piso).

- **CONSULTA 2:** Existe alguna especificación a los horarios de trabajo?

RESPUESTA: El horario de trabajo especificado para la construcción de la bandeja es de lunes a viernes de 07:00 hs. A 17:00 hs. Y los días sábados de 07:00 hs. A 12:00 hs.

- **CONSULTA 3**: Existe algún deposito del PJ donde se puedan almacenar los módulos a ser previamente fabricados en los talleres?

RESPUESTA: La C.S.J. no cuenta con un depósito destinado para el almacenamiento de módulos previamente fabricados, pero si pueden ser almacenados en espacios que serán especificados previamente por la Supervisión de Obras dentro del predio del Palacio de Justicia.

- **CONSULTA 4:** Podrán ser usados y quedar los andamios bases de trabajo en los sectores donde se vaya colocando la misma?

RESPUESTA: Los andamios a ser usados para la colocación de la Bandeja podrán ser dejados en el lugar de trabajo, sin necesidad de ser desmontados.

- **CONSULTA 5:** Es necesario protección en las áreas de trabajo, en forma parcial o total en el sector o ala a ser realizado.

RESPUESTA: El área de trabajo necesariamente será protegido con vallas y cintas de protección.

- **CONSULTA 6:** Los módulos deberán ser prepintados, pero el cavado final será en obra?

RESPUESTA: Los materiales (caños galvanizados) a ser utilizados para la Construcción de la Bandeja podrán ser pintadas en obra o pintadas previamente, pero el acabado final se hará una vez que estén colocadas totalmente.

Oscar E. Sanabria P.
Jefe - Dpto. de Licitación
U.O.C. Corte Suprema de Justicia

- **CONSULTA 7:** La instalación eléctrica para el electro-soldado de los módulos será indicada por los profesionales del PJ para cada sector específico?

RESPUESTA: Para el electro soldado de los módulos, la supervisión de obras será encargada de especificar las instalaciones Eléctricas a ser utilizadas.

- **CONSULTA 8:** Sobre el sistema de arriostramiento mencionando en el Pliego de bases y condiciones, en el mismo no se brindan detalles sobre el tipo de materiales para construir la estructura de sujeción del cabo de acero al pilar H° A°. Por lo tanto; Como se sujetara el cabo de acero al pilar H°A° y cuáles serán los materiales requeridos para su elaboración?

RESPUESTA: Se utilizaran pernos de acero de 12 mm. De diámetro y 250 mm. De largo con ganchos anclados al hormigón, para la sujeción del cabo de acero, esta sujeción será presentada y aprobada por la supervisión de obras.

- **CONSULTA 9:** Con respecto a la superficie de pintura mencionada en el pliego de bases y condiciones igual a 1320m2 y considerando que se solicita se aplique en ambas caras de la bandeja y que además dichas bandejas poseen un extremo con un lado de 0,50 mt es correcta la superficie requerida o se deberá duplicar?

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 05 del llamado.

- **CONSULTA 10:** Sobre el estacionamiento, en caso de ser adjudicado; será posible contar con un estacionamiento contiguo al área de trabajo?

RESPUESTA: Por protocolo de seguridad de la C.S.J. no será posible contar con un espacio para el estacionamiento, solo podrá realizarse carga y descarga de materiales de todos los elementos necesarios a ser utilizados para la Construcción de la Bandeja.

- **CONSULTA 11:** En las especificaciones técnicas (Pág. 17 del PBC) dice que la estructura principal o cabriada se hará de "CAÑO GALVANIZADO NEGRO", en las Normas Generales de ejecución (Pág. 16 del PBC) se refiere a trabajo de caños "GALVANIZADOS" y finalmente indica que los materiales a utilizar son de "CAÑO NEGRO".
  Favor aclarar si los materiales a ser utilizados serán caños galvanizados o caños negros.

RESPUESTA: Los materiales a ser utilizados serán todos de CAÑOS GALVANIZADOS.

Atentamente,

Oscar E. Sanabria P.
Jefe - Dpto. de Licitación
U.O.C. Corte Suprema de Justicia