MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera
Telefax: (0518) 20 010
Email: munitacurubi@gmail.com
Jardín de la República – Paraguay

DICTAMEN DEPARTMENTO DE OBRAS

Itacurubi de la Cordillera, ___ de junio de 2021

REFERENCIA: Reparación de bloque de 2 aulas – Colegio Nacional Gerardo Noguera.

SEÑOR
FELIPE SAUL CRISTALDO
INTENDENTE MUNICIPAL

PRESENTE

Me dirijo a Ud., en el marco del pedido de reparación realizado por la directora del Colegio Nacional Gerardo Noguera, al respecto luego de la verificación in situ del estado del bloque de 2 aulas, se ha encontrado la necesidad de realizar los siguientes trabajos, a continuación citados;

ITEM	*DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO*	*UNIDAD DE MEDIDA*	*CANT.*
1	Retiro de techo ceramico c/ recuperación	Metros cuadrados	173,5
2	Excavación de suelo p/ cimientos	Metros lineales	6,9
3	Cimiento de H° C° p/ pilares 090 x 090	Metros cúbicos	3,4
4	Mampostería de nivelación	Metros cuadrados	2,2
5	Pilar de mampostería 35x35 c/ refuerzos 4 var. 8 mm	Metro lineal	10
6	Capitel de H° A° en pilares	Unidad	5
7	Zapata de H° A°	Metros cúbicos	3
8	Pilar de H° A°	Metro lineal	15,2
9	Viga de H° A° en galeria 0,20x0,25	Metro lineal	23,1
10	Viga de H° A° cumbrera 0,20x0,25	Metro lineal	23,1
11	Techo cerámico c/ materiales recuperados	Metros cuadrados	172,5
12	Reparación de piso sectores dañados	Metros cuadrados	8,5
13	Zócalo calcáreo	Metro lineal	14,5
14	Guarda obra (contrapiso de cascotes y carpeta alisada)	Metros cuadrados	27,1
15	Rampa inclusiva	Unidad Medida Global	1
16	Instalación y artefactos electricos	Unidad Medida Global	1
17	Revoque sectores afectados	Metros cuadrados	8,1
18	Revoque vigas de H° A°	Metro lineal	31,3
19	Pintur latex int./ext	Metros cuadrados	330,5
20	Pintura de techo	Metros cuadrados	173,5
21	Pintura de aberturas	Metros cuadrados	6,7
22	Retiro de escombros y limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Juntos hacemos más
Departamento Obras
PARAGUAY

Es necesario los rubros citados precedentemente a fin de garantizar la seguridad de los alumnos y docentes.

En este sentido sugiero al ejecutivo municipal, realizar los trámites pertinentes de carácter urgente ante la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias a fin de realizar la inmediata intervención de la citada institución.

Es mi dictamen, salvo mejor parecer.

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Juntos hacemos más
Departamento Obras

Arq. Cesar A. Martínez V.
Fiscal de Obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera