Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad Presidente Franco, 24 de noviembre del 2020.-

Señor:
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC: 2865329
TEL: 501617/0983611432
EMAIL: regetoro@hotmail.com

Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PRESIDENTE FRANCO"**. Favor presupuestar todos los ítems.

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente. -

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Cáceres
Coordinador de la U.O.C.

TARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7
Tel. 0983-611432, Km 7 Acaray - CDE

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Tres Fronteras
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 973,00**
LOTE: 01 **TRAMO : 1**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1,2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*973,00*	*2.500*	*2.432.500*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*973,00*	*2.500*	*2.432.500*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*10,00*	*65.000*	*650.000*
3,2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*324,00*	*31.000*	*10.044.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,30*	*650.000*	*842.400*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*973,00*	*43.000*	*41.839.000*
4,2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*6,49*	*135.000*	*875.700*
4,3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*973,00*	*2.500*	*2.432.500*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*973,00*	*2.000*	*1.946.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**65.494.600**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Tres Fronteras
FECHA: 24/11/2020 — **AREA m2 : 2.778,00**
LOTE: 01 — **TRAMO : 2**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	un	1,00	2.000.000	2.000.000
1,2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	m2	2.778,00	2.500	6.945.000
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	m^2	2.778,00	2.500	6.945.000
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	m3	10,00	65.000	650.000
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de H° pref. 30x50x10*	ml	690,00	31.000	21.390.000
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	m^3	2,76	650.000	1.794.000
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	m^2	2.778,00	43.000	119.454.000
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	m^3	18,52	135.000	2.500.200
4,3	*Compactacion de empedrado*	m^2	2.778,00	2.500	6.945.000
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	m^2	2.778,00	2.000	5.556.000
				TOTAL IVA INCLUIDO	**174.179.200**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Tres Fronteras
FECHA: 24/11/2020 — **AREA m2 :** 593,00
LOTE: 01 — **TRAMO :** 3

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*593,00*	*2.500*	*1.482.500*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*593,00*	*2.500*	*1.482.500*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*5,00*	*65.000*	*325.000*
3,2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*290,00*	*31.000*	*8.990.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,45*	*650.000*	*942.500*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*593,00*	*43.000*	*25.499.000*
4,2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*3,95*	*135.000*	*533.700*
4,3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*593,00*	*2.500*	*1.482.500*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*593,00*	*2.000*	*1.186.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**43.923.700**

Referencia

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Tres Fronteras -
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 924,00**
LOTE: 01 **TRAMO : 4**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*924,00*	*2.500*	*2.310.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*924,00*	*2.500*	*2.310.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*10,00*	*65.000*	*650.000*
3,2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*231,00*	*31.000*	*7.161.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*0,92*	*650.000*	*600.600*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*924,00*	*43.000*	*39.732.000*
4,2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*6,16*	*135.000*	*831.600*
4,3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*924,00*	*2.500*	*2.310.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*924,00*	*2.000*	*1.848.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**59.753.200**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Santa Clara (sector Tres Fronteras)
FECHA: 15/10/2020 **AREA m2 : 1.300,00**
LOTE: 01 **TRAMO : 5**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m²*	*1.300,00*	*2.500*	*3.250.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.300,00*	*2.500*	*3.250.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m³*	*10,00*	*65.000*	*650.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de H° pref. 30x50x10*	*ml*	*324,00*	*31.000*	*10.044.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,30*	*650.000*	*842.400*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.300,00*	*43.000*	*55.900.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*8,67*	*135.000*	*1.170.000*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*1.300,00*	*2.500*	*3.250.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.300,00*	*2.000*	*2.600.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**82.956.400**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Santa Clara (sector Tres Fronteras)
FECHA: 24/11/2020 — **AREA m2 : 1.490,00**
LOTE: 01 — **TRAMO : 6**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1,2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.490,00*	*2.500*	*3.725.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.490,00*	*2.500*	*3.725.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*10,00*	*65.000*	*650.000*
3,2	*Provicion y colocación de Cordones de H° pref. 30x50x10*	*ml*	*371,00*	*31.000*	*11.501.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,48*	*650.000*	*964.600*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.490,00*	*43.000*	*64.070.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*9,93*	*135.000*	*1.341.000*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*1.490,00*	*2.500,*	*3.725.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.490,00*	*2.000*	*2.980.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**94.681.600**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Santa Rosa
FECHA: 24/11/2020 — **AREA m2 : 928,00**
LOTE: 01 — **TRAMO : 7**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1,2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*928,00*	*2.500*	*2.320.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*928,00*	*2.500*	*2.320.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*5,00*	*65.000*	*325.000*
3,2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*232,00*	*31.000*	*7.192.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*0,93*	*650.000*	*603.200*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*928,00*	*43.000*	*39.904.000*
4,2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*6,19*	*135.000*	*835.200*
4,3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*928,00*	*2.500*	*2.320.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*928,00*	*2.000*	*1.856.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**59.675.400**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Caacupemi (El Eden)
FECHA: 24/11/2020 — **AREA m2 : 525,00**
LOTE: 01 — **TRAMO : 8**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*525,00*	*2.500*	*1.312.500*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*525,00*	*2.500*	*1.312.500*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*300,00*	*31.000*	*9.300.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,20*	*650.000*	*780.000*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*525,00*	*43.000*	*22.575.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*3,50*	*135.000*	*472.500*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*525,00*	*2.500*	*1.312.500*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*525,00*	*2.000*	*1.050.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**41.415.000**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. San Rafael
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 524,00**
LOTE: 01 **TRAMO : 9**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*524,00*	*2.500*	*1.310.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*524,00*	*2.500*	*1.310.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*10,00*	*65.000*	*650.000*
3,2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*162,00*	*31.000*	*5.022.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*0,65*	*650.000*	*421.200*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*524,00*	*43.000*	*22.532.000*
4,2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*3,49*	*135.000*	*471.600*
4,3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*524,00*	*2.500*	*1.310.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*524,00*	*2.000*	*1.048.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**36.074.800**

Recibido
ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. San Sebastian
FECHA: 24/11/2020 — **AREA m2 : 1.094,00**
LOTE: 01 — **TRAMO : 10**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1,2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.094,00*	*2.500*	*2.735.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.094,00*	*2.500*	*2.735.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3,2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*278,00*	*31.000*	*8.618.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,11*	*650.000*	*722.800*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.094,00*	*43.000*	*47.042.000*
4,2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*7,29*	*135.000*	*984.600*
4,3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*1.094,00*	*2.500*	*2.735.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.094,00*	*2.000*	*2.188.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**71.060.400**

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. San Sebastian
FECHA: 24/11/2020 — **AREA m2 : 1.016,00**
LOTE: 01 — **TRAMO : 11**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.016,00*	*2.500*	*2.540.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.016,00*	*2.500*	*2.540.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*254,00*	*31.000*	*7.874.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,02*	*650.000*	*660.400*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.016,00*	*43.000*	*43.688.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*6,77*	*135.000*	*914.400*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*1.016,00*	*2.500*	*2.540.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.016,00*	*2.000*	*2.032.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**66.088.800**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. San Sebastian
FECHA: 24/11/2020 — **AREA m2 : 882,00**
LOTE: 01 — **TRAMO : 12**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*882,00*	*2.500*	*2.205.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*882,00*	*2.500*	*2.205.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*10,00*	*65.000*	*650.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de H° pref. 30x50x10*	*ml*	*220,00*	*31.000*	*6.820.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*0,88*	*650.000*	*572.000*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*882,00*	*43.000*	*37.926.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*5,88*	*135.000*	*793.800*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*882,00*	*2.500*	*2.205.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*882,00*	*2.000*	*1.764.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**57.140.800**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Santo Tomas
FECHA: 24/11/2020 — **AREA m2 : 416,00**
LOTE: 01 — **TRAMO : 13**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1,2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*416,00*	*2.500*	*1.040.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*416,00*	*2.500*	*1.040.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3,2	*Provicion y colocación de Cordones de H° pref. 30x50x10*	*ml*	*104,00*	*31.000*	*3.224.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*0,42*	*650.000*	*270.400*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*416,00*	*43.000*	*17.888.000*
4,2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*2,77*	*135.000*	*374.400*
4,3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*416,00*	*2.500*	*1.040.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*416,00*	*2.000*	*832.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**29.008.800**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Saltos del Monday
FECHA: 15/10/2020 — **AREA m2 : 5.150,00**
LOTE: 01 — **TRAMO : 14**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1,2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*5.150,00*	*2.500*	*12.875.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*5.150,00*	*2.500*	*12.875.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*30,00*	*65.000*	*1.950.000*
3,2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*974,00*	*31.000*	*30.194.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*3,90*	*650.000*	*2.532.400*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*5.150,00*	*43.000*	*221.450.000*
4,2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*34,33*	*135.000*	*4.635.000*
4,3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*5.150,00*	*2.500*	*12.875.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*5.150,00*	*2.000*	*10.300.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**311.686.400**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Saltos del Monday
FECHA: 24/11/2020 — **AREA m2 :** 650,00
LOTE: 01 — **TRAMO :** 15

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1,2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*650,00*	*2.500*	*1.625.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*650,00*	*2.500*	*1.625.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*10,00*	*65.000*	*650.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de H° pref. 30x50x10*	*ml*	*160,00*	*31.000*	*4.960.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*0,64*	*650.000*	*416.000*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*650,00*	*43.000*	*27.950.000*
4,2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*4,33*	*135.000*	*585.000*
4,3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*650,00*	*2.500*	*1.625.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*650,00*	*2.000*	*1.300.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**42.736.000**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7