Planilla de computo Polideportivo San Bernardino

Nro. de Ítem	Nombre	Cantidad Estimada	Unidad de Medida
ETAPA N° 1			
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
1,1	Replanteo y limpieza de Obra	2.665,00	m2
1,2	Cartel y obrador de obra, equipos de seguridad	1,00	Global
1,3	Obrador de Obra	1,00	Global
2	**MOVIMIENTO DE SUELOS**		
2,1	Excavación para zapatas y encadenados	274,80	m3
2,2	Relleno y compactación	2.880,00	m3
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**		
3,1	Zapatas	113,48	m3
3,2	Encadenado inferior 20x 50	56,55	m3
3,3	Viga superior 15 x 60	43,62	m3
3,4	Encadenado superior 20 x 60	24,30	m3
3,5	Losa de Hormigón Palco de autoridades, y voladizo acceso	12,36	m3
3,6	Columnas de Hormigón Armado de 0,30 x 0,70	50,30	m3
3,7	Columnas de Hormigón Armado de 0.20 x 0.45, 0.15 x 0.30, 0.15 x 0.45	30,20	m3
3,8	Escalera de Hormigón armado de 1,20m	1,90	m3
3,9	Losa superior perimetral soporte de cenefa metalica	12,88	m3
4	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO GRADERIA**		
4,1	Vigas de Hº Aº de 20 x 60, 25 x 60 terminación a la vista	36,90	m3
4,2	Vigas de Hº Aº de 15 x 50 terminación a la vista	5,70	m3
4,3	Losa de hormigón armado de 0,15cm, doble parrilla graderías	297,40	m3
	TOTAL		