Especificaciones Técnicas Asientos de metal montados sobre viga metálica central.

- Diseño con perfil de acero.
- Una estructura durable con función ergonómica, que ofrezca máximo confort para largas esperas.
- Debe ser configurada en bancos rectos de 4 asientos.
- Las bancas se deben posicionar en forma independiente o también conectarse "respaldo con respaldo".
- El diseño debe ser modular, lo que permite a arquitectos y diseñadores de interiores la posibilidad de crear variadas opciones de posicionamiento en la sala de espera.
- Las bancas deben contar con un sistema de apoyo por medio de una viga central, a la que se fijan todos los demás componentes por medio de un exclusivo sistema de encaje con pernos.
- Todos los componentes de acero inoxidable deben estar acabados y pulidos.
- Todos los componentes pintados, deben llevar pinturas horneadas aplicadas electroestáticamente y por medio de un sistema sustentable y ecológico.
- Serán entregados colocados, fijados al piso, en los lugares establecidos por la Terminal.

CONSTRUCCION

- Viga central: La viga central debe ser robusta y estar hecha de acero construido en forma rectangular. Dimensiones 3" x 1 ½ (76 mm x 38 mm) espesor 3/16" (4,8mm).
- Patas: Las patas deben ser de aluminio moldeado y se fija a la viga central con cuatro pernos de acero de ¾" (19mm) de diámetro. Las patas deben tener un sistema de ajuste de altura para nivelarse en caso de encontrar imperfecciones en el piso. Debe poder fijarse al piso por medio de tornillos y tarugos.
- Asiento y respaldos, deberán estar hechos de acero inoxidable. • Apoyabrazos: Los apoyabrazos deben estar hechos de acero inox moldeado y se conectan a la

IMAGEN DE REFERENCIA