Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Intendente Lic. Tomás Mereles
Teléfono 0526 260 206
E-mail.: mgbcaballero@hotmail.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA – DESAGUE PLUVIAL

CONDICIONES GENERALES

1) El proyecto comprende la construcción de cuneta de Hº en la calle Calle México paralela al Club Unión Agrícola y calle transversal a calle México dentro del distrito.
2) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4) No se admitirá el empleo de materiales usados.
5) Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
6) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la construcción de uno o más sectores a la vez.
7) El tiempo de trabajo estimado es de 60 días.

CONDICIONES PARTICULARES.

1-TRABAJOS PRELIMINARES

1.1- Limpieza de Cuneta: Consiste en retirar con herramientas manuales, toda basura y material que haya caído en las cunetas y que obstaculicen el libre flujo del agua. El objetivo es mantener las cunetas trabajando eficientemente y cumpliendo con las funciones para las que fueron construidas, permitiendo que el agua fluya libremente y evitando estancamientos perjudiciales para la vía.

2-CUNETA DE H°.

2.1 Levantamiento Planimétrico: Se deberá proceder al levantamiento de puntos referenciales de las calles a ser canalizadas, de 349 ml indicadas en el plano de tal manera a realizar el drenaje a lo largo de la calzada, debiendo a su vez remover los cordones existentes para realizar dicho trabajo.

2.2 Replanteo y Marcación: Se hará el replanteo de la obra en base a los puntos de referencias indicados en los planos, respetando las medidas y escuadrías indicadas en el mismo. Se realizará la correcta marcación de la obra, del cuidado y conservación de las estacas. En toda la construcción deberá cuidarse el correcto sistema de replanteo cuidando paralelismos o perpendicularidades, una vez terminado el replanteo el fiscal de obras verificará las medidas y detalles.

2.3- Cuneta de Hº: Se realizará losa de Hormigón, cuidando el perfecto desarrollo del sistema constructivo de losa, con mezcla 1:2:4, reponiendo a su vez los cordones que fueron retirados para proceder el trabajo dejando en perfectas condiciones la zona comprometida, además se dispondrán de juntas de dilatación cada 3,00m para evitar erosión de la misma.

2.4- Losa de H° A° en accesos: El dosaje para los mismos será de 1: 2: 4: (cemento- triturada- arena triturada) 3m x 2 m x 0.20m. Los mismos serán construido en los accesos vehiculares por donde se realiza la cuneta de Hº.

Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

2.5- Losa de H° A°: El dosaje para los mismos será de 1: 2: 4: (cemento- triturada- arena triturada) 3m x 2 m x 0.20m. La misma deberá ser de 10 ml x 1.5 m x 0.20 m de espesor.

2.6- Limpieza Final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente limpia.

Se deberá retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras auxiliares construidas por el contratista serán desmanteladas y retiradas.

Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero