MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
"Ciudad de los Niños Mártires de Acosta Ñú"
Avda. Independencia Nacional esq. Tte. Rojas Silva
Eusebio Ayala - Cordillera
Tlefax (0514) 215 326

ANEXO 3.

1. Cantidad de los Bienes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nº	Cod. Cat.	Descripción	Present ación	Marca	Procedencia	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1		Cartel Indicador Metálico					6		
2		Nomenclatura Metálica Rutera					15		

2. Descripción y Especificaciones Técnicas de los Bienes/servicios requeridos

- **Cartel Indicador Metálico:** Columna base en caño galvanizado de 3 pulgadas de 4 metros de altura y base de 0.90 cm bajo suelo en concreto de hormigón cementado con 3 anclas de varilla de 15mm incrustadas con estructuras de travesaño en caño galvanizado en degrade de 2 pulgadas, la cual sujeta el tablero de 0.70 cm de altura por 0.95 cm en chapa galvanizada con fondo de base y pintura esmaltada, con escritura y grafico en plotter translucido y reflectivo.

- **Nomenclatura Metálica Rutera:** Cartel metálico con soporte de metal, base de caño galvanizado de 2,5 pulgadas de 4 metros de altura y 1 metro de base bajo suelo en hormigón de concreto con 3 anclas incrustadas. Con varilla de 15 mm como soporte de zapata y 4 tableros de chapa galvanizada de 18mm de 0.45 de altura por 0.90 de ancho cada uno con escritura y gráficos bifaciales en plotter translucidos, cuyas columnas tendrán base de fondo y posterior pintura tricolor (rojo, blanco, verde) en esmalte sintético.

3. Plazo de entrega de los bienes

45 (cuarenta y cinco) días después de la firma del contrato

4. Lugar de entrega de los bienes

Lugar de las obras

5. Condición de Pago

Crédito

6. Reajusta de precios

NO APLICA

7. Planos

NO APLICA

Liz Rocío Marín
Encarg. UOC