**HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA**

**ADQ. DE CAMARA FRIGORIFICA PARA EL RESGUARDO DE REACTIVOS - AD REFERENDUM**
ID N° **243.502**

# ADENDA N° 001/2012

DONDE DICE:

6. Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre estos Documentos deberá comunicarse con la Convocante por escrito hasta el **17 de Agosto del corriente año hasta las 12:00 hs. y en la oficina de la Administración del Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora, sito en Primera Junta Municipal y Cabo Talavera – Fernando de la Mora, número telefónico 500.003 y el 513.761**. La Convocante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba hasta la fecha límite para realizar consultas. La Convocante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los oferentes invitados. Así mismo, difundirá dichas respuestas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ( www.contratacionesparaguay.gov.py )

## DEBE DECIR:

6. Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre estos Documentos deberá comunicarse con la Convocante por escrito hasta el **03 de Setiembre del corriente año hasta las 12:00 hs. y en la oficina de la Administración del Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora, sito en Primera Junta Municipal y Cabo Talavera – Fernando de la Mora, número telefónico 500.003 y el 513.761**. La Convocante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba hasta la fecha límite para realizar consultas. La Convocante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los oferentes invitados. Así mismo, difundirá dichas respuestas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ( www.contratacionesparaguay.gov.py )

DONDE DICE:

15. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la oficina de la **Administración del Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora – Dpto. Central sito en Primera Junta Municipal y Cabo Talavera – Fernando de la Mora,** y a más tardar **el día 24 de Agosto del 2012 hasta las 09:00 horas**. No será considerada ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que se reciba después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía, rechazada y será devuelta al Oferente remitente sin abrir.

16. La Convocante llevará a cabo **el Acto de Apertura de las ofertas en público en la oficina de la Administración del Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora – Dpto. Central sito en Primera Junta Municipal y Cabo Talavera – Fernando de la Mora**, **el día 24 de Agosto del 2012 a las 09:00 horas**. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto Nº 21909.

## DEBE DECIR:

15. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la oficina de la **Administración del Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora – Dpto. Central sito en Primera Junta Municipal y Cabo Talavera – Fernando de la Mora,** y a más tardar **el día 06 de Setiembre del 2012 hasta las 10:00 horas**. No será considerada ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que se reciba después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía, rechazada y será devuelta al Oferente remitente sin abrir.

16. La Convocante llevará a cabo **el Acto de Apertura de las ofertas en público en la oficina de la Administración del Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora – Dpto. Central sito en Primera Junta Municipal y Cabo Talavera – Fernando de la Mora**, **el día 06 de setiembre del 2012 a las 10:00 horas**. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto Nº 21909.

***Fernando de la Mora*, 27 de Agosto de 2012**

DONDE DICE:

## PLANILLA DE PRECIOS

| Item | Código de Catálogo | Especificaciones Técnicas | Marca | Procedencia | Presentación | Unidad de Medida | P. U. (IVA incl. si corresp.) | Cant. | Precio Total (IVA incl. Si corresp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24131503-003 | **CÁMARA FRIGÓRIFICA**<br>**EQUIPAMIENTO, PROVISIÓN Y MONTAJE DE CÁMARA FRIGORIFICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**<br>Temperatura (conservadora) de 0 a -15°C y (congeladora) - 25°C (15 a 25 grados centígrados bajo cera)<br>3,26 mts. De largo.<br>2,30 mts. De altura<br>3,50 mts. De ancho<br>Unidad condensadora con motor de procedencia (especificar) de 5hp 380 voltios, con presostato alta y baja.<br>Sistema de evaporadores con 4 Forzadores de 25 cm cada uno y aleta de aluminio con cañería de cobre 5/8. Resistencia siliconada en el desagüe.<br>Válvula Danfoss<br>Orificio de válvula Danfoss<br>Caja PVC para llave de mando<br>Automático MT 900 termómetro, termostato, digital con descongelamiento automático para thimer. Salida de interfase para monitoreo computarizado 24 hs.<br>Protector térmico rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tensión eléctrica.<br>Contactor 380 voltios para motor.<br>Llave corte botones para motor<br>Llave termomagnética 380 voltios<br>Llave termomagnética 220 voltios<br>Filtro 1/2 silica para gas Freón Ecológico<br>Aislamiento, panel de chapa prepintada de exigencia municipal, con poliuretano expandido de 100 mm, con densidad de 38 a 42 kg por metro cúbico.<br>Puerta de cámara con herraje especial.<br>Piso papel poliuretano con trampa de vapor y antideslizante, conforme a las normas establecidas para estos tipos de equipos.<br>Cortina de cámara.<br>Estante metálico reforzados de ángulo de hierro dividida en cada 40 cm con pintura antioxido y blanca al horno.<br>Luz interior conforme a la exigencia del alimento.<br>Gas ecológico R404 de exigencia internacional<br>**GARANTÍA POR 2 (DOS) AÑOS, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA TRES MESES, MANUAL TÉCNICO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL AUTORIZADO.** | | | Unidad | Unidad | | 1 | |
| **TOTAL ADJUDICADO** | | | | | | | | | |

# DEBE DECIR:

## PLANILLA DE PRECIOS

| Item | Código de Catálogo | Especificaciones Técnicas | Marca | Procedencia | Presentación | Unidad de Medida | P. U. (IVA incl. si corresp.) | Cant. | Precio Total (IVA incl. Si corresp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24131503-003 | **CÁMARA FRIGÓRIFICA**<br>**EQUIPAMIENTO, PROVISIÓN Y MONTAJE DE CÁMARA FRIGORIFICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**<br>Temperatura (conservadora) de 0 a 8°C<br>3,26 mts. De largo.<br>2,30 mts. De altura<br>3,50 mts. De ancho<br>Unidad condensadora con motor de procedencia (especificar) de 5hp 380 voltios, con presostato alta y baja.<br>Sistema de evaporadores con 4 Forzadores de 25 cm cada uno y aleta de aluminio con cañería de cobre 5/8.<br>Resistencia siliconada en el desagüe.<br>Válvula Danfoss<br>Orificio de válvula Danfoss<br>Caja PVC para llave de mando.<br>Automático MT 900 termómetro, termostato, digital con descongelamiento automático para thimer. Salida de interfase para monitoreo computarizado 24 hs.<br>Protector térmico rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tensión eléctrica.<br>Contactor 380 voltios para motor.<br>Llave corte botones para motor<br>Llave termomagnética 380 voltios<br>Llave termomagnética 220 voltios<br>Filtro 1/2 silica para gas Freón Ecológico<br>Aislamiento, panel de chapa prepintada de exigencia municipal, con poliuretano expandido de 60 mm, con densidad de 38 a 42 kg por metro cúbico.<br>Zocalos sanitarios conforme a normas INAM.<br>1 Puerta de cámara con herraje especial con cortina plástica.<br>Piso de plástico reforzado con fibra de vidrio.<br>8 Estantes metálicos en acero inoxidable de 2 mts de alto x 1 mt. de ancho y 0,40 de profundidad, 6 bandejas con refuerzo tipo omega, patas de 40 mm x 400mm con regulador.<br>Luz interior conforme a la exigencia del alimento.<br>Gas ecológico R404 de exigencia internacional.<br>Instalación de motor con soporte de hierro y tendido eléctrico hasta el lugar de montaje del equipo, con cable TPR de 4x4mm.<br>Base metálica para unidad condensadora.<br>Desmontaje de marco y puerta de madera para ubicación de puerta de la cámara.<br>Terminación con revoque y pintura de la parte afectada.<br>**GARANTÍA POR 2 (DOS) AÑOS, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA TRES MESES, MANUAL TÉCNICO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL AUTORIZADO.** | | | Unidad | Unidad | | 1 | |
| **TOTAL ADJUDICADO** | | | | | | | | | |

DONDE DICE:

# ANEXO 3.

# PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Item | Código de Catálogo | Especificaciones Técnicas | Presentación | Unidad de Medida | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24131503-003 | **CÁMARA FRIGÓRIFICA**<br>**EQUIPAMIENTO, PROVISIÓN Y MONTAJE DE CÁMARA FRIGORIFICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**<br>Temperatura (conservadora) de 0 a -15°C y (congeladora) - 25°C (15 a 25 grados centígrados bajo cera)<br>3,26 mts. De largo.<br>2,30 mts. De altura<br>3,50 mts. De ancho<br>Unidad condensadora con motor de procedencia (especificar) de 5hp 380 voltios, con presostato alta y baja.<br>Sistema de evaporadores con 4 Forzadores de 25 cm cada uno y aleta de aluminio con cañería de cobre 5/8. Resistencia siliconada en el desagüe.<br>Válvula Danfoss<br>Orificio de válvula Danfoss<br>Caja PVC para llave de mando<br>Automático MT 900 termómetro, termostato, digital con descongelamiento automático para thimer. Salida de interfase para monitoreo computarizado 24 hs.<br>Protector térmico rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tensión eléctrica.<br>Contactor 380 voltios para motor.<br>Llave corte botones para motor<br>Llave termomagnética 380 voltios<br>Llave termomagnética 220 voltios<br>Filtro 1/2 silica para gas Freón Ecológico<br>Aislamiento, panel de chapa prepintada de exigencia municipal, con poliuretano expandido de 100 mm, con densidad de 38 a 42 kg por metro cúbico.<br>Puerta de cámara con herraje especial.<br>Piso papel poliuretano con trampa de vapor y antideslizante, conforme a las normas establecidas para estos tipos de equipos.<br>Cortina de cámara.<br>Estante metálico reforzados de ángulo de hierro dividida en cada 40 cm con pintura antioxido y blanca al horno.<br>Luz interior conforme a la exigencia del alimento.<br>Gas ecológico R404 de exigencia internacional<br>**GARANTÍA POR 2 (DOS) AÑOS, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA TRES MESES, MANUAL TÉCNICO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL AUTORIZADO.** | Unidad | Unidad | 1 |

**DEBE DECIR:**

# ANEXO 3.

## PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Item | Código de Catálogo | Especificaciones Técnicas | Presentación | Unidad de Medida | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24131503-003 | **CÁMARA FRIGÓRIFICA**<br>**EQUIPAMIENTO, PROVISIÓN Y MONTAJE DE CÁMARA FRIGORIFICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**<br>Temperatura (conservadora) de 0 a 8°C<br>3,26 mts. De largo.<br>2,30 mts. De altura<br>3,50 mts. De ancho<br>Unidad condensadora con motor de procedencia (especificar) de 5hp 380 voltios, con presostato alta y baja.<br>Sistema de evaporadores con 4 Forzadores de 25 cm cada uno y aleta de aluminio con cañería de cobre 5/8.<br>Resistencia siliconada en el desagüe.<br>Válvula Danfoss<br>Orificio de válvula Danfoss<br>Caja PVC para llave de mando.<br>Automático MT 900 termómetro, termostato, digital con descongelamiento automático para thimer. Salida de interfase para monitoreo computarizado 24 hs.<br>Protector térmico rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tensión eléctrica.<br>Contactor 380 voltios para motor.<br>Llave corte botones para motor<br>Llave termomagnética 380 voltios<br>Llave termomagnética 220 voltios<br>Filtro 1/2 silica para gas Freón Ecológico<br>Aislamiento, panel de chapa prepintada de exigencia municipal, con poliuretano expandido de 60 mm, con densidad de 38 a 42 kg por metro cúbico.<br>Zocalos sanitarios conforme a normas INAM.<br>1 Puerta de cámara con herraje especial con cortina plástica.<br>Piso de plástico reforzado con fibra de vidrio.<br>8 Estantes metálicos en acero inoxidable de 2 mts de alto x 1 mt. de ancho y 0,40 de profundidad, 6 bandejas con refuerzo tipo omega, patas de 40 mm x 400mm con regulador.<br>Luz interior conforme a la exigencia del alimento.<br>Gas ecológico R404 de exigencia internacional.<br>Instalación de motor con soporte de hierro y tendido eléctrico hasta el lugar de montaje del equipo, con cable TPR de 4x4mm.<br>Base metálica para unidad condensadora.<br>Desmontaje de marco y puerta de madera para ubicación de puerta de la cámara.<br>Terminación con revoque y pintura de la parte afectada.<br>**GARANTÍA POR 2 (DOS) AÑOS, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA TRES MESES, MANUAL TÉCNICO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL AUTORIZADO.** | Unidad | Unidad | 1 |