COMPUTO METRICO

Comitente: Municipalidad de Ayolas
Obra: Construcción de pavimento tipo empedrado en calle del Barrio Las Mercedes de Ayolas
Fecha: Setiembre de 2015

Item	Código catálogo	Descripción del Rubro	Computo		Precios	
		TRABAJOS PRELIMINARES	**Un**	**Cant.**	**Unitario**	**Total**
1	72131701-002	Cartel de Obra de 2,00x1,50m	gl.	1,00		
2	72131701-002	Replanteo de Obra	m2	608,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
3	72131701-002	Desmonte del terreno para construcción de la caja	m2	608,00		
4	72131701-002	Relleno y Compactación, con material proveniente del desmonte, incluye relleno lateral para contención de cordón de 1,00m de ancho	m3	75,00		
		PAVIMENTO				
5	72131701-002	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena lavada y/o gorda, esp: 0,15m	m2	608,00		
6	72131701-002	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,10x0,40x0,50m	ml	216,00		
7	72131701-002	Retiro de empedrado existente y reconstrucción de pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena lavada y/o gorda, esp: 0,15 m.	m2	70,00		
		CANALIZACIONES				
8	72131701-002	Construcción de canal de piedra bruta colocada con piso de piedra bruta y tapa de losa de H°A° con varillas de 12 mm. en ambas direcciones a construir transversal a la calzada de 7,00x1,50 m., con cabeceras de piedra bruta colocada	gl.	3,00		
		TRABAJOS FINALES				
9	72131701-002	Limpieza final de obra y retiro de escombros	m2	608,00		
					Total IVA Incluido	

Total General son Guaranies: