Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 14 de noviembre de 2011

Addenda Núm. 2/2011

Licitación por Concurso de Ofertas Núm. 12/2011 "Contratación de Servicio para Mantenimiento de Edificios del Ministerio de Relaciones Exteriores"

Modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado en los siguientes puntos:

Sección III. Suministros Requeridos

Dice:

1) Lista de Servicios

LOTE Nº 2 : Mantenimiento y Refacciones de Fachada de la Academia Diplomatica y Consular				
ITEM	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Unid. De Medidas**	**CANT**
1	72131601-012	Pintura de pared. Interior al Latex. Con enduido	m2	677
2	72131601-012	Pintura de pared. Exterior al Latex. Con enduido	m2	483
3	72102401-003	Pintura de Aberturas. (sintética)	m2	534
4	72131601-012	Pintura de porton, garage, (sintética)	m2	27
5	72102402-002	Pintura de cielorraso	m2	208
6	72102402-002	Pintura de cielorraso con molduras de yeso (Dirección y Hall de Acceso)	m2	51
7	72131601-012	Pintura de entrepiso y estructura de madera. Barniz mate	m2	68
8	72131601-012	Pintura de Escalera Caracol. (sintética)	m2	23
9	72101607-002	Revestimiento de Granito, Zocalo, Fachada.	m2	83
10	72102508-001	Aislación Hidrofuga. Piso de Terraza	m2	85
11	72102508-001	Pulido de pisos	m2	260
12	72131601-006	Aislación Hidrofuga. Pared Medianera	m2	55
13	72101607-001	Demolición de revoque con humedad y reposición	m2	30
14	72102802-005	Readecuación de Servicio Higienico (baño)	Glb.	1
15	72131601-012	Pintura de Canaleta y Bajada. (sintética)	m2	50
TOTAL LOTE Nº 2				

Debe ser:

1) Lista de Servicios

LOTE Nº 2 : Mantenimiento y Refacciones de Fachada de la Academia Diplomatica y Consular

ITEM	Codigo de Catalogo	Descripción	Unid. De Medidas	CANT
1	72131601-012	Pintura de pared. Interior al Latex. Con enduido	m2	797
2	72131601-012	Pintura de pared. Exterior al Latex. Con enduido	m2	483
3	72102401-003	Pintura de Aberturas. (sintética)	m2	534
4	72131601-012	Pintura de porton, garage, (sintética)	m2	27
5	72102402-002	Pintura de cielorraso	m2	208
6	72102402-002	Pintura de cielorraso con molduras de yeso (Dirección y Hall de Acceso)	m2	51
7	72131601-012	Pintura de entrepiso y estructura de madera. Barniz mate	m2	68
8	72131601-012	Pintura de Escalera Caracol. (sintética)	m2	23
9	72101607-002	Revestimiento de Granito, Zocalo, Fachada.	m2	83
10	72102508-001	Aislación Hidrofuga. Piso de Terraza	m2	85
11	72102508-001	Pulido de pisos	m2	260
12	72131601-006	Aislación Hidrofuga. Pared Medianera	m2	55
13	72101607-001	Demolición de revoque con humedad y reposición	m2	30
14	72102802-005	Readecuación de Servicio Higienico (baño)	Glb.	1
15	72131601-012	Pintura de Canaleta y Bajada. (sintética)	m2	50
16	72103003-001	Embarillado de mamposteria	ml	8
17	72101607-001	Demolición de mamposteria	m2	12
18	72101607-001	Revoques y mochetas	m2	30
19	72102702-002	Revestimiento -Umbral de madera	Glb.	1

TOTAL LOTE Nº 2

LOTE Nº 3 : Mantenimiento y Refacciones de la Dirección de Tratados

ITEM	Codigo de Catalogo	Descripción	Unid. De Medidas	CANT
1	72101607-001	Reparación de dos pilares	Glb.	1
2	72102602-001	Provisión y colocación de puerta Cortafuego	Glb.	1
3	72102201-012	Extraer tablero electrónico y poner nuevo con 4 llaves (3) unidades	Glb.	1
4	72131601-001	Puntos y tomas nuevas con cableado	Unidad	30
5	72102201-002	Extraer Artefactos Eléctricos y poner nuevo 2 x 40	Unidad	15
6	72102802-005	Renovación total de Baños	Unidad	2
7	72101607-001	Reparación de revoques	m2	5
8	72101505-001	Reposición de cerraduras de Puerta	Unidad	1

9	72102402-001	Pintura de Mamposteria y Cielo raso. Latex	Unidad	380
10	72102401-003	Pintura de Aberturas. Sintético	m2	60
11	72102305-002	Provisión y Colocación de 1 Split 36,000 BTU	Glb.	1
12	72131601-013	Limpieza Final y Retiro de escombros	Glb.	1
TOTAL LOTE Nº 3				

Observaciones: **El LOTE Nº 1 Mantenimiento y Refacciones del Edificio Perfecta, no ha sido afectado ni modificado por esta Adendda.**

2) PLAN DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Dice:

Los trabajos solicitados serán entregados en los plazos indicados a continuación.

LOTE 1: 20 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO
LOTE 2: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO

Debe ser:

Los trabajos solicitados serán entregados en los plazos indicados a continuación.

LOTE 1: 20 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO
LOTE 2: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO
LOTE 3: 20 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO

3) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dice:

LOTE 2 – MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FACHADA DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA Y CONSULAR

Experiencia Específica:
El oferente deberá contar con experiencia en la realización o especialización en obras de refaccionamiento, remodelación de infraestructuras consideras patrimonio cultural de la nación.

Observación: Esta Experiencia podrá ser demostrada de las siguientes formas:

a) Esta Experiencia podrá ser demostrada por medio de contratos mínimo dos (2) en la realización de obras de refaccionamiento, remodelación de infraestructuras consideras patrimonio cultural de la nación, además se deberá acompañar el documento que demuestre que la infraestructura es considerada como patrimonio cultural,

b) El Personal clave de la empresa deberá contar con un titulo de especialización en refaccionamiento, remodelación de infraestructuras consideras patrimonio cultural. El oferente deberá presentar una nota firmada por el especialista propuesto, donde conste su aceptación de prestar servicio en el contrato referido, el documento deberá venir acompañado de la copia de la Cedula de identidad del firmante.

Pintura

Toda la ornamentación en relieve y molduras en muros, frisos, capiteles y columnas, e incluidos los mismos muros, serán minuciosamente limpiados y lijados, eliminando las capas de pintura existentes. Se utilizaran espátulas, cuchillas, lijas y cepillos.

En todos los contornos difusos de los ornamentos en relieve de los muros se realizaran pequeñas picaduras con martillo y cincel, eliminando excesos de revoque y pintura; luego se pulirán las áreas picadas con lija.

La estructura de hierro y vidrio será previamente limpiada y rasqueteada con cepillo y lija para metal, eliminando pintura y oxido; se utilizara líquido disolvente para el efecto. También la escalera caracol.

Vestíbulo y patio con sus columnas y arcadas, molduras y adornos en relieve, serán pintados con pintura al Látex. El color a aplicar será del tono detectado en el estudio de estratificación pictórica. Las fachadas tendrán 2 (dos) tonos del color detectado.

Se impermeabilizaran las cornisas superiores con pintura asfáltica. Previamente se restaurara el revoque en la parte superior (no visible desde abajo) y se sellaran las grietas y poros, preparando la superficie para el aislamiento.

Los muros serán limpiados minuciosamente con espátulas, lijas y cuchillas apropiadas para los ornamentos en relieves y molduras.

Pintura de Aberturas

La puerta principal será restaurada, completando partes que faltaran. Se eliminara totalmente la actual pintura, dejando la misma en color natural. Luego se pintara con barniz natural opaco en tres (3) manos.

Todas las aberturas de madera ubicadas en las fachadas serán minuciosamente limpiadas con lija, espátula y cepillos, eliminando suciedades, polvo y pinturas aplicando disolvente para el efecto. Las aberturas que presenten daños serán restauradas, sustituyendo las partes deterioradas si fueren necesario. Todas las aberturas serán sacadas con Penetrol-Cupim y llevaran finalmente barniz filtro natural satinado; ambos productos serán aplicados con pincel.

Las rejas de hierro y las puertas de reja, serán rasqueteadas detalladamente con cepillo y lija para metal. Se empleara disolvente de pintura y oxido y finalmente se aplicara barniz protector. También la escalera caracol.

Pintura de Cielorraso

La misma tendrá un color a definir, en dos tonos. Los relieves se pintaran más claro y el fondo más oscuro. Previamente se harán las reparaciones necesarias.

Pintura de Entrepiso y Estructura de madera.

Se lijara profundamente, sacando toda la actual pintura. Luego se pintara con Pentrol Cupim y finalmente dos (2) manos de barniz natural mate.

Revestimiento de Granito.

Afecta a las fachadas. Serán de color negro o bordó con vetas negras. Las juntas serán secas y perfectas sin picaduras ni roturas con las uniones perfectas. Pulido fino. Sin alabeos ni hendiduras.

Aislación Hidrófuga - Terraza.

Se hará una limpieza profunda sacando todas las impurezas, manchas, humedad, etc. Incluso el zócalo. Posteriormente se pintara 3 (tres) manos con pintura hidrófuga de primera calidad y marca reconocida.

Pulido de Pisos.

Se realizara con sumo cuidado por tratarse de un piso calcáreo antiguo, con diseños especiales. El disco a utilizar será de grana fina de tal forma de tal forma a no dañar su estructura. Quedaran perfectamente lisa sin alabeos ni hendiduras.

Aislación Hidrófuga – Pared medianera.

Se hará un revoque hacia el baldío. Con material hidrófugo. Cubriendo perfectamente todos los orificios existentes. Una vez seco, el mismo se pintara en 3 (tres) manos con pintura hidrófuga aislante color a definir.

Readecuación de Servicios Higiénicos.

Artefactos y griferías nuevas, así como todos los accesorios, espejos, etc. Color a definir. Inodoros con cisterna baja de marca reconocida.

Limpieza Final de Obras.
El contratista procederá a la limpieza en los diferentes frentes de trabajo una vez finalizada la jornada diaria laboral, y por ultimo una limpieza final profunda para la entrega de la obra. Todos los desechos y restos emergentes de los trabajos serán depositados en contenedores para su posterior retiro.

Debe ser:

LOTE 2 – MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FACHADA DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA Y CONSULAR

Experiencia Específica:

El oferente deberá contar con experiencia en la realización o especialización en obras de refaccionamiento, remodelación de infraestructuras consideras patrimonio cultural de la nación.

Observación: Esta Experiencia podrá ser demostrada de las siguientes formas:

c) Esta Experiencia podrá ser demostrada por medio de contratos mínimo dos (2) en la realización de obras de refaccionamiento, remodelación de infraestructuras consideras patrimonio cultural de la nación, además se deberá acompañar el documento que demuestre que la infraestructura es considerada como patrimonio cultural, **o**

d) El Personal clave de la empresa deberá contar con un titulo de especialización en refaccionamiento, remodelación de infraestructuras consideras patrimonio cultural. El oferente deberá presentar una nota firmada por el especialista propuesto, donde conste su aceptación de prestar servicio en el contrato referido, el documento deberá venir acompañado de la copia de la Cedula de identidad del firmante.

Pintura
Toda la ornamentación en relieve y molduras en muros, frisos, capiteles y columnas, e incluidos los mismos muros, serán minuciosamente limpiados y lijados, eliminando las capas de pintura existentes. Se utilizaran espátulas, cuchillas, lijas y cepillos.
En todos los contornos difusos de los ornamentos en relieve de los muros se realizaran pequeñas picaduras con martillo y cincel, eliminando excesos de revoque y pintura; luego se pulirán las áreas picadas con lija.

La estructura de hierro y vidrio será previamente limpiada y rasqueteada con cepillo y lija para metal, eliminando pintura y oxido; se utilizara líquido disolvente para el efecto. También la escalera caracol.

Vestíbulo y patio con sus columnas y arcadas, molduras y adornos en relieve, serán pintados con pintura al Látex. El color a aplicar será del tono detectado en el estudio de estratificación pictórica. Las fachadas tendrán 2 (dos) tonos del color detectado.

Se impermeabilizaran las cornisas superiores con pintura asfáltica. Previamente se restaurara el revoque en la parte superior (no visible desde abajo) y se sellaran las grietas y poros, preparando la superficie para el aislamiento.

Los muros serán limpiados minuciosamente con espátulas, lijas y cuchillas apropiadas para los ornamentos en relieves y molduras.

Pintura de Aberturas
La puerta principal será restaurada, completando partes que faltaran. Se eliminara totalmente la actual pintura, dejando la misma en color natural. Luego se pintara con barniz natural opaco en tres (3) manos.

Todas las aberturas de madera ubicadas en las fachadas serán minuciosamente limpiadas con lija, espátula y cepillos, eliminando suciedades, polvo y pinturas aplicando disolvente para el efecto. Las aberturas que presenten daños serán restauradas, sustituyendo las partes deterioradas si fueren necesario. Todas las aberturas serán sacadas con Penetrol-Cupim y llevaran finalmente barniz filtro natural satinado; ambos productos serán aplicados con pincel.

Las rejas de hierro y las puertas de reja, serán rasqueteadas detalladamente con cepillo y lija para metal. Se empleara

disolvente de pintura y oxido y finalmente se aplicara barniz protector. También la escalera caracol.

Pintura de Cielorraso
La misma tendrá un color a definir, en dos tonos. Los relieves se pintaran más claro y el fondo más oscuro. Previamente se harán las reparaciones necesarias.

Pintura de Entrepiso y Estructura de madera.
Se lijara profundamente, sacando toda la actual pintura. Luego se pintara con Pentrol Cupim y finalmente dos (2) manos de barniz natural mate.

Revestimiento de Granito.
Afecta a las fachadas. Serán de color negro o bordó con vetas negras. Las juntas serán secas y perfectas sin picaduras ni roturas con las uniones perfectas. Pulido fino. Sin alabeos ni hendiduras.

Aislación Hidrófuga - Terraza.
Se hará una limpieza profunda sacando todas las impurezas, manchas, humedad, etc. Incluso el zócalo. Posteriormente se pintara 3 (tres) manos con pintura hidrófuga de primera calidad y marca reconocida.

Pulido de Pisos.
Se realizara con sumo cuidado por tratarse de un piso calcáreo antiguo, con diseños especiales. El disco a utilizar será de grana fina de tal forma de tal forma a no dañar su estructura. Quedaran perfectamente lisa sin alabeos ni hendiduras.

Aislación Hidrófuga – Pared medianera.
Se hará un revoque hacia el baldío. Con material hidrófugo. Cubriendo perfectamente todos los orificios existentes. Una vez seco, el mismo se pintara en 3 (tres) manos con pintura hidrófuga aislante color a definir.

Readecuación de Servicios Higiénicos.
Artefactos y griferías nuevas, así como todos los accesorios, espejos, etc. Color a definir. Inodoros con cisterna baja de marca reconocida.

Envarillado de mampostería.
En la pared a ser demolida se hará un envarillado en dos hiladas con dos (2) varillas de 10 mm. Colocados con mezcla 1:3 (cemento-arena) con una longitud de 3.20 mts. cada varilla. Luego de 48 hrs. Se procederá a la demolición de la mampostería.

Demolición de mampostería.
Se hará como se indica en el Item anterior.

Revoques y Mochetas.
Se hará un revoque fino filtrado en todos los sitios afectados y las mochetas del vano se hará con mezcla fuerte 1:3 con los cantos o aristas redondeados no vivos.

Umbral de maderas.
Sera de lapacho del ancho de la pared y la longitud del vano. Ira colocado por el contrapiso con tornillos por unos tacos macizados. Cantidad: tres (3). La parte inferior de la madera ira pintada con asfalto y la superior pintada con barniz incoloro.

Limpieza Final de Obras.
El contratista procederá a la limpieza en los diferentes frentes de trabajo una vez finalizada la jornada diaria laboral, y por ultimo una limpieza final profunda para la entrega de la obra. Todos los desechos y restos emergentes de los trabajos serán depositados en contenedores para su posterior retiro.

LOTE 3 – MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA DIRECCION DE TRATADOS

Especificaciones Técnicas

1- Demoler revoque, hacer revoque nuevo – filtrado y volver a pintar
2- Una puerta de igual medida a la actual, acorde a las normas establecidas para las mismas.
3- Se sacaran los actuales tableros y se pondrán nuevos de chapa con tapa y con llaves europeas de igual capacidad a las existentes.
4- Se removerán todas las fichas por otras de manca reconocida y se renovaran los cables hasta el tablero, con la sección correspondiente.

5- Serán de adosar de 2x40 metálicas con rejillas
6- Extraer artefactos, Demolición de pisos y revestidos. Colocación de piso y revestido nuevo, a la misma altura. Artefactos sanitarios color. Espejo Griferias y accesorios: conexiones metálicas. En uno de los baños que será indicado por la fiscalización, se colocara una barra de acero de 0,60 mts. de largo y 2" de diámetro, por la pared, a una altura que será indicada. A ser utilizadas por personas con capacidades diferentes.
7- Los sitios con desperfectos y faltantes serán revocados con terminaciones finas – filtrado.
8- Reponer una cerradura de puerta faltante. Será de primera calidad y de marca reconocida en el mercado.
9- Primero se hará un lijado profundo, y luego una pintura a dos manos. Al látex de primera. Color a Definir.
10- Primero se hará un lijado profundo, y luego una pintura a dos manos. Sintética de primera. Color a Definir.
11- Split frío – Calor. Todas las cañerías irán embutidas. Será de marca Reconocida en el mercado.
12- Limpieza general de la obra y retiro de escombros.

Dice:

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato

CGC 11.1	Los trabajos solicitados serán entregados en los plazos indicados a continuación. **LOTE 1: 20 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO** **LOTE 2: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO** Todas las áreas de trabajos deberán ser conservadas limpias y libres de escombros, desperdicios o cualquier otro residuo en todo momento. Se exigirá la utilización de un contenedor para la acumulación de los restos de materiales resultantes del desmontaje. La mano de obra deberá ser especializada y en la cantidad necesaria de acuerdo a la magnitud de los trabajos para cumplir con los plazos previstos para cada lote. Inspecciones y Pruebas. Durante la ejecución de los trabajos y antes de la Recepción de los mismos, el Jefe del Departamento de Proyectos y Obras procederá a la revisión de las instalaciones realizadas, pudiendo solicitar las pruebas de funcionamiento pertinentes para los casos que se crea necesario. En los casos que se detectaren fallas o mal funcionamiento, los mismos serán reparados por el adjudicatario sin ningún costo para el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores supervisará los trabajos realizados a través de la Dirección Administrativo (Dpto. de Proyectos y Obras) quién realizará las certificaciones para el pago respectivo, si los servicios fueron ejecutados conforme a las especificaciones y al plan de cumplimiento. Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: NO APLICA

Debe ser:

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato

CGC 11.1	Los trabajos solicitados serán entregados en los plazos indicados a continuación. **LOTE 1: 20 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO** **LOTE 2: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO** **LOTE 3: 20 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO** Todas las áreas de trabajos deberán ser conservadas limpias y libres de escombros, desperdicios o cualquier otro residuo en todo momento. Se exigirá la utilización de un contenedor para la acumulación de los restos de materiales resultantes del desmontaje. La mano de obra deberá ser especializada y en la cantidad necesaria de acuerdo a la magnitud de los trabajos para cumplir con los plazos previstos para cada lote. Inspecciones y Pruebas. Durante la ejecución de los trabajos y antes de la Recepción de los mismos, el Jefe del Departamento de Proyectos y Obras procederá a la revisión de las instalaciones realizadas, pudiendo solicitar las pruebas de funcionamiento pertinentes para los casos que se crea necesario. En los casos que se detectaren fallas o mal funcionamiento, los mismos serán reparados por el adjudicatario sin ningún costo para el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores supervisará los trabajos realizados a través de la Dirección Administrativo (Dpto. de Proyectos y Obras) quién realizará las certificaciones para el pago respectivo, si los servicios fueron ejecutados conforme a las especificaciones y al plan de cumplimiento. Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: NO APLICA

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

Dice:

Formularios de Ofertas

Lista de Precios

LOTE Nº 2 : Mantenimiento y Refacciones de Fachada de la Academia Diplomatica y Consular						
ITEM	Codigo de Catalogo	Descripción	Unid. de Medidas	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-012	Pintura de pared. Interior al Latex. Con enduido	m2	677		
2	72131601-012	Pintura de pared. Exterior al Latex. Con enduido	m2	483		
3	72102401-003	Pintura de Aberturas. (sintética)	m2	534		
4	72131601-012	Pintura de porton, garage, (sintética)	m2	27		
5	72102402-002	Pintura de cielorraso	m2	208		
6	72102402-002	Pintura de cielorraso con molduras de yeso (Dirección y Hall de Acceso)	m2	51		
7	72131601-012	Pintura de entrepiso y estructura de madera. Barniz mate	m2	68		
8	72131601-012	Pintura de Escalera Caracol. (sintética)	m2	23		
9	72101607-002	Revestimiento de Granito, Zocalo, Fachada.	m2	83		
10	72102508-001	Aislación Hidrofuga. Piso de Terraza	m2	85		
11	72102508-001	Pulido de pisos	m2	260		
12	72131601-006	Aislación Hidrofuga. Pared Medianera	m2	55		
13	72101607-001	Demolición de revoque con humedad y reposición	m2	30		
14	72102802-005	Readecuación de Servicio Higienico (baño)	Glb.	1		
15	72131601-012	Pintura de Canaleta y Bajada. (sintética)	m2	50		
TOTAL LOTE Nº 2						

Debe ser:

Formularios de Ofertas

Lista de Precios

LOTE Nº 2 : Mantenimiento y Refacciones de Fachada de la Academia Diplomatica y Consular						
ITEM	Codigo de Catalogo	Descripción	Unid. de Medidas	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-012	Pintura de pared. Interior al Latex. Con enduido	m2	797		
2	72131601-012	Pintura de pared. Exterior al Latex. Con enduido	m2	483		
3	72102401-003	Pintura de Aberturas. (sintética)	m2	534		
4	72131601-012	Pintura de porton, garage, (sintética)	m2	27		
5	72102402-002	Pintura de cielorraso	m2	208		

6	72102402-002	Pintura de cielorraso con molduras de yeso (Dirección y Hall de Acceso)	m2	51		
7	72131601-012	Pintura de entrepiso y estructura de madera. Barniz mate	m2	68		
8	72131601-012	Pintura de Escalera Caracol. (sintética)	m2	23		
9	72101607-002	Revestimiento de Granito, Zocalo, Fachada.	m2	83		
10	72102508-001	Aislación Hidrofuga. Piso de Terraza	m2	85		
11	72102508-001	Pulido de pisos	m2	260		
12	72131601-006	Aislación Hidrofuga. Pared Medianera	m2	55		
13	72101607-001	Demolición de revoque con humedad y reposición	m2	30		
14	72102802-005	Readecuación de Servicio Higienico (baño)	Glb.	1		
15	72131601-012	Pintura de Canaleta y Bajada. (sintética)	m2	50		
16	72103003-001	Embarillado de mamposteria	ml	8		
17	72101607-001	Demolición de mamposteria	m2	12		
18	72101607-001	Revoques y mochetas	m2	30		
19	72102702-002	Revestimiento -Umbral de madera	Glb.	1		
TOTAL LOTE Nº 2						

LOTE Nº 3 : Mantenimiento y Refacciones de la Dirección de Tratados

ITEM	Codigo de Catalogo	Descripción	Unid. De Medidas	CANT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72101607-001	Reparación de dos pilares	Glb.	1		
2	72102602-001	Provision y colocación de puerta Cortafuego	Glb.	1		
3	72102201-012	Extraer tablero electrónico y poner nuevo con 4 llaves (3) unidades	Glb.	1		
4	72131601-001	Puntos y tomas nuevas con cableado	Unidad	30		
5	72102201-002	Extraer Artefactos Eléctricos y poner nuevo 2 x 40	Unidad	15		
6	72102802-005	Renovación total de Baños	Unidad	2		
7	72101607-001	Reparación de revoques	m2	5		
8	72101505-001	Reposición de cerraduras de Puerta	Unidad	1		
9	72102402-001	Pintura de Mamposteria y Cielo raso. Latex	Unidad	380		
10	72102401-003	Pintura de Aberturas. Sintético	m2	60		
11	72102305-002	Provisión y Colocación de 1 Split 36,000 BTU	Glb.	1		
12	72131601-013	Limpieza Final y Retiro de escombros	Glb.	1		
TOTAL LOTE Nº 3						

Dice:

FORMULARIO DE PORCENTAJE DE MANO DE OBRA INCLUIDO EN LA OFERTA

LOTE 1	**EL PORCENTAJE DE MANO DE OBRA INCLUIDO EN EL SERVICIO ES DE:**	**%**
LOTE 2	**EL PORCENTAJE DE MANO DE OBRA INCLUIDO EN EL SERVICIO ES DE:**	**%**

En Letras Lote 1: _____por ciento.
En Letras Lote 2: _____por ciento.

Nombre _____
En calidad de_____
Firma _____
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de _____
Día/Mes/Año

Debe ser:

FORMULARIO DE PORCENTAJE DE MANO DE OBRA INCLUIDO EN LA OFERTA

LOTE 1	**EL PORCENTAJE DE MANO DE OBRA INCLUIDO EN EL SERVICIO ES DE:**	**%**
LOTE 2	**EL PORCENTAJE DE MANO DE OBRA INCLUIDO EN EL SERVICIO ES DE:**	**%**
LOTE 3	**EL PORCENTAJE DE MANO DE OBRA INCLUIDO EN EL SERVICIO ES DE:**	**%**

En Letras Lote 1: _____por ciento.
En Letras Lote 2: _____por ciento.
En Letras Lote 3: _____por ciento.

Nombre _____
En calidad de_____
Firma _____
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de _____
Día/Mes/Año

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de la U.O.C.

Señor Rodrigo Irala
Unidad Operativa de Contrataciones