BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Unidad Operativa de Contratación

Email: uoc@bcp.gov.py

ADENDA N° 02 – CD N° 11PM/2018

Asunción, 15 de octubre de 2018

Señores Oferentes
Presente:

De nuestra consideración

REF.: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11PM/2018 – ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN ESTABILIZADOR DE TENSIÓN PARA MÁQUINA DESTRUCTORA DE BILLETES BDS 100. ID N° 351.719.-

La Unidad Operativa de Contratación comunica a través de la presente ADENDA al llamado de referencia, las siguientes modificaciones:

Punto 1
Las fechas establecidas en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) han sido modificadas.

Punto 2
En el Anexo C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, el apartado "Características Técnicas del Equipo a proveer", queda redactado de la siguiente manera:

Características Técnicas del Equipo a proveer

- Equipo: Estabilizador de Tensión.
- Tipo de Estabilizador: Electrónico
- Etapa de Comando: a base de Microcontroladores.
- Etapa de Potencia: a base de Tiristores. *
- Potencia: 150 kVA.
- Tensión de Entrada: 380 VCA (3F + N + T).
- Tensión de Salida: 380 VCA/220 VCA.
- Precisión: ± 3%.

Ing. GUSTAVO SORENSEN Sec. Elect. y Electromec. Jefe

SARA MIRANDA COLMÁN Dpto. de Logística Directora

TERESA SCHREIBER Implem. División Mantenim. Jefa

Alba Patricia Galeano
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Unidad Operativa de Contratación

Email: uoc@bcp.gov.py

ADENDA N° 02 – CD N° 11PM/2018

- Frecuencia: 50 Hz.
- Tiempo máximo de corrección de variaciones de línea: 20 ms.
- Distorsión armónica: ≤ 2%.
- Filtros supresores de armónicas, alta y baja frecuencia
- Corrección por cruzamiento cero.
- Tablero de transferencia externo para conectar la carga a la RED de ANDE para mantenimiento o reparación del estabilizador.
- Amperímetro, voltímetro
- Temperatura de operación: 10° a 50° C.
- Rendimiento: mayor o igual a 97%
- Montaje en gabinete metálico
- ISO 9001

*No se aceptarán ofertas de equipos con tecnologías FERRORRESONANTES, A RELES, SERVO MOTOR para la etapa de potencia.

Atentamente.

ALBA PATRICIA GALEANO
Directora
Unidad Operativa de Contratación

SILVIA PATRICIA NÚÑEZ
Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística

WALTER ZÁRATE ALMIRÓN
Sub Gerente General
Sub Gerencia General de Administración y Finanzas

CARLOS BENÍTEZ VIEIRA
Gerente General
Banco Central del Paraguay

ARA MIRANDA COLMÁN
Dpto. de Logística
Directora

Ing. GUSTAVO SORENSEN
Secc. Elect. y Electromec.
Jefe